


Tabulka místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (...)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stěn
001a	Chodba a schodiště	16,37	teracová dlažba - E	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
001b	Chodba	13,55	teracová dlažba - E	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
002	Rack	11,52	nátěr na beton stávající	nová omítka viz. předchozí etapa
003	Chodba	6,84	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
004	Chodba	14,69	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
005	Sprcha údržby	2,03	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. obklad v. 2000 mm
006	WC údržby	1,53	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. obklad v. 1800 mm
007	Předšl. údržby	1,53	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. obklad v. 1800 mm
008	Úklid	1,57	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. obklad v. 1800 mm
009	Zámečnická dílna	39,15	teracová dlažba - E	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
010	Kancelář vedoucího údržby	16,07	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
011	Denní místnost údržby	20,25	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
012	Šatna	9,53	keramická dlažba - D	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
013	Dílna údržby - jemné práce	55,49	teracová dlažba - E	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
014	Sklad nářadí a náhradních dílů	26,29	betonová mazanina + nátěr	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
015	Technická místnost	31,05	betonová mazanina + nátěr	stáv. VC om. vyspr. + výmalba a ker.sokl v.100 mm
016	Elektrodílna	44,76	betonová mazanina + nátěr	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
017	Přífukovní sklad údržby	30,73	teracová dlažba - E	nová VC omítka a ker. sokl v. 100 mm
021	Nevyužívaný prostor pod schodištěm	6,80	stáv. betonová mazanina	ponecháno otlučené režné zdivo
		349,73 m²		

- POZNÁMKY:**
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE OPATŘENO SANAČNÍMI OMITKAMI DO VÝŠKY cca 1,0m, VČETNĚ UPLNĚNO SANAČNÍHO OMITKOVÉHO SOUVRSTVÍ - viz Technická zpráva (MIMO MÍSTNOSTI 002, 021 A 015 - TECHNICKÁ MÍSTNOST)
 - K2 - UKONČUJÍCÍ KRYCÍ LIŠTA (OCHRANÁ) NOPOVÉ FÓLIE, POZINK. PLECH OPATŘENÝ POLYURETANOVÝM LAKEM, R.Š. 150 mm, DÉLKY 92 m
 - V MÍSTECH NOVĚ PROVEDENÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A OPRAVY STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ A BETONOVÉ DLAŽBY, BUDE STÁVAJÍCÍ NOPOVÁ FÓLIE DLE POTŘEBY VYSRAVENA A UKONČENA KRYCÍ LIŠTOU, KRYCÍ LIŠTA BUDE NAKOTVENA DLE MOŽNOSTI PO CELÉM OBVODU BUDOVY
 - DLE MOŽNOSTI A POTŘEBY BUDE V TĚCHTO MÍSTECH I PREIZOLOVÁNA STÁVAJÍCÍ PLOCHA Z ASFALTOVÉHO PÁSU, KTERÁ NENÍ DOSTATEČNĚ NATAVENA (UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE KONKRÉTNÍHO STAVU PO ODKRYTÍ) - viz příloha "Technická zpráva sanace vlhkosti spodní stavby"
 - PROVĚST ŘADNÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ TOUTO HYDROIZOLACÍ
 - PŘI VÝMĚNĚ OKEN SUTERÉNU BUDE NÁSLEDNĚ PROVEDENA I ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ OMITKY - STEJNÉ ZRNITOSTI A BAREVNOSTI JAKO STÁVAJÍCÍ POVRCH
 - VŠECHNA OKNA 1PP BUDOU OVLÁDÁNA POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU - TÁHLA NA OTEVÍRÁNÍ OKEN Z PODLAHY
 - NOVÝ KAZETOVÝ ROZEBÍRATELNÝ PŮHDLEH V MÍSTNOSTECH 003, 010, 011, 017 A ČÁSTEČNĚ 1001a A 001b.

- POZNÁMKY:**
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - NOVĚ NAVRŽENÉ ZDIVO

		KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková
VYPRACOVAL Ing. Pavla Tmejová		MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby		DATUM 08/2022		ZAK. Č. 3366 - 41/II
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová		C.PARE		
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová				
VÝKRES Púdorys 1PP - nový stav		MĚŘÍTKO PROFESSE STAVEBNÍ		C.VÝKR. D.1.1.3c