

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka
Druh zakázky / řízení: služby / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení: dne 30.1.2023 odesláním do VVZ

V Mostě, dne 23.2.2023

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 21.02.2023 v 10:49:43 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek jednoho z dodavatelů, na kterou zadavatel podává následující odpověď.

žádost: „...“

Prosíme o upřesnění k položce:

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)

zajištění stavební jámy: $2m \times 20m \times 2m = 80,000 [A]m^2$

Ve výkresech pažení stavební jámy není navrženo (navržený otevřený výkop), je možné upřesnit umístění štětových stěn, kde by měly být?

odpověď:

V SO 201 je v podélném řezu mostu schematicky zakreslená stěna pod mostem podél koryta. Jedná se o beraněnou stěnu zajišťující omezení přítoku do stavební jámy a bezpečné převedení toku v kombinaci s provizorním zatrubněním. Stěna je uvažovaná jako trvalá s následným odřezáním do úrovně odláždění. Toto řešení je navrženo z toho důvodu, že bývá komplikované odstranění pažení umístěné pod mostní konstrukcí. Přesný rozsah a umístění pažení bude specifikován v RDS, zpracované zhotovitelem.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, a z důvodu nutnosti úprav projektové dokumentace, které zadavatel připravuje, zadavatel zatím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 10.3. 2023 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát