

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/22959**

na zhotovení díla

„Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“

Veřejná zakázka P22V00000066

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
 nebo **Ing. Petr Mareš**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
 Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
 nebo **Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor
 objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
 nebo **Ing. Petr Mareš**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
 nebo **Ing. Petr Mareš**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**

Sídlo - adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupen: **Ing. Ondřejem Hurlou**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Ing. Pavel Janovský, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
 Ing. Pavel Janovský, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Ing. Pavel Janovský, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Ing. Pavel Janovský, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č.ú. 6745970287/0100
Spisová značka
rejstříkového soudu: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2022 smlouvu o dílo č. OMSŘI/22/22959 na zhotovení zakázky „Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 17. 8. 2022 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

13.852.224,10 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 2.908.967,06 Kč

Cena včetně DPH činí 16.761.191,16 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **11. 12. 2022**. To neplatí pro provedení hromosvodů a související zemní práce a zpevněné plochy (vše v členění dle aktualizovaného harmonogramu), které se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do **16. 04. 2023**.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 2 a 3“

b) Název přílohy č. 3 nově zní: „Aktualizovaný harmonogram prací“.

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 2 a 3

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 26. 09. 2022 usnesením číslo R/1249/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

H&B delta, s.r.o.
Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-22-031 Gymnázium Litomyšl

Objednatel: Pardubický kraj IČO: 70892822
Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval: Libor Rak

Rozpis ceny			Celkem
HSV			239 353,84
PSV			225 653,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			465 007,67


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	465 007,67 CZK
Základní DPH	21 %	97 651,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 562 659,28 CZK

v e Vsetíně dne 14.9.2022


H & B delta s.r.o.
 Bobrky 382
 755 01 Vsetín
 IČ: 25835661 / DIČ: CZ25835661



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	465 007,67	97 651,61	562 659,28	100
9	ZL č. 3	0,00	441 589,30	92 733,75	534 323,05	95
9	ZL č. 2	0,00	23 418,37	4 917,86	28 336,23	5
Celkem za stavbu		0,00	465 007,67	97 651,61	562 659,28	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 855,00	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 667,40	1,0
997	Přesun sutě	HSV			180 837,31	38,9
A01	Sanace a vyspravení bet. římsy nad zadním vstupem	HSV			40 994,13	8,8
728	Vzduchotechnika	PSV			2 149,82	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			268 334,74	57,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			138 124,91	29,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			-182 955,64	-39,3
Cena celkem					465 007,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				23 418,37		
1	191600020000R	Plech olověný 2,0 x 1000 mm	kg	204,55050	230,00	47 046,62	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Oplechování věže Pb 24,5*0,33=8,085m2*23kg/m2 :				185,95500		
		185,955						
		Koeficient Prostřih 10%: 0,1				18,59550		
2	19621022R	Plech hladký měděný 0,60 x 1000 x 2000 mm	kg	-48,02490	492,00	-23 628,25	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Oplechování věže Cu 24,5*0,33=8,085m2*5,4kg/m2 : -				-43,65900		
		43,659						
		Koeficient Prostřih 10%: 0,1				-4,36590		

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnázium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 855,00		
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	30,00000	428,50	12 855,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vyčistění průduchu chlapecského WC : 30		30,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 667,40		
2	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	1,00000	756,00	756,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vytvoření otvoru pro protidešťovou žaluzii : 1		1,00000				
3	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného komínového	m2	38,16000	102,50	3 911,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		30% plochy : 127,2*0,3		38,16000				
Díl: 997		Přesun sutě				180 837,31		
4	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	71,56800	1 140,00	81 587,52	Vlastní	Indiv
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,56800	286,00	20 468,45	Vlastní	Indiv
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 359,79200	19,41	26 393,56	Vlastní	Indiv
7	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	71,56800	732,00	52 387,78	Vlastní	Indiv
Díl: A01		Sanace a vyspravení bet. římsy nad zadním vstupem				40 994,13		
8	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	9,80000	61,20	599,76	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		14*0,7		9,80000				
9	317122651R00	Doplnění říms betonových.vyložených	m	14,00000	1 688,00	23 632,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		14		14,00000				
10	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,80000	203,00	1 989,40	Vlastní	Indiv
		14*0,7		9,80000				
11	962042321R00	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,39200	2 940,00	1 152,48	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		14*0,7*0,04		0,39200				
12	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	9,80000	1 061,00	10 397,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		14*0,7		9,80000				
13	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	9,80000	245,00	2 401,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		14*0,7		9,80000				
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,64633	310,50	821,69	Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 149,82		
15	728314112R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	1,00000	365,50	365,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	4295330123R	Žaluzie protidešťová PDZM	kus	1,00000	1 522,00	1 522,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	309382103R	Šroub EJOT JA3-6,5x32-E16 s těsnicí podložkou E16	100 ks	0,04000	759,00	30,36	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		K připevnění protidešťové žaluzie : 0,04		0,04000				
18	23153053R	Tmel silikonový PREFA transparentní 300 ml	kus	1,00000	218,50	218,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	21,36360	0,63	13,46	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				268 334,74		
20	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	131,40000	317,50	41 719,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		230x40x150mm - 2ks : 0,3		0,30000				
		300x40x600mm - 2ks : 1,2		1,20000				
		Koeficient 5ks: 5		7,50000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		230x40x2000mm - 2ks : 4		4,00000				
		Koeficient 6ks: 6		24,00000				
		Montáž konstrukce rozháněcích klínů za komín :						
		Latě 40x60 - komíny K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 94,4		94,40000				
21	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	37,00000	58,30	2 157,10	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		230x40x150mm - 2ks : 0,3		0,30000				
		300x40x600mm - 2ks : 1,2		1,20000				
		Koeficient 5ks: 5		7,50000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		230x40x2000mm - 2ks : 4		4,00000				
		Koeficient 6ks: 6		24,00000				
22	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	78,97000	381,50	30 127,06	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		280*80*1750mm-1ks : 1,75		1,75000				
		240*80*1300mm-1ks : 1,3		1,30000				
		240*80*1070mm-1ks : 1,07		1,07000				
		Koeficient 5ks: 5		20,60000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		270*80*2450mm-1ks : 2,45		2,45000				
		230*80*1850mm-2ks : 3,7		3,70000				
		370*40*800mm - 2ks : 1,6		1,60000				
		Koeficient 6ks: 6		46,50000				
23	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	78,97000	73,20	5 780,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		280*80*1750mm-1ks : 1,75		1,75000				
		240*80*1300mm-1ks : 1,3		1,30000				
		240*80*1070mm-1ks : 1,07		1,07000				
		Koeficient 5ks: 5		20,60000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		270*80*2450mm-1ks : 2,45		2,45000				
		230*80*1850mm-2ks : 3,7		3,70000				
		370*40*800mm - 2ks : 1,6		1,60000				
		Koeficient 6ks: 6		46,50000				
24	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	65,00000	313,00	20 345,00	Vlastní	Indiv
		Vikýř velký - hlavní křídlo - 6ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500mm - 2ks : 5		5,00000				
		Koeficient : 6		30,00000				
		Vikýř malý - pravé křídlo - 5ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500 - 2ks : 5		5,00000				
		Koeficient : 5		25,00000				
25	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,90684	1 322,00	9 130,84	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Zpětná montáž do 120cm2 :						
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		230x40x150mm - 2ks : 0,3*0,23*0,04*5		0,01380				
		300x40x600mm - 2ks : 1,2*0,3*0,04*5		0,07200				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		230x40x2000mm - 2ks : 4*0,23*0,04*6		0,22080				

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Montáž konstrukce rozháněcích klínů za komín :						
		Latě 40x60 - komíny K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 94,4*0,04*0,06		0,22656				
		Zpětná montáž do 224cm2 :						
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		280*80*1750mm-1ks : 1,75*0,28*0,08*5		0,19600				
		240*80*1300mm-1ks : 1,3*0,24*0,08*5		0,12480				
		240*80*1070mm-1ks : 1,07*0,24*0,08*5		0,10272				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		270*80*2450mm-1ks : 2,45*0,27*0,08*6		0,31752				
		230*80*1850mm-2ks : 3,7*0,23*0,08*6		0,40848				
		370*40*800mm - 2ks : 1,6*0,37*0,08*6		0,28416				
		Doplnění do 120cm2 :						
		Vikýř velký - hlavní křídlo - 6ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500mm - 2ks : 5*0,28*0,04*6		0,33600				
		Vikýř malý - pravé křídlo - 5ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500 - 2ks : 5*0,28*0,04*5		0,28000				
		Doplnění do 224cm2 :						
		Poškozené části krovu - pravé křídlo : 15*0,224		3,36000				
		Bednění :						
		Vikýř malý - 5ks : 1,3*1,2*5*0,025		0,19500				
		Vikýř velký - 6ks : 1,7*1,8*6*0,025		0,45900				
		Bednění rozháněcích klínů za komín :						
		Komíny č. K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 12,4*0,025		0,31000				
26	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	38,56000	151,20	5 830,27	RTS 22/ II	Indiv
		Vikýř malý - 5ks : 1,3*1,2*5		7,80000				
		Vikýř velký - 6ks : 1,7*1,8*6		18,36000				
		Bednění rozháněcích klínů za komín :						
		Komíny č. K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 12,4		12,40000				
27	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	1,06040	12 704,00	13 471,32	Vlastní	Indiv
		Bednění : 38,56*0,025*1,1		1,06040				
28	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	15,00000	2 688,00	40 320,00	RTS 22/ II	Indiv
		Poškození části krokví - pravé křídlo : 15		15,00000				
29	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	15,00000	4 036,00	60 540,00	Vlastní	Indiv
		Poškozené části krovu - pravé křídlo : 15		15,00000				
30	762312002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 224 cm2	kus	7,00000	5 207,00	36 449,00	Vlastní	Indiv
31	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesfaské v objektech v do 24 m	t	1,57146	1 568,00	2 464,05	Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				114 706,54		
32	7641314R01	Krytina střechy vikýřů vč. úžlabí, lemování, lemování otvorů, závětrné lišty, podkladních plechů,...	m2	38,10000	2 987,00	113 804,70	Vlastní	Indiv
		Vytvoření rozháněcích náběhů u komínů :						
		Komín K8 : 2,77		2,77000				
		K9 : 2,74		2,74000				
		K10 : 2,83		2,83000				
		K11 : 3,00		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K12 : 2,64		2,64000				
		K15 : 2,64		2,64000				
		K16 : 3,1		3,10000				
		K17 : 3,13+2,98		6,11000				
		K18 : 4,15		4,15000				
		K21 : 2,61		2,61000				
		K22 : 2,61		2,61000				
		K23 : 2,9		2,90000				
33	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,41180	2 190,00	901,84	Vlastní	RTS 22/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-182 955,64		
34	765312813R00	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-1 242,50000	76,00	-94 430,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Krytina pro další použití 250m2 (demontáž 400m2) : -1242,5		-1 242,50000				
35	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	1 242,50000	73,70	91 572,25	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Krytina do suti 1242,5m2 : 1242,5		1 242,50000				
36	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	-1 242,50000	24,00	-29 820,00	Vlastní	Indiv
		Krytina pro další použití 250m2 (demontáž 400m2) : -1242,5		-1 242,50000				
37	765111811	Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	1 242,50000	15,10	18 761,75	ÚRS	ÚRS
		Krytina do suti 1242,5m2 : 1242,5		1 242,50000				
38	765111820R01	Přebrání, paletování a uložení stávající krytiny	m2	-1 242,50000	58,00	-72 065,00	Vlastní	Indiv
		Krytina pro další použití 250m2 : -1242,5		-1 242,50000				
39	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	-71,56800	1 355,00	-96 974,64	Vlastní	RTS 22/ I



Harmonogram postupu montáže na akci " Gymnázium Litomyšl - rekonstrukce střechy"

[illegible]

Prováděné práce

Ve Vsetíně dne

Ing. Ondřej Hurta
Jednatel společnosti

H & B delta, s. r. o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131

e-mail: info@hbdelta.cz

[http:// www.hbdelta.cz](http://www.hbdelta.cz)

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení: 6745970287/0100, KB Vsetín

H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě