

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22585

na zhotovení díla

**„Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového
oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Oldřich Kopecký**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220764424/0300**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STAPO spol. s r.o.**
Vrbová 655
562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **Jaroslavem Štusákem**, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Štusák Jaroslav nebo Jeřábek Tomáš
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jeřábek Tomáš
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jeřábek Tomáš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jeřábek Tomáš
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Orlicí**
č. ú.: **1320481389/0800**
IČ: 48170445

DIČ: CZ48170445

spisová značka rejstříkového soudu: **KS Hradec Králové**

oddíl C vložka 3823

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22585 na zhotovení díla „Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení“ (dále jen smlouva).

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 1 článku se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: **17 812 900,09 Kč** (Slovy: sedmnáctmilionůosmsetdvánácttisícdevětset korun českých a devět haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 3 740 709,02 Kč (Slovy: třímilionysedmsetčtyřicettisícsemsetdevět korun českých a dva haléře).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen zákon o DPH).

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 1. 2015 a schválen usnesením č. R/1625/15.

Za objednatele:

V Pardubicích dne: 20-02-2015

Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí, dne: 2.2.2015



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



SPOL.
S R.O.
VRBOVÁ 655 12-
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
IČ: 48170445

STAPO spol. s r. o.
Jaroslav Štusák
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby - nabídka dodavatele

Stavba: 13/09/225 ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD.
DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Objekt: S0 01 Budova

Rozpočet: 01.10.ZL 01 Budova

Změnový list č.1

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardu IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 48170445
DIČ: CZ48170445

Rozpis ceny			Celkem
HSV			153 791,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 791,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153791,03 CZK
Základní DPH	21 %	32 296,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 186 087,15 CZK

v Ústí nad Orlicí

dne 2.2.2011

STAPO spol. s r.o.
VRBOVÁ 655 -12-
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
IČ 48170445

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 359,83	25
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			108 253,93	70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 177,27	5
Cena celkem					153 791,03	100

Položkový rozpočet dodavatele

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	SO 01	Budova
R:	SO 01	Budova Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				38 359,83
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	45,17210	409,50	18 497,97
		4*(0,6*0,6*1,2)		1,72800		
		3*(0,45*1,1)		1,48500		
		9*(0,45*1,2)		4,86000		
		1,9*0,5*0,8		0,76000		
		2,3*0,5*0,8		0,92000		
		0,68		0,68000		
		5,3*0,45*0,9		2,14650		
		5,4*0,45*0,9		2,18700		
		3,6*0,5*1,2		2,16000		
		(11,62*0,45+3,52*0,45)*0,9		6,13170		
		1,035*0,35*1,1		0,39848		
		11,62*0,5*1,35		7,84350		
		3,45*0,45*1,15		1,78538		
		(0,45*3,7+2*(1,2*1,2)+2,65*0,45+3,42*0,45+1,5*0,45)*1,2		9,54180		
		0,3*0,3*0,45		0,04050		
		(3,6+1,7)*0,45*1,05		2,50425		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	15,05737	16,66	250,86
		45,1721/3		15,05737		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,90735	76,50	4 047,41
		Začátek provozního součtu				
		základové pásy - dle v.č. 1D.1.1.4 :		26,25300		
		(2,5*0,6)*1,8+((2,6+1,5)*0,6)*1,5+(7,3*0,6)*1,2+((17,0+3,95+0,5+4,6+1,0)*0,6)*0,9		7,06980		
		((3,9+11,45+4,0+0,65)*0,6)*0,4+2*(2*(1,5*0,3*0,4))+((0,95+1,07+0,85)*0,6)*0,9		8,14640		
		((1,315+2,865)*0,4)*0,5+(10,0*0,7)*0,75+((2*2,405+2,05+1,725)*0,4)*0,6		2,85520		
		((0,95+1,15)*0,6)*0,4+((4,65+3,15+1,4)*0,4)*0,5+(2,13*0,4)*0,6		3,09000		
		základové pásy (část, kde nelze kopat technikou) - dle v.č. 1D.1.1.4 :				
		((2,825+1,975+1,3)*0,4)*0,5+((3,15+4,8+1,4)*0,4)*0,5		13,22820		
		pro přístavbu vchodu do 1. pp :				
		(3,3*0,4+(5,1+2,8)/2*1,2)*1,87+((5,1+2,8)/2*1,2)*0,4		52,90735		
		Konec provozního součtu				
		původní + prohloubené základové pásy :				
		(60,6426+45,1721)/2				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,17210	196,00	8 853,73
		45,1721		45,17210		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	90,34420	14,77	1 334,38
		45,1721*2		90,34420		

6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 45,1721*1,7	t	76,79257	70,00	53
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		76,79257		108 253,3
7	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 0,3*3,0*0,5+0,6*2,825*0,6+0,75*3,0*0,65+1,1*6,0*0,55	m3	6,55950	572,60	3 755,9
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 45,1721*1,035	m3	46,75312	1 750,00	81 817,96
9	229940020RA0	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže mikropiloty navíc : 4*4,5	m	18,00000	1 260,00	22 680,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		18,00000		7 177,27
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	71,77272	100,00	7 177,27

Celkem						153 791,03
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Nábidkový položkový rozpočet (dodavatel STAPO s.r.o.)

Stavba: 13/09/225 ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD.
DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Objekt: SO 01 Budova

Rozpočet: ZL 02 Budova

Změnový list č. 2

Objednatel: IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: STAPO spol. s r.o. IČ: 48170445
Vrbová 655 DIČ: CZ48170445
562 01 Ústí nad Orlicí

Rozpis ceny			Celkem
HSV			187 526,27
PSV			33 582,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			221 109,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 109 CZK

Cena celkem bez DPH 221109,06 CZK

v Ústí nad Orlicí

dne

2.2.2015

STAPO spol. s r.o.
VRBOVÁ 655 -12-
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Štusák Jaroslav ml.
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			47 580,64	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 137,51	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			99 364,52	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 373,32	1
8	Trubní vedení	HSV			7 186,20	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 831,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 190,19	1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 074,52	1
713	Izolace tepelné	PSV			19 361,30	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 421,99	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 559,58	1
783	Nátěry	PSV			1 896,31	1
784	Malby	PSV			111,88	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			231,73	0
Cena celkem					1 787,87	1
					221 109,06	100

Nabídkový položkový rozpočet - dodavatel (STAPO spol. s r.o.)

S:	13/09/225	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO ODD. DLOUHODOBÉ PÉČE VČ. PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
O:	SO 01	Budova
R:	ZL 02	Budova

Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 580,64
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	34,20000	409,50	14 004,90
		odkopání zdiva suterénu - dle výkresu Z 2 - pro montáž izolace kolem objektu : 18,96*1,5		28,44000		
		2,88*1,5*0,5		2,16000		
		pro potrubí : 4,0*0,6*1,5		3,60000		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,00000	847,00	5 929,00
		vsakovací jáma : 7		7,00000		
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	9,94420	1 302,00	12 947,35
		odkopání prostoru pod schodištěm - dle výkresu Z 2 : 6,35*1,1		6,98500		
		základ pod novou zeď pod schodištěm - dle výkresu Z 2 : 2,25*0,4*0,6		0,54000		
		odkopání pod 007 - dle výkresu Z 2 : (1,8*4,48)*0,3		2,41920		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,55920	196,00	2 657,60
		objem beton. pásu pod drenáží a obsypu drenáže : ((16,0+8,5+4,5)*0,5)*0,3		4,35000		
		odkopání prostoru pod schodištěm, odpočet materiálu pro zpětný zásyp - dle výkresu Z 2 : 6,35*1,1-(2,25*1,5*1,0)		3,61000		
		základ pod novou zeď pod schodištěm - dle výkresu Z 2 : 2,25*0,4*0,6		0,54000		
		odkopání pod 007 - dle výkresu Z 2 : (1,8*4,48)*0,3		2,41920		
		pro potrubí : 4,0*0,6*1,1		2,64000		
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	29,62500	378,00	11 198,25
		zpětný zásyp po zaizolování zdiva suterénu - dle výkresu Z 2 : 18,96*1,5+2,88*1,5*0,5		30,60000		
		odpočet objemu beton. pásu pod drenáží a obsypu drenáže : ((16,0+8,5+4,5)*0,5)*0,3		-4,35000		
		zpětný zásyp pod podestou - dle výkresu Z 2 : 2,25*1,5*1,0		3,37500		
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	12,05064	70,00	843,54
		13,5592*1,7		12,05064		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 137,51
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,00000	62,09	434,63
		vsakovací jáma : 7		7,00000		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,90000	378,00	1 096,20
		pod drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : ((16,0+8,5+4,5)*0,5)*0,2		2,90000		
9	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	29,00000	136,00	3 944,00
		drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : 16,0+8,5+4,5		29,00000		
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	68,20000	21,70	1 479,94
		nad drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : (16,0+8,5+4,5)*0,8		23,20000		
		vsakovací jáma : 45,0		45,00000		

11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základ pod novou zeď pod schodištěm - dle výkresu Z 2 : (2,25*0,4*0,6)*1,035	m3	0,55890	1 750,00	
12	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 pod drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : ((16,0+8,5+4,5)*0,5)*0,1	m3	1,45000	2 005,00	2 907,2
13	632459111R00	Příplatek za provedení žlábků d 100 mm pod drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : 16,0+8,5+4,5	m	1,45000	80,30	2 328,70
14	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : (16,0+8,5+4,5)*1,05	m	29,00000	29,30	892,19
15	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : (((16,0+8,5+4,5)*0,5)*0,2)*1,9	T	30,45000	25,16000	7 238,53
16	67390526R	vsakovací jáma : 19,65 Textilie jutařská netkaná 300 g/m2 nad drenáž kolem základů - dle výkresu Z 2 : ((16,0+8,5+4,5)*0,8)*1,1	m2	5,51000	19,65000	1 837,99
Díl: 3		vsakovací jáma : 45,0*1,1 Svislé a kompletní konstrukce		25,52000	24,50	
17	311238130R00	Zdivo keram. P+D P15 na MC 10, tl. 190 mm 002x016 - dle výkresu Z 2 : 2,25*1,1	m2	49,50000		99 364,52
18	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přízdem do tl. 8 cm pod izolaci kolem základů - dle výkresu Z 2 : 2,25*1,4+13,4*1,5+8,2*1,6	m2	2,47500	390,00	965,25
19	346244811R00	Přízdivky izol. z cihel dl. 29 cm, MC 10, tl. 65 mm 003, 004, 016 - dle výkresu Z 2 : 22,8	m2	2,47500	158,90	5 779,19
20	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod svislou izolaci (kolem schodiště) - dle výkresu Z 2 : 5,55*1,15	m2	36,37000	267,00	6 087,60
21	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 do prostoru pod schody - dle výkresu Z 2 : 1	m2	6,38250	115,50	737,18
22	319100020RAX	Dodatečná izolace zdiva podřezáním lanem, vložení izolační folie tloušťky 2 mm	kus	6,38250	309,40	309,40
23	55330315R	zdivo suterénu - dle výkresu Z 2 (vodorovné, šikmé, svislé) : 30,93 Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L, P, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy do prostoru pod schody - dle výkresu Z 2 : 1	m2	30,93000	2 750,00	85 057,50
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	kus	1,00000	428,40	428,40
24	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm nový prostor pod schody - stávající schod. zeď dle výkresu Z 2 : (2,2+0,95)/2*2,1+(0,25*2,2)	m2	3,85750	86,80	1 373,32
25	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod. kolem zárubně do nového prostoru pod schody : 2*(2*2,0+0,7)	m	3,85750	27,79	261,23
26	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková nový prostor pod schody - dle výkresu Z 2 : (2,2+0,95)/2*2,1+(0,25*2,2)+(0,8*0,95)+(0,85*2,2-0,6*2,0)	m2	9,40000	147,00	777,26
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		5,28750		
27	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 dle výkresu Z 2 - 1.pp. 007 : (1,8*4,48)*0,051 - pod schodištěm - jen část : (2,35*0,8)*0,051	m3	0,50714	2 000,00	7 186,20
28	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 1.pp. 007 - dle výkresu Z 2 : (1,8*4,48)*0,1 dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,25*1,5	m3	0,41126	2 030,00	3 248,00
29	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	0,09588	235,20	376,32

30	631361921RT3	1.pp, 007 - dle výkresu Z 2 : (1,8*4,48)*0,051 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm do vrchního betonu - 1.pp, 007 - dle výkresu Z 2 (150/150/5) : (((1,8*4,48)*1,1)*2,1)*0,001 - pod schodištěm : (((2,5*2,0)*1,1)*2,1)*0,001	t	0,41126 0,03018 0,01863 0,01155	18 200,00	549,28
31	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm do podkladního betonu - 1.pp, 007 - dle výkresu Z 2 (150/150/6) : (((1,8*4,48)*1,1)*3,03)*0,001 - pod schodištěm : (((2,5*2,0)*1,1)*3,03)*0,001 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : (((2,25*1,5)*1,1)*3,03)*0,001	t	0,05479 0,02688 0,01667 0,01125	18 200,00	997,18
32	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující dle výkresu Z 2 - 1.pp, 007 : (1,8*4,48)*0,1 - pod schodištěm : (2,5*2,0)*0,1 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : (2,25*1,5)*0,1	m3	1,64390 0,80640 0,50000 0,33750	609,00	1 001,14
Díl:	8	Trubní vedení				1 831,50
33	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 4,0*0,6*0,3	m3	0,72000 0,72000	247,00	177,84
34	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 4,0*0,6*0,1	m3	0,24000 0,24000	589,00	141,36
35	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	13,00000	29,10	378,30
36	28611144.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x5000mm SN4 3	kus	3,00000 3,00000	378,00	1 134,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 190,19
37	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1.pp, 007 - dle výkresu Z 2 (podkladní + vrchní) : (1,8*4,48)*0,15	m3	1,20960 1,20960	1 463,00	1 769,64
38	971033641R00	Vybourání otvorů zeď cihel, pl. 4 m2, tl. 30 cm, MVC do prostoru pod schody - dle výkresu Z 2 : (0,9*2,2)*0,3	m3	0,59400 0,59400	708,00	420,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 074,52
39	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	30,74520	100,00	3 074,52
Díl:	711	Izolace proti vodě				19 361,30
40	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - m. č. 007 : 4,48*1,8 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,3*1,6	m2	16,74400 5,00000 8,06400 3,68000	5,06	84,72
41	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku zvenku kolem základů - dle výkresu Z 2 : 2,25*1,4+13,4*1,5+8,2*1,6+4,0 u schodiště - dle výkresu Z 2 : 5,55*1,15 skladba za izol. přízdívkou - dle výkresu Z 2 : 22,8	m2	69,55250 40,37000 6,38250 22,80000	10,99	764,38
42	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - m. č. 007 : 4,48*1,8 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,3*1,6	m2	16,74400 5,00000 8,06400 3,68000	51,45	861,48
43	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením zvenku kolem základů - dle výkresu Z 2 : 2,25*1,4+13,4*1,5+8,2*1,6+4,0 u schodiště - dle výkresu Z 2 : 5,55*1,15 skladba za izol. přízdívkou - dle výkresu Z 2 : 22,8	m2	69,55250 40,37000 6,38250 22,80000	59,15	4 114,03

44	62852010R	Pás modifikovaný asfalt 4mm Začátek provozního součtu zvenku kolem základů - dle výkresu Z 2 : 2,25*1,4+13,4*1,5+8,2*1,6+4,0 u schodiště - dle výkresu Z 2 : 5,55*1,15 skladba za izol. přízdívkou - dle výkresu Z 2 : 22,8 Konec provozního součtu svislá : 69,5525*1,15 Začátek provozního součtu dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - m. č. 007 : 4,48*1,8 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,3*1,6 Konec provozního součtu vodorovná : 16,744*1,15	m2	99,24098	133,00	13
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,58537	576,80	337,64
Díl: 713		Izolace tepelné				9 421,99
46	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - m. č. 007 : 4,48*1,8 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,25*1,5	m2	16,43900	11,27	185,27
47	713121118R00	Tepelná izolace - pásek podél stěn dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2*2,4+2*0,9-0,6 - m. č. 007 : 2*4,5+2*1,8-1,4	m	17,20000	8,40	144,48
48	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením zvenku kolem základů - dle výkresu Z 2 : 2,25*0,9+13,4*1,0+8,2*1,1 u schodiště - dle výkresu Z 2 : 5,55*1,15	m2	30,82750	84,00	2 589,51
49	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - m. č. 007 : 4,48*1,8 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,3*1,6	m2	16,74400	28,00	468,83
50	28375327R	Pásek dilatační okrajový Izostep š. 80 mm tl. 5 mm Začátek provozního součtu dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2*2,4+2*0,9-0,6 - m. č. 007 : 2*4,5+2*1,8-1,4 Konec provozního součtu 17,2*1,05	m	18,06000	49,00	884,94
51	28375702R	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm Začátek provozního součtu dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,5*2,0 - m. č. 007 : 4,48*1,8 - na mezipodestě z 1. pp do 1. np : 2,25*1,5 Konec provozního součtu (16,439*0,08)*1,03	m3	1,35457	770,00	1 043,02
52	283758902R	Deska izolační polystyrenová perimetrický tl. 60 mm Začátek provozního součtu zvenku kolem základů - dle výkresu Z 2 : 2,25*0,9+13,4*1,0+8,2*1,1 u schodiště - dle výkresu Z 2 : 5,55*1,15 Konec provozního součtu 30,8275*1,03	m2	31,75233	126,00	4 000,79
53	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,18409	571,20	105,15
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 559,58
54	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m do prostoru pod schody - dle výkresu Z 2 : 1	kus	1,00000	354,90	354,90
55	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	1,00000	350,00	350,00

56	54914594R	Klíky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	1,00000	350,00	350,00
57	61165001R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm	kus	1,00000	1 498,00	1 498,00
58	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01575	424,20	6,68
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 896,31
59	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm, lepidlo + spár.hm.	m	6,00000	79,10	474,60
60	771575109R00	dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2*0,9-0,6+2*2,4		6,00000		
61	771589793R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,22000	210,00	466,20
62	59764203R	dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : 2,4*0,9+0,6*0,1		2,22000		
		Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,22000	6,12	13,59
		Dlažba keram. matná 300x300x9 mm,	m2	2,26440	210,00	475,52
		dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : (2,4*0,9+0,6*0,1)*1,02		2,26440		
63	59764241R	Dlažba keram. matná sokl 300x80x9 mm,	kus	21,97800	20,30	446,15
64	998771101R00	dle výkresu Z 2 - pod schodištěm : (2*0,9-0,6+2*2,4)*3,33*1,1		21,97800		
Díl: 783		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,06744	300,30	20,25
65	783222100R00	Nátěry				111,88
		Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,09020	67,83	73,95
66	783226100R00	zárubně - 600/1970/110 : 1*((2*2,02+0,7)*0,23)		1,09020		
		Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,09020	34,79	37,93
		zárubně - stejné s pol. č. 783222100R00 : 1,0902		1,09020		
Díl: 784		Malby				231,73
67	784115312R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,34500	22,40	231,73
		nový prostor pod schody - dle výkresu Z 2 :		10,34500		
		((2,2+0,95)/2*2,1+(0,25*2,2))*2+(0,8*0,95+0,85*2,2)				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 787,87
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,77270	105,00	396,13
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,77267	146,30	551,94
70	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,77267	222,60	839,80
Celkem						221 109,06

Poznámky uchazeče k zadání