

**Smlouva o dílo č. OR/15/20113**

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie – Sportovní gymnázium,  
Pardubice“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Zbyněk Brabec**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Zbyněk Brabec**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Zbyněk Brabec**  
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
č. ú.: **222907724/0300**  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STATING s.r.o.**  
**Pardubická 861/75a**  
**500 04 Hradec Králové**  
zastoupen: **Ing. Pavlem Hurychem**, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**p. Tomáš Hudec, Ing. Martin Daněk, Roman David**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**p. Tomáš Hudec, Ing. Martin Daněk, Roman David**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**p. Tomáš Hudec, Ing. Martin Daněk, Roman David**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**p. Tomáš Hudec, Ing. Martin Daněk, Roman David**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
č. ú.: **27-0816540237**; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo  
úctu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový  
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)  
IČ: **25963864**  
DIČ: **CZ25963864**  
spisová značka rejstříkového soudu: **C 17922, KS Hradec Králové**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.**

### **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Realizace úspor energie – Sportovní gymnázium, Pardubice**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností AZ OPTIMAL s.r.o., se sídlem: Slatiňany, Presy 853, PSČ 538 21, IČ: 275 10 468 z 09/2014 a zahrnuje zejména:
  - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
  - řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - činnost odpovědného geodeta,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
  - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnaní a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

## **Článek II.**

### **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran  
**11 739 216,- Kč** (Slovy: **jedenáctmilionůsedmsettřicetdevěttisícdvěstěšestnáct** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH činí **2 465 236,-Kč** (Slovy: **dvamilionyčtyřistašedesátpěttisícdvěstětřicetšest** korun českých).  
Sazba DPH je **21 %**.  
Cena včetně DPH činí **14 204 452,- Kč** (Slovy: **čtrnáctmilionůdvěstěčtyřitisíce čtyřistapadesát dva** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal žádost o přidělení dotace na akci uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy z Operačního programu Životní prostředí, pro Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.
2. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoli plnění z této smlouvy a rovněž veškerých činností souvisejících s plněním této smlouvy a zamezit tak vzniku nákladů na straně zhotovitele, a to až do okamžiku doručení písemné informace o zajištění financování akce od jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu odeslat zhotoviteli písemnou informaci o přidělení dotace prostřednictvím jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy.
4. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **1. 3. 2015**.
5. Stavební práce budou zahájeny do **10** dnů od předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **31. 8. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na užitelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
7. Místem plnění je **Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268, PSČ 530 03**
8. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

#### **Článek IV.** **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmíněk stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní

záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

## **Článek V.** **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu Životní Prostředí

## **Článek VI.** **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 1. 2015 a schválen usnesením číslo R/1624/15.


V Pardubicích dne: 24-02-2015

V Hradci Králové 16.2.15

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



STATING s.r.o.  
Ing. Pavel Hurych  
jednatel

**Příloha č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. OR/15/20113**

**Obchodní podmínky**

**Ustanovení I.  
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, tj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

## **Ustanovení IV.**

### **Podmínky předání a převzetí staveniště**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
  3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
  4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
    - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
    - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
    - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
  5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

## **Ustanovení V.**

### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště** **a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště** **po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## **Ustanovení VI.**

### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy objednatel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Není-li uvedeno jinak, smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
  - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
  - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
26. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy v případě, že jeho žádosti o poskytnutí dotace dle ust. čl. III odst. 1 Smlouvy nebylo vyhověno. Z uvedeného důvodu může objednatel od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud dříve neučinil oznámení ve smyslu ust. III odst. 2 Smlouvy.
27. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel ve lhůtě do 1. 5. 2015 zhotoviteli v rozporu s ust. čl. III odst. 2 Smlouvy nedoručí písemnou informaci o zajištění financování. Odstoupit od smlouvy může zhotovitel z výše uvedeného důvodu pouze v případě, že tak učiní obratem.

## **Ustanovení IX.**

### **Různé**

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

## Realizace úsporných opatření - Sportovní gymnázium Pardubice

### Celková rekapitulace

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Realizace úsporných opatření - Sportovní gymnázium Pardubice | 10 926 475,00 Kč     |
| Rekonstrukce fasády sportovní haly                           | 812 741,00 Kč        |
| <br>Celkem bez DPH                                           | <br>11 739 216,00 Kč |
| DPH 21%                                                      | 2 465 236,00 Kč      |
| Cena vč. DPH                                                 | 14 204 452,00 Kč     |

V Hradci Králové 18. 11. 2014

Ing. Pavel Hurych, jednatel



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                      |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>Celková rekapitulace SG</b>                    | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                             | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                      | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                    |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                         |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |             |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | Dodávka celkem    | 0                           |             |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0                           |             |
| R                                   | HSV celkem        | 10 926 475                  |             |
| N                                   | PSV celkem        | 0                           |             |
|                                     | ZRN celkem        | 10 926 475                  |             |
|                                     | HZS               | 0                           |             |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 10 926 475                  | Ostatní VRN |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 10 926 475                  | VRN celkem  |
|                                     |                   |                             | 0           |
|                                     |                   |                             | 0           |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Datum :                      | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|                              |  |                                |
| Základ pro DPH               | 0 % činí :                                                                          | 0,00 Kč                        |
| Základ pro DPH               | 15 % činí :                                                                         | 0,00 Kč                        |
| DPH                          | 15 % činí :                                                                         | 0,00 Kč                        |
| Základ pro DPH               | 21 % činí :                                                                         | 10 926 474,76 Kč               |
| DPH                          | 21 % činí :                                                                         | 2 294 560,00 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                                                     | <b>13 221 035,00 Kč</b>        |

#### Poznámka :

Cena stavebních prací je stanovena na základě projektu DPS dle výkazu výměr zpracovaného projektantem AZ OPTIMAL s.r.o. v 09/2014. Rozpočet je zpracován v programu RTS Stavitel +, v cenové úrovni roku 2013

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, vedlejších a ostatních nákladů.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit pole jednotkové ceny. Dále je povinen se seznámit s projektovou dokumentací a výkazem výměr.

V případě, že v popisu je uveden výrobce nebo obchodní název materiálu, slouží položka jako referenční vzorek. V takovém případě lze použít materiál, který bude mít technické a kvalitativní vlastnosti shodné nebo lepší než uvedený vzorek.

*22*

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <i>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</i> |
| Objekt : | <i>Celková rekapitulace SG</i>                     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|   | Stavební díl         | HSV               | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | REKAPITULACE OBJEKTŮ | 10 926 475        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>10 926 475</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Celková rekapitulace SG</b>                     |

| P.č.   | Číslo položky    | Název položky                 | MJ  | množství | cena / MJ    | celkem (Kč)          |
|--------|------------------|-------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|
| Díl: 1 |                  | <b>REKAPITULACE OBJEKTŮ</b>   |     |          |              |                      |
| 1      | SO 01            | Hlavní budova                 | kus | 1,00     | 9 056 585,13 | 9 056 585,13         |
| 2      | SO 02            | Objekt šatena posilovny       | kus | 1,00     | 1 355 388,63 | 1 355 388,63         |
|        |                  | 1                             |     | 1,00     |              |                      |
| 3      | 3                | Vedlejší náklady              | kus | 1,00     | 514 501,00   | 514 501,00           |
|        |                  | 1                             |     | 1,00     |              |                      |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>1 REKAPITULACE OBJEKTŮ</b> |     |          |              | <b>10 926 474,76</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                      |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                  | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                             | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                      | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                    |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                         |        |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |           |                             |   |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |           | Vedlejší rozpočtové náklady |   |
|                                     | 0         |                             |   |
| Z Dodávka celkem                    | 41 650    |                             |   |
| R Montáž celkem                     | 5 833 131 |                             |   |
| N HSV celkem                        | 3 181 804 |                             |   |
| ZRN celkem                          | 9 056 585 |                             |   |
|                                     |           |                             |   |
| HZS                                 | 0         |                             |   |
| RN II.a III.hlavy                   | 9 056 585 | Ostatní VRN                 | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 9 056 585 | VRN celkem                  | 0 |

|            |                                                                                     |                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele                 |
| Datum :    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|            |  |                                |

|                              |             |                         |
|------------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč                 |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč                 |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč                 |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 9 056 585,13 Kč         |
| DPH                          | 21 % činí : | 1 901 883,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>10 958 468,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Stavba : | Realizace úspor energie Sportovní gymnázium |
| Objekt : | SO 01 Hlavní budova školy                   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 600 335          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání      | 44 370           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce   | 75 475           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 5 Komunikace                      | 186 301          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní         | 112 665          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější          | 3 139 267        | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 156 730          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 64 Výplně otvorů                  | 16 882           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | 115 730          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání     | 339 266          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 51 583           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy       | 386 462          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | 41 410           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí             | 138 561          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů               | 353 446          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 74 648           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 711 Izolace proti vodě            | 0                | 174 819          | 0        | 0             | 0        |
| 712 Živičné krytiny               | 0                | 143 048          | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné               | 0                | 384 483          | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace            | 0                | 11 813           | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské           | 0                | 1 994            | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské         | 0                | 515 699          | 0        | 0             | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské         | 0                | 1 714 709        | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické         | 0                | 163 966          | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                        | 0                | 39 826           | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                         | 0                | 31 447           | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                | 0                | 0                | 0        | 41 650        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>5 833 131</b> | <b>3 181 804</b> | <b>0</b> | <b>41 650</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.          | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství                      | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                       |     |                               |           |             |
| 1             | 139 60-1102.R00 | <b>Zemní práce</b><br>Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>;č.v. D1.1.19 SKL 116<br>8<br>(0,85+2+10+0,7+3 5+13+4+3+9,8+2+6,8)*0,6*0,8                                                                     | m3  | 44,36<br><br>17,65<br>26,71   | 550,00    | 24 400,20   |
| 2             | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3<br>44 364                                                                                                                                                          | m3  | 44,36<br>44,36                | 1,00      | 44,36       |
| 3             | 139 71-1101.RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3<br>295,62                                                                                                                                                       | m3  | 295,62<br>295,62              | 1 140,00  | 337 006,80  |
| 4             | 130 00-1101.R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení včetně jejich<br>vyvážení, zajištění<br>295,62                                                                                                                       | m3  | 295,62<br>295,62              | 239,00    | 70 653,18   |
| 5             | 139 71-1101RT5  | Příplatek za výkopy v ocranném pásmu<br>295,62                                                                                                                                                                        | m3  | 295,62<br>295,62              | 189,00    | 55 872,18   |
| 6             | 161 10-1102.R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m<br>;č.v. d 1.1.19 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*2,6*1,5                                                                                                             | m3  | 295,62<br>295,62              | 80,10     | 23 679,16   |
| 7             | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>;č.v. D1.1.19 SKL 115<br>295,62-(2*(0,6*0,6*(34,15+1+1+34,15+0,5)))<br>;č.v. D 1.1.10 SKL 116<br>44-11                                                                         | m3  | 277,64<br><br>244,64<br>33,00 | 53,80     | 14 937,25   |
| 8             | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku hominy 1- 4<br>61,96                                                                                                                                                                              | m3  | 61,96<br>61,96                | 200,00    | 12 392,00   |
| 9             | 171 20-1101.R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných<br>;č.v. D 1.1.19 SLK 115<br>295,62-244,64<br>;č.v. D 1.1.19 SKL 116<br>11                                                                                                    | m3  | 61,98<br><br>50,98<br>11,00   | 13,50     | 836,73      |
| 10            | 162 70-1105.R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita<br>vozu 12 m3, nosnost 13,5 t<br>;č.v. D 1.1.19 SLK 115<br>295,62-244,64<br>;č.v. D 1.1.19 SKL 116<br>11                                                   | m3  | 61,98<br><br>50,98<br>11,00   | 228,00    | 14 131,44   |
| 11            | 151 10-1102.R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m<br>;č.v. D1.1.19 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*2,6                                                                                                           | m2  | 197,08<br><br>197,08          | 51,90     | 10 228,45   |
| 12            | 151 10-1112.R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m<br>;č.v. D1.1.19 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*2,6                                                                                                           | m2  | 197,08<br><br>197,08          | 24,80     | 4 887,58    |
| 13            | 139 71-1101RT6R | Příplatek za ochrsnu a tajištění výkopu (provoz šloly, lávka,<br>zábradlí, ochr. sítě, stříšk<br>5                                                                                                                    | kus | 5,00<br>5,00                  | 15,00     | 75,00       |
| 14            | 181 30-1101.R00 | Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2<br>Úprava terénu podél obrubníku<br>;č.v. D 1.1.19 SKL 116<br>(15,15+1,8+1,8+0,14+0,56+0,14+6,25+0,14+0,56+4,085+2,15+4,085)*1<br>(2+10+0,7+3,5+13+4+3+9,8+2+6,8)*1 | m2  | 91,66<br><br>36,86<br>54,80   | 17,60     | 1 613,22    |

27

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství                           | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 15               | 113 10-7142.R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm<br>;č.v.D1.1.2 SKL 115<br>(34,15+2*1+34,15+0,5+5)*1,5                                                                                                                                           | m2 | 113,70<br>113,70                   | 153,00    | 17 396,10         |
| 16               | 113 10-7112.R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm<br>;č.v.D1.1.2 SKL 115<br>(34,15+2*1+34,15+0,5+5)*1,5                                                                                                                                           | m2 | 113,70<br>113,70                   | 78,30     | 8 902,71          |
| 17               | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>;č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>(8,4+16)*5,1/2+(16+2,3)*5,6/2                                                                                                                                          | m2 | 113,46<br>113,46                   | 28,90     | 3 278,99          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |                                    |           | <b>600 335,36</b> |
| <b>Díl: 2</b>    |                 | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                                    |           |                   |
| 18               | 212752114R      | Trativody z drenážních trubek DM 125 mm, vč. bet. lože,<br>drenážní tr.m geotextilie, šterkového obxypu<br>;č.v. D 1.1.19 SKL 115<br>((34,15+1+1+34,15+0,5+5)*2)*1,08                                                                              | m  | 163,73<br>163,73                   | 271,00    | 44 370,29         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                |    |                                    |           | <b>44 370,29</b>  |
| <b>Díl: 3</b>    |                 | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                               |    |                                    |           |                   |
| 19               | 310 23-8211.RT1 | Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím<br>suché maltové směsi<br>0,76                                                                                                                                                            | m3 | 0,76<br>0,76                       | 4 450,00  | 3 382,00          |
| 20               | 342 26-4031.R00 | Podhled sádkartonový dřevěná konstr. rychlozávěs<br>;č.v. D 1.1.19 - SKL 105<br>(7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2                                                                                                                                 | m2 | 105,00<br>105,00                   | 650,00    | 68 247,73         |
| 21               | 310 23-8211.R00 | Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC<br>;č.v D 1.1.21 pozn 5<br>1,2*0,4*0,45*4                                                                                                                                                            | m3 | 0,86<br>0,86                       | 4 450,00  | 3 844,80          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                             |    |                                    |           | <b>75 474,53</b>  |
| <b>Díl: 5</b>    |                 | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                    |           |                   |
| 22               | 576 12-1111.R00 | Koberec ABJ III tl. 30 mm<br>;č.v. D1.1.119 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*1,5                                                                                                                                                                 | m2 | 113,70<br>113,70                   | 400,00    | 45 480,00         |
| 23               | 577 17-1225.R00 | Koberec asfalt. OK I tl. 8 cm<br>;č.v. D1.1.119 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*1,5                                                                                                                                                             | m2 | 113,70<br>113,70                   | 800,00    | 90 960,00         |
| 24               | 564 74-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm<br>;č.v. D1.1.119 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*1,5                                                                                                                                        | m2 | 113,70<br>113,70                   | 104,00    | 11 824,80         |
| 25               | 564 84-1111.R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm<br>;č.v. D1.1.119 SKL 115<br>(34,15+1+1+34,15+0,5+5)*1,5<br>;Č.V. d1.1.1.19 SKL 116<br>(15,15+1,8+1,8+0,14+0,56+0,14+6,25+0,14+0,56+4,085+2,15+4)*0,6<br>(0,85+2+10+0,7+3,5+13+4+3+9,8+2+6,8)*0,6 | m2 | 169,16<br>113,70<br>22,07<br>33,39 | 73,00     | 12 348,32         |
| 26               | 596 81-1111.R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.<br>;Č.V. d1.1.1.19 SKL 116<br>(15,15+1,8+1,8+0,14+0,56+0,14+6,25+0,14+0,56+4,085+2,15+4)*0,6<br>(0,85+2+10+0,7+3,5+13+4+3+9,8+2+6,8)*0,6                                                        | m2 | 55,46<br>22,07<br>33,39            | 164,00    | 9 094,62          |
| 27               | 592-45601       | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá SKL 116<br>55,45*1,05                                                                                                                                                                                            | m2 | 58,22<br>58,22                     | 285,00    | 16 593,41         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |                                    |           | <b>186 301,15</b> |
| <b>Díl: 61</b>   |                 | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |                                    |           |                   |
| 28               | 612 42-1637.R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 982,72                             | 101,00    | 99 254,72         |

28

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství                                              | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|         |                  | ;kolem vyměřovaných oken<br>$((0,85+0,6)*18+(0,6+0,6)*6+(1,15+0,65)+(1,5+2,4)*70+(1+1,55)*3)*2$<br>$((1,2+2)*29+(1,2+1,1)*4+(0,65+1,65)*5+(1,2+1,5)*4+(0,6+1,15))*2$<br>$((1,2+1,45)*3+(1,2+1)+(1,2+2)*5)*2$<br>;okolo, vyměřovaných dveří<br>$(2,87+1,65+2,87)+(2,87+1,65+2,87)+(2,2+1,5+2,2)+(2,1+1+2,1)$<br>$(2,1+1+2,1)+(2,27+1,2+2,27)+(2+1+2)*2*1$<br>Mezisoučet |    | 631,50<br>252,10<br>52,30<br>25,88<br>20,94<br>982,72 |           |                   |
| 29      | 612 42-1321.R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 145,02                                                | 92,30     | 13 385,16         |
|         |                  | ;SKL 117<br>$(1,125+0,775)*14,1$<br>$(27,2+27,2)*1,1$<br>$(7,26+7,26)*1,9$<br>;SKL 110<br>$(4*4)+2,6*4$<br>;SKL 114<br>$1,1*4$                                                                                                                                                                                                                                         |    | 26,79<br>59,84<br>27,59<br>26,40<br>4,40              |           |                   |
| 30      | 610 99-1111.R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 0,76                                                  | 33,00     | 25,08             |
|         |                  | 0,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,76                                                  |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                       |           | <b>112 664,96</b> |
| Díl: 62 |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |           |                   |
| 31      | 620 99-1121.R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 394,99                                                | 31,30     | 12 363,19         |
|         |                  | 394,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 394,99                                                |           |                   |
| 32      | 622 30-0152.R00  | Montáž dilatační lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 51,29                                                 | 10,00     | 512,94            |
|         |                  | $(14,1*2+3,2*2+3,2+6*2)*1,03$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 51,29                                                 |           |                   |
| 33      | 622405932 R      | KZS rohová lišta AL 10x10 cm + tkanina vč. dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 370,95                                                | 19,50     | 7 233,61          |
|         |                  | *1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 172,92                                                |           |                   |
|         |                  | *1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 170,31                                                |           |                   |
|         |                  | $(3+6,2+2,5+14,7)*1,05$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 27,72                                                 |           |                   |
| 34      | 622405941 R      | KZS začíšťovací okenní lišta vč. dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 939,50                                                | 31,00     | 29 124,50         |
|         |                  | ;Kolem vyměřovaných oken<br>$(0,85+0,6)*18+(0,6+0,6)*6+(1,15+0,65)+(1,15+0,65)+(1,5+2,4)*70$<br>$(1,5+2,4)*70+(1+1,55)*3+((1,2+2)*29+(1,2+1,1)*4+(0,65+1,65)*5)*2$<br>$((1,2+1,5)*4+(0,6+1,15)+(1,2+1,45)*3+1,2+1+(1,2+2)*5)*2$<br>;Kolem vyměřovaných dveří<br>$27+1,2$<br>$(2+1+2)*2$                                                                                |    | 309,90<br>507,65<br>77,40<br>34,55<br>10,00           |           |                   |
| 35      | 622405942 R      | KZS odkapová lišta vč. dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 185,40                                                | 34,70     | 6 433,38          |
|         |                  | ;nadpraží oken<br>$0,85*18+0,6*6+1,15+1,5*70+1,3+1,2*29+1,2*4+0,65*5+1,2*4+0,6$<br>$1,2*3+1,2+1,2*5$                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 174,60<br>10,80                                       |           |                   |
| 36      | 622 43-2112.R00  | Omítka stěn mozaiková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 201,96                                                | 410,00    | 82 805,04         |
|         |                  | ;SKL 101A<br>;pohled 1<br>$(34,15+0,3*2+0,5)*1,2$<br>;odpočetoken a dveří<br>$-0,85*0,6*9-1,65*0,87$<br>;pohled 2<br>$(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*1,2$<br>;odpočet oken a dveří<br>$-0,85*0,6*9-1,65*0,9$                                                                                                                                                             |    | 42,30<br>-6,03<br>42,88<br>-6,08                      |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Športovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | ;pohled 3<br>(15,15+0,14+1,8*2)*1,1                             |    | 20,78    |           |             |
|      |               | ;pohled 4<br>3,55*0,9+6,25*0,9                                  |    | 8,82     |           |             |
|      |               | ;pohled 5<br>4,2*0,9                                            |    | 3,78     |           |             |
|      |               | ;pohled 7<br>6,84*0,9                                           |    | 6,16     |           |             |
|      |               | ;odpočet oken a dveří<br>-1,15*0,15-1,5*0,7                     |    | -1,22    |           |             |
|      |               | ;pohled 9<br>(6+3,55)*0,9                                       |    | 8,60     |           |             |
|      |               | ;odpočet oken a dveří<br>-0,6*0,6*6                             |    | -2,16    |           |             |
|      |               | ;pohled 10<br>6,3*0,3                                           |    | 1,89     |           |             |
|      |               | ;pohled 12<br>4,2*0,3                                           |    | 1,26     |           |             |
|      |               | ;SKL 111A                                                       |    |          |           |             |
|      |               | ;pohled 14<br>(12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4                         |    | 6,35     |           |             |
|      |               | ;odpočet oken a dveří<br>-1*0,1                                 |    | -0,10    |           |             |
|      |               | ;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,3                               |    | 5,05     |           |             |
|      |               | ;pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,3                                 |    | 4,00     |           |             |
|      |               | ;špalety                                                        |    |          |           |             |
|      |               | ;pohled 1<br>(0,85+0,6)*2*9*0,9+2*0,87*0,9                      |    | 25,06    |           |             |
|      |               | ;pohled 2<br>(0,85+0,6)*2*9*0,9+2*0,9*0,9                       |    | 25,11    |           |             |
|      |               | ;pohled 7<br>(1,15+0,15*2)*0,9+2*0,7*0,9                        |    | 2,57     |           |             |
|      |               | ;pohled 9<br>0,6*4*6*0,9                                        |    | 12,96    |           |             |
| 37   | 622421494     | KZS parapetní připojovací lišta 2,0 m vč. dod.<br>;parapet oken | m  | 185,40   | 38,00     | 7 045,20    |
|      |               | 0,85*18+0,6*6+1,15+1,5*70+1,3+1,2*29+1,2*4+0,65*5+1,2*4+0,6     |    | 174,60   |           |             |
|      |               | 1,2*3+1,2+1,2*5                                                 |    | 10,80    |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 38   | 631-40162       | Deska fasádní minerální vlákno tl. 50 mm      | m2 | 27,72    | 96,80     | 2 683,30    |
|      |                 | ;SKL 110                                      |    |          |           |             |
|      |                 | 26,4*1,05                                     |    | 27,72    |           |             |
| 39   | 622 90-4112.R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 3 349,90 | 27,50     | 92 122,20   |
|      |                 | ;SKL 101A                                     |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3+0,3+0,5)*1,2                       |    | 42,30    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken + dveří                         |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*0,9                                 |    | -0,46    |           |             |
|      |                 | -1,65*0,87                                    |    | -1,44    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*1,2         |    | 42,88    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken                                 |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9                                   |    | -4,59    |           |             |
|      |                 | -1,65*0,9                                     |    | -1,49    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+1,8+1,8)*1,1                      |    | 20,78    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                     |    |          |           |             |
|      |                 | ((3,55*0,9)+(6,25*0,9))                       |    | 8,82     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                     |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,9                                       |    | 3,78     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                     |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,9                                      |    | 6,16     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                         |    |          |           |             |
|      |                 | -1,15*0,15-1,5*0,7                            |    | -1,22    |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,9                                  |    | 8,60     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                         |    |          |           |             |
|      |                 | -0,6*0,6*6                                    |    | -2,16    |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                    |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,3                                       |    | 1,89     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12                                    |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,3                                       |    | 1,26     |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3*2+0,5)*0,8                         |    | 28,20    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*0,8              |    | 28,58    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+1,8*2)*0,8                        |    | 15,11    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (3,55*0,8)+(6,25*0,8)                         |    | 7,84     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                     |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                       |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                     |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,8                                      |    | 5,47     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,8                                  |    | 7,64     |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                    |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,8                                       |    | 5,04     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12                                    |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                       |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                      |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3*2+0,5)*2,6                         |    | 91,65    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                     |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*2,6              |    | 92,90    |           |             |
|      |                 | ;SKL 111A                                     |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                    |    |          |           |             |
|      |                 | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4                     |    | 6,35     |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | -1*0,1                                                                                          |    | -0,10    |           |             |
|      |                 | ;pohled 15                                                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,3                                                                             |    | 5,05     |           |             |
|      |                 | ;pohled 16                                                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,3                                                                               |    | 4,00     |           |             |
|      |                 | ;SKL 111B                                                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,2+0,12+2,9)*0,8                                                                       |    | 12,73    |           |             |
|      |                 | ;pohled 15                                                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,8                                                                             |    | 13,46    |           |             |
|      |                 | ;pohled 16                                                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,8                                                                               |    | 10,68    |           |             |
|      |                 | ;špalety                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (0,85+0,6)*2*9*0,9                                                                              |    | 23,49    |           |             |
|      |                 | (2*0,87)*0,9                                                                                    |    | 1,57     |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (0,85+0,6)*2*9*0,9                                                                              |    | 23,49    |           |             |
|      |                 | 2*0,9*0,9                                                                                       |    | 1,62     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (1,15+0,15+0,15)*0,9                                                                            |    | 1,31     |           |             |
|      |                 | 2*0,7*0,9                                                                                       |    | 1,26     |           |             |
|      |                 | ;pophled 2                                                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | 0,6*4*6*0,9                                                                                     |    | 12,96    |           |             |
|      |                 | ;SKL 112                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 2*1,65*1,2                                                                                      |    | 3,96     |           |             |
|      |                 | ;PLOCHA BEZ OKEN + ŠPALETY + ŘÍMSA                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;SKL 103 +SKL 104+ SKL 119A + SKL 1198                                                          |    |          |           |             |
|      |                 | 2274,592+262,04+91,43+65,69+22,78+6,35+85,41                                                    |    | 2 808,29 |           |             |
|      |                 | ;SKL 113                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 4,81*1,15                                                                                       |    | 5,53     |           |             |
| 40   | 622 31-5738 R   | Montáž KZS miner.desky tl. 220 mm zakončený výztužnou sítí do lepidla vč. zátek                 | m2 | 3,96     | 494,00    | 1 956,24    |
|      |                 | ;SKL 112                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 2*(1,65*1,2)                                                                                    |    | 3,96     |           |             |
| 41   | 631-40169.4     | Deska fasádní minerální tl. 220 mm                                                              | m2 | 4,55     | 425,00    | 1 935,45    |
|      |                 | ;SKL 112                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 2*(1,65*1,2)*1,15                                                                               |    | 4,55     |           |             |
| 42   | 622 32-4732.RV1 | Montáž KZS min.vlna tl.100, bez dod. tep izolace zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou bez PU. | m2 | 145,02   | 452,00    | 65 548,14   |
|      |                 | ;SKL 117                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (1,125+0,775)*14,1                                                                              |    | 26,79    |           |             |
|      |                 | 27,2*2*1,1+7,26*2*1,9                                                                           |    | 87,43    |           |             |
|      |                 | ;SKL 110                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 4*4+2,6*4                                                                                       |    | 26,40    |           |             |
|      |                 | ;SKL 114                                                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 1,1*4                                                                                           |    | 4,40     |           |             |
| 43   | 283-75997       | Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100 mm                                                     | m2 | 61,41    | 209,00    | 12 835,63   |
|      |                 | ;SKL 119B                                                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | 6,35*1,05                                                                                       |    | 6,67     |           |             |
|      |                 | ;SKL 111A + SKL 111B                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 52,14*1,05                                                                                      |    | 54,75    |           |             |
| 44   | 622 31-1522.RV1 | Montáž KZS , sokl, XPS tl. 100 mm, bez D izolace zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou         | m2 | 58,48    | 408,00    | 23 860,45   |
|      |                 | ;SKL 111A                                                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                                                                      |    |          |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4                                                            |    | 6,35     |           |             |
|      |                 | :odpočet oken a dveří                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | -1*0,1                                                                               |    | -0,10    |           |             |
|      |                 | :pohled 15                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,3                                                                  |    | 5,05     |           |             |
|      |                 | :pohled 16                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,3                                                                    |    | 4,00     |           |             |
|      |                 | :SKL 111B                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | :pohled 14                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8                                                            |    | 12,70    |           |             |
|      |                 | :pohled 15                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,8                                                                  |    | 13,46    |           |             |
|      |                 | :pohled 16                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,8                                                                    |    | 10,68    |           |             |
|      |                 | :SKL 119B                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 6,35                                                                                 |    | 6,35     |           |             |
| 45   | 631-40156       | Deska fasádní minerální vlákno tl. 100 mm                                            | m2 | 124,55   | 192,50    | 23 976,07   |
|      |                 | :SKL 117                                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 114,22*1,05                                                                          |    | 119,93   |           |             |
|      |                 | :SKL 114                                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 4,4*1,05                                                                             |    | 4,62     |           |             |
| 46   | 283-75999       | Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x140 mm                                          | m2 | 476,62   | 292,60    | 139 457,96  |
|      |                 | :SKL 101A + 101B + 102                                                               |    |          |           |             |
|      |                 | 414,449*1,15                                                                         |    | 476,62   |           |             |
| 47   | 622 31-1524.RV1 | Montáž KZS sokl, XPS tl. 140 mm bez D izolace zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 414,45   | 408,00    | 169 095,19  |
|      |                 | :SKL 101A                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | :pohled 1                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3+0,3+0,5)*1,2                                                              |    | 42,30    |           |             |
|      |                 | :odpočet oken a dveří                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9-1,65*0,87                                                                |    | -6,03    |           |             |
|      |                 | :pohled 2                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14+0,14+0,5+0,3*2+0,2)*1,2                                                  |    | 42,88    |           |             |
|      |                 | :odpočet oken a dveří                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9-1,65*0,9                                                                 |    | -6,08    |           |             |
|      |                 | :pohled 3                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+1,8*2)*1,1                                                               |    | 20,78    |           |             |
|      |                 | :pohled 5                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,9                                                                              |    | 3,78     |           |             |
|      |                 | :pohled 7                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,9                                                                             |    | 6,16     |           |             |
|      |                 | :odpočet oken a dveří                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | -1,15*0,15-1,5*0,7                                                                   |    | -1,22    |           |             |
|      |                 | :pohled 9                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,9                                                                         |    | 8,60     |           |             |
|      |                 | :odpočet oken a dveří                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | 0,6*0,6*6                                                                            |    | 2,16     |           |             |
|      |                 | :pohled 10                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,3                                                                              |    | 1,89     |           |             |
|      |                 | :pohled 12                                                                           |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,3                                                                              |    | 1,26     |           |             |
|      |                 | :SKL 101B                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | :pohled 1                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3*2+0,5)*0,8                                                                |    | 28,20    |           |             |
|      |                 | :pohled 2                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*0,8                                                     |    | 28,58    |           |             |
|      |                 | :pohled 3                                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+1,8*2)*0,8                                                               |    | 15,11    |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | ;pohled 4<br>(3,55*0,8)+(6,25*0,8)                                     |    | 7,84     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5<br>4,2*0,8                                                   |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7<br>6,84*0,8                                                  |    | 5,47     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9<br>(6+3,55)*0,8                                              |    | 7,64     |           |             |
|      |                 | ;pohled 10<br>6,3*0,8                                                  |    | 5,04     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12<br>4,2*0,8                                                  |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                                               |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1<br>(34,15+0,3*2+0,5)*2,6                                     |    | 91,65    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2<br>(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*2,6                          |    | 92,90    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4<br>(3,55*0,9)+(6,25*0,9)                                     |    | 8,82     |           |             |
| 48   | 621 48-1113.R00 | Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí konstrukcí římsy    | m2 | 86,21    | 140,00    | 12 069,12   |
|      |                 | (2*((34,15+0,3+0,3+0,5)+(34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)))*0,2        |    | 28,39    |           |             |
|      |                 | (8,68+1,89+5,4+3,55+6,25+4,2+6,84*2+1,86+8,68+5,68+3,55+6)*0,4         |    | 27,77    |           |             |
|      |                 | (6,3+2+6,2+4,2+7,97+9,205+3,15+0,3+0,2+16,4+0,3+0,1+2+3,45)*0,4        |    | 24,71    |           |             |
|      |                 | (12,695-3,45+0,65+3,45)*0,4                                            |    | 5,34     |           |             |
| 49   | 622 47-1317.RP1 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová     | m2 | 230,44   | 144,00    | 33 183,66   |
|      |                 | ;SKL 117<br>(1,125+0,776)*14,1                                         |    | 26,80    |           |             |
|      |                 | (27,2*2*1,1)                                                           |    | 59,84    |           |             |
|      |                 | (7,26*2)*1,9                                                           |    | 27,59    |           |             |
|      |                 | ;SKL 110<br>4*4+2,6*4                                                  |    | 26,40    |           |             |
|      |                 | ;SKL 114<br>1,1*4                                                      |    | 4,40     |           |             |
|      |                 | ;ŘÍMSY<br>85,41                                                        |    | 85,41    |           |             |
| 50   | 622 40-1971.RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním | m2 | 230,44   | 16,50     | 3 802,29    |
|      |                 | ;SKL 117<br>(1,125+0,776)*14,1                                         |    | 26,80    |           |             |
|      |                 | (27,2*2*1,1)                                                           |    | 59,84    |           |             |
|      |                 | (7,26*2)*1,9                                                           |    | 27,59    |           |             |
|      |                 | ;SKL 110<br>4*4+2,6*4                                                  |    | 26,40    |           |             |
|      |                 | ;SKL 114<br>1,1*4                                                      |    | 4,40     |           |             |
|      |                 | ;ŘÍMSY<br>85,41                                                        |    | 85,41    |           |             |
| 51   | 622 42-2411.R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %                       | m2 | 3,96     | 171,00    | 677,16      |
|      |                 | ;SKL 112<br>2*1,65*1,2                                                 |    | 3,96     |           |             |
| 52   | 602 01-5191.R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                 | m2 | 2 722,96 | 16,50     | 44 928,90   |
|      |                 | ;SKL 112<br>2*1,65*1,2                                                 |    | 3,96     |           |             |
|      |                 | ;SKL 103 + SKL 104<br>;plocha bez oken + špalety + římsa               |    |          |           |             |
|      |                 | 2274,592+262,04+91,43+85,41                                            |    | 2 713,47 |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | :SKL 113<br>4,81*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,53     |           |             |
| 53   | 622 42-2711.R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 %<br>:SKL 1,03 + SKL 104 + SKL 119A + SKL 119B<br>:plocha bez oken + špalety + římsa<br>2274,592+262,04+(91,43+65,62)+22,78+6,35+85,41<br>:SKL 113<br>4,81*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2 813,75 | 29,50     | 83 005,73   |
| 54   | 317 23-5811.R00 | Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami ( výměra 30% z celkového objemu)<br>86,21*0,2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 5,17     | 1 580,00  | 8 172,71    |
| 55   | 622 31-1513.R00 | Montáž KZS XPS tl. 120 mm, bez D izolace<br>:SKL 119A<br>22,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,78    | 408,00    | 9 294,24    |
| 56   | 622 32-4134.RV1 | Montáž KZS fasáda, EPS 70 F 140 mm bez D izolace zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>:SKL 103<br>:pohled 1<br>(34,15+0,3+0,3+0,5)*14,1+(0,14+6,75+0,14)*1,2<br>:Odpočet oken a dveří<br>-1,65*2<br>-(1,5*2,4)*35<br>:pohled 2<br>512,23<br>-1,6*2<br>-1,5*2,4*35<br>:Odpočet oken a dveří<br>-1,6*2<br>-1,5*2,4*35<br>:pohled 3<br>(15,43*14,1)+(15,43+5)*4,2/2+(1,8*18,24)*2<br>:odpočet oken a dveří<br>-1,55*1*3<br>:pohled 4<br>(8,68+1,89)*13,3+(5,4*7,8)+(3,55*13,5)+6,25*13,5<br>:odpočet oken a dveří<br>-1,2*2*10<br>:pohled 5<br>4,2*13,8<br>:pohled 6<br>4,2*13,8<br>:pohled 6<br>6,84*13,3<br>:odpočetoken a dveří<br>-(1,2*2*2+1,2*1,45+1,2*1)<br>:pohled 7<br>6,84*13,8<br>:odpočet oken a dveří<br>-1,5*1,5<br>-1,2*2*2-1,15*0,5<br>:pohled 8<br>15,15*10,5+(15,15+5)*4/2<br>:odpočet oken a dveří<br>-1,2*1,45*2<br>:pohled 9<br>1,86*13+8,68*13+5,68*8+3,55*13,6+6*13,6<br>:odpočet oken a dveří<br>-1,2*2-0,8*1,8 | m2 | 2 203,46 | 408,00    | 899 010,05  |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství                                                                                                         | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|      |                 | -1,2*2*17<br>;pohled 10<br>6,3*13,5+2*0,6<br>;odpočet oken a dveří<br>-1*1,3-2*1,2*2<br>;pohled 11<br>6,2*13,1<br>;odpočet okm a vdeří<br>-(2*1,2*2+1,2*1,5)<br>;pohled 12<br>4,2*13,5                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -40,80<br><br>86,25<br><br>-6,10<br><br>81,22<br><br>-6,60<br><br>56,70                                          |           |             |
| 57   | 283-76248       | Dodávka desky. EPS 70 s grafitem 1000x500x140 mm<br>;SKL 103<br>2203,456*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2 313,63<br><br>2 313,63                                                                                         | 184,80    | 427 558,60  |
| 58   | 622 32-4333.RV1 | Montáž KZS EPS 70 F tl.120 mm bez dod. izol. zakončený<br>stěrkou s výztužnou tkaninou<br>;SKL 104<br>;pohled 13<br>7,97*3<br>;odpočet oken a dveří<br>-1,2*1,5*3<br>;pohled 14<br>9,205*5,8+(3,15+0,3+0,2)*2,5<br>;odpočet oken a dveří<br>-1*2-1,2*2*2-0,6*1,2<br>;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*6+3,45*2,7<br>;odpočet oken a dveří<br>-(0,65*1,65*5+1,2*1,1*4+1,2*2)<br>;pohled 16<br>(12,695-3,45+0,65)*5,9+3,45*2,5<br>;odpočet oden a dveří<br>-1,2*2*2 | m2 | 232,90<br><br>23,91<br><br>-5,40<br><br>62,51<br><br>-7,52<br><br>110,24<br><br>-13,04<br><br>67,01<br><br>-4,80 | 408,00    | 95 024,02   |
| 59   | 283-76247       | Dodávka desky. EPS 70 s grafitem 1000x500x120 mm<br>;SKL 104<br>232,91*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 244,56<br><br>244,56                                                                                             | 158,40    | 38 737,59   |
| 60   | 283-76241       | Dodávka deska fas. EPS s grafitem tl.40 mm<br>;SKL 113<br>5,53*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 5,81<br><br>5,81                                                                                                 | 52,80     | 306,58      |
| 61   | 283-75998       | Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x120 mm<br>;SKL 119A<br>22,78*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 23,92<br><br>23,92                                                                                               | 250,80    | 5 998,89    |
| 62   | 622 31-1564.R00 | Montáž KZS ostění XPS tl. 40 mm bez D izolantu zakončený<br>stěrkou s výztužnou tkaninou<br>;špalety + sokl<br>;pohled 1<br>(0,85+0,6)*2*9*0,9+2,087*0,9<br>;pohled 2<br>(0,85+0,6)*2*9*0,9+2*0,9*0,9<br>;pohled 7<br>(1,15+0,15+0,15)*0,9+2*0,7*0,9<br>;pohled 9<br>0,6*4*6*0,9                                                                                                                                                                              | m2 | 66,00<br><br>25,37<br><br>25,11<br><br>2,57<br><br>12,96                                                         | 405,00    | 26 731,34   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství                                         | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 63   | 283-75962       | Deska soklová EPS Perimetr tl. 40 mm<br>66,0033*1,05                                                                                                                                                                                | m2 | 69,30<br>69,30                                   | 83,60     | 5 793,77    |
| 64   | 283-76241       | Dodávka deska fas. EPS s grafitem tl.40 mm<br>97,774*1,05                                                                                                                                                                           | m2 | 102,66<br>102,66                                 | 52,80     | 5 420,59    |
| 65   | 622 32-4154.RV1 | Montáž KZS ostění, EPS 70 F 40 mm bez dod. izol. zakončený<br>stěrkou s výztužnou tkaninou<br>špalety<br>(0,85+0,6+0,6)*18+3*0,6*6+1,15+0,65+0,65<br>(1,5+2,4+2,4)*(1,65+2,87+2,87)*2+(1,5+2,2+2,2)+(1+2,1*2)*2+(1,2+2,7)<br>-65,69 | m2 | 97,77<br><br>50,15<br>113,31<br>-65,69           | 405,00    | 39 598,47   |
| 66   | 622 32-4354.RV1 | Montáž KZS EPS 70 podhled tl. 40 mm, bez D izolace<br>zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>SKL 113<br>4,81*1,15                                                                                                                | m2 | 5,53<br><br>5,53                                 | 460,00    | 2 544,49    |
| 67   | 612131 3R       | Úprava okapové hrany<br>;D 07 detaili okapové hrany<br>12,85<br>;č.v. D1.1.20 - SKL 106<br>3,55<br>;SKL 113<br>2,3                                                                                                                  | m  | 18,70<br><br>12,85<br><br>3,55<br><br>2,30       | 100,00    | 1 870,00    |
| 68   | 622 47-2162.R00 | Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II, ručně tenkovrstvá<br>1,5 mm<br>;SKL 103 + SKL 104<br>;plocha bez oken +špalety + římsa<br>2274,502+262,04+91,43+85,41<br>;SKL 112<br>2*1,65*1,2<br>;SKL 113<br>4,81*1,15               | m2 | 2 722,87<br><br>2 713,38<br><br>3,96<br><br>5,53 | 196,00    | 533 683,21  |
| 69   | 622 45-1101.R00 | Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem. tl 30 mm<br>;SKL 101B<br>;pohled 1<br>(34,15+0,3+0,3+0,5)*0,8<br>;pohled 2<br>(34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*0,8<br>;pohled 3                                                    | m2 | 325,99<br><br>28,20<br><br>28,58                 | 160,00    | 52 158,08   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | (15,15+0,14+1,8+1,8)*0,8                                          |    | 15,11    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (3,55*0,8)+(6,25*0,8)                                             |    | 7,84     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                                           |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,8                                                          |    | 5,47     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,8                                                      |    | 7,64     |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,8                                                           |    | 5,04     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                                           |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                                          |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3+0,3+0,5)*2,6                                           |    | 91,65    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*2,6                             |    | 92,90    |           |             |
|      |                 | ;SKL 111B                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8                                         |    | 12,70    |           |             |
|      |                 | ;pohled 15                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,8                                               |    | 13,46    |           |             |
|      |                 | ;pohled 16                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,8                                                 |    | 10,68    |           |             |
| 70   | 622 30-0151.R00 | Montáž soklové lišty                                              | m  | 260,10   | 75,00     | 19 507,72   |
|      |                 | (34,15+0,3*2+0,5+34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2+15,43+1,8*2)*1,05     |    | 94,51    |           |             |
|      |                 | (8,68+1,89+5,4+3,55+6,25+4,2+6,84+6,84+15,15+1,86+8,68+5,68)*1,05 |    | 78,77    |           |             |
|      |                 | (6,3+2+6,2+4,2+7,97+9,205+3,15+0,3+0,2+16,4+0,3+0,12+3,45)*1,05   |    | 62,78    |           |             |
|      |                 | (12,692+0,65+3,55+6)*1,05                                         |    | 24,04    |           |             |
| 71   | 622 42-1131.R00 | Omlítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2                   | m2 | 204,42   | 192,00    | 39 248,16   |
|      |                 | ;SKL 101A                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3+0,3+0,5)*1,2                                           |    | 42,30    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                             |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9                                                       |    | -4,59    |           |             |
|      |                 | -1,65*0,87                                                        |    | -1,44    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*1,2                             |    | 42,88    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                             |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9                                                       |    | -4,59    |           |             |
|      |                 | -1,65*0,9                                                         |    | -1,49    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+0,14+1,8+1,8)*1,1                                     |    | 20,93    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | 3,55*0,9+6,25*0,9                                                 |    | 8,82     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,9                                                           |    | 3,78     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,9                                                          |    | 6,16     |           |             |
|      |                 | ;odpočet pken a dveří                                             |    |          |           |             |
|      |                 | -1,15*0,15                                                        |    | -0,17    |           |             |
|      |                 | 1,5*0,7                                                           |    | 1,05     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                                         |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,9                                                      |    | 8,60     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                             |    |          |           |             |
|      |                 | -0,6*0,6*6                                                        |    | -2,16    |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,3                                                           |    | 1,89     |           |             |

## **Položkový rozpočet**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | ;pohled 12<br>4,2*0,3                          |    | 1,26     |           |             |
|      |                 | ;SKL 11A                                       |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14<br>(12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4        |    | 6,35     |           |             |
|      |                 | ;odpočet okne a dveří<br>1*0,1                 |    | 0,10     |           |             |
|      |                 | ;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,3              |    | 5,05     |           |             |
|      |                 | ;pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,3                |    | 4,00     |           |             |
|      |                 | ;špalety                                       |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1<br>(0,85+0,6)*2*9*0,9+(2*0,87)*0,9   |    | 25,06    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2<br>(0,85+0,6)*2*9*0,9+(2*0,9*0,9)    |    | 25,11    |           |             |
|      |                 | ;pohled 7<br>(1,15+0,15+0,15)*0,9+2*0,7*0,9    |    | 2,57     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9<br>0,6*4*6*0,9                       |    | 12,96    |           |             |
| 72   | 602 01-1191.R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky         | m2 | 202,46   | 16,50     | 3 340,65    |
|      |                 | ;SKL 101A                                      |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1<br>(34,15+0,3*2+0,5)*1,2             |    | 42,30    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří<br>-0,85*0,6*9-1,65*0,87 |    | -6,03    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2<br>(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*1,2  |    | 42,88    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří<br>-0,85*0,6*9-1,65*0,9  |    | -6,08    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3<br>(15,15+0,14+1,8*2)*1,1            |    | 20,78    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4<br>(3,55*0,9)+6,25*0,9               |    | 8,82     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5<br>4,2*0,9                           |    | 3,78     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7<br>6,84*0,9                          |    | 6,16     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří<br>-1,15*0,15-1,5*0,7    |    | -1,22    |           |             |
|      |                 | ;pohled 9<br>(6+3,55)*0,9                      |    | 8,60     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří<br>-0,6*0,6*6            |    | -2,16    |           |             |
|      |                 | ;pohled 10<br>6,3*0,3                          |    | 1,89     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12<br>4,2*0,3                          |    | 1,26     |           |             |
|      |                 | ;SKL 111A                                      |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohlrd 14<br>(12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4        |    | 6,35     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří<br>4*0,1                 |    | 0,40     |           |             |
|      |                 | ;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,3              |    | 5,05     |           |             |
|      |                 | ;pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,3                |    | 4,00     |           |             |
|      |                 | ;špalety                                       |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                      |    |          |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | (0,85+0,6)*2*9*0,9+2*0,87*0,9                                               |    | 25,06    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (0,85+0,6)*2*9*0,9+2*0,9*0,9                                                |    | 25,11    |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (1,15+0,15*2)*0,9+2*0,7*0,9                                                 |    | 2,57     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | 0,6*4*6*0,9                                                                 |    | 12,96    |           |             |
| 73   | 62240 001 R     | Příplatek za provedení plastické fasádní úpravy povchu KZS v tl. 30 mm pásů | m2 | 103,50   | 150,00    | 15 525,00   |
|      |                 | ;v.č. D 1.1 27 pohle d1                                                     |    |          |           |             |
|      |                 | 7*4,5+4,5*4,5                                                               |    | 51,75    |           |             |
|      |                 | ;č.v. D.1.1 28 - pohled 2                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | 7*4,5+4,5*4,5                                                               |    | 51,75    |           |             |
| 74   | 622 40-1971.RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním      | m2 | 3 217,42 | 16,50     | 53 087,38   |
|      |                 | ;SKL 101A                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3+0,3+0,5)*1,2                                                     |    | 42,30    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9                                                                 |    | -4,59    |           |             |
|      |                 | -1,65*0,87                                                                  |    | -1,44    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*1,2                                       |    | 42,88    |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | -0,85*0,6*9                                                                 |    | -4,59    |           |             |
|      |                 | -1,65*0,9                                                                   |    | -1,49    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+0,14+1,8+1,8)*1,1                                               |    | 20,93    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | 3,55*0,9+6,25*0,9                                                           |    | 8,82     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,9                                                                     |    | 3,78     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,9                                                                    |    | 6,16     |           |             |
|      |                 | ;odpočet pken a dveří                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | -1,15*0,15                                                                  |    | -0,17    |           |             |
|      |                 | 1,5*0,7                                                                     |    | 1,05     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,9                                                                |    | 8,60     |           |             |
|      |                 | ;odpočet oken a dveří                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | -0,6*0,6*6                                                                  |    | -2,16    |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                                                  |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,3                                                                     |    | 1,89     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12                                                                  |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,3                                                                     |    | 1,26     |           |             |
|      |                 | ;SKL 11A                                                                    |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                                                  |    |          |           |             |
|      |                 | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4                                                   |    | 6,35     |           |             |
|      |                 | ;odpočet okne a dveří                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | 1*0,1                                                                       |    | 0,10     |           |             |
|      |                 | ;pohled 15                                                                  |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,3                                                         |    | 5,05     |           |             |
|      |                 | ;pohled 16                                                                  |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,3                                                           |    | 4,00     |           |             |
|      |                 | ;špalety + SOKL                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (0,85+0,6)*2*9*0,9+(2*0,87)*0,9                                             |    | 25,06    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                                   |    |          |           |             |
|      |                 | (0,85+0,6)*2*9*0,9+(2*0,9*0,9)                                              |    | 25,11    |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství                                                             | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|         |                  | ; pohled 7<br>(1,15+0,15+0,15)*0,9+2*0,7*0,9<br>; pohled 9<br>0,6*4*6*0,9<br>; SKL 117<br>2*(1,125+0,775)*14,1+2*27,2*2*1,1+2*7,26*2*1,9<br>; SKL 110<br>2*(4*4+2,6*4)<br>; SKL 112<br>2*1,65*1,2<br>; SKL 114<br>2*1,1*4<br>; SKL 103 +104+119A+119B<br>; plocha bez oken a dveří + římsa<br>2274,592+262,04+91,43+85,41<br>; SKL 113<br>4,81*1,15 |    | 2,57<br>12,96<br>228,44<br>52,80<br>3,96<br>8,80<br>2 713,47<br>5,53 |           |                     |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                      |           | <b>3 139 266,86</b> |
| Díl: 63 |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                      |           |                     |
| 75      | 631 31-3621.R00  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)<br>; v.č. D 1.1.24 SKL 109<br>12,85*3,3*0,08<br>; č.v. D 1.1.20 SKL 106<br>3,55*4,2*0,08<br>; v.č. D 1.1.20 SKL 105<br>((7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2)*0,1<br>; SKL 113<br>1,7*2,3*0,04                                                                                                         | m3 | 15,24<br>3,39<br>1,19<br>10,50<br>0,16                               | 3 600,00  | 54 868,68           |
| 76      | 631 31-9181.R00  | Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm<br>; č.v. D 1.1.2 SKL 109<br>12,85*3,3*0,08<br>; č.v. D 1.1.20 SKL 106<br>3,55*4,2*0,08<br>; č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>((7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2)*0,1<br>; SKL 113<br>1,7*2,3*0,04                                                                                                      | m3 | 15,24<br>3,39<br>1,19<br>10,50<br>0,16                               | 85,60     | 1 304,66            |
| 77      | 631 36-2021.R00  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari<br>; č.v. D 1.1.24 SKL 109<br>(12,85*3,3)*0,99*1,15/1000<br>; č.v. D 1.1.20 SKL 106<br>(3,55*4,2*0,99*1,15)/1000<br>; č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>((7,97+15,6)*4,8/2+(15,6+1,9)*5,4/2)*0,99*1,15/1000<br>; SKL 113<br>(1,7*2,3)*0,99*1,15/1000                                                             | t  | 0,19<br>0,05<br>0,02<br>0,12<br>0,00                                 | 23 800,00 | 4 474,40            |
| 78      | 632 45-1022.R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm<br>; Detail D01<br>+1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 187,10<br>187,10                                                     | 164,00    | 30 684,40           |
| 79      | 632 45-1023.R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm<br>; v.č. D 1.1.2 poz 5<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,00<br>5,00                                                         | 196,00    | 980,00              |
| 80      | 632 92-2911.R00  | Kladení dlaždic 30 x 30 cm na terče plastové<br>; č.v. D 1.1.20 SKL -105<br>105                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 105,00<br>105,00                                                     | 334,00    | 35 070,00           |
| 81      | 592-47377        | Dlaždice betonová 30x30 cm<br>; č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>116                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 116,00<br>116,00                                                     | 253,00    | 29 348,00           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|         | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                           |     |          |           | <b>156 730,14</b> |
| Díl: 64 |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                               |     |          |           |                   |
| 82      | 642 94-2111.RT4  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm<br>;T101                                              | kus | 1,00     | 414,00    | 414,00            |
|         |                  | 1                                                                                                                                                  |     | 1,00     |           |                   |
| 83      | 642-01 R         | Úprava nadpraží u balkonových dveří<br>;č.v. D.1.1.3 ozn. č. 19                                                                                    | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|         |                  | 1                                                                                                                                                  |     | 1,00     |           |                   |
| 84      | 642-2 R          | Úprava nadpraží u vstupních dveří<br>;č.v. D.1.1.20 - poz 1                                                                                        | kus | 2,00     | 500,00    | 1 000,00          |
|         |                  | 2                                                                                                                                                  |     | 2,00     |           |                   |
| 85      | 648 95-1411.R00  | Úprava parapetu<br>;detail D01                                                                                                                     | m   | 187,10   | 80,00     | 14 968,00         |
|         |                  | 187,1                                                                                                                                              |     | 187,10   |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                                                                            |     |          |           | <b>16 882,00</b>  |
| Díl: 8  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                               |     |          |           |                   |
| 86      | 894 41-0010.RAB  | Šachta z betonových dílců pro napojení DN 200                                                                                                      | kus | 3,00     | 10 000,00 | 30 000,00         |
| 87      | 894 1 R          | Napojení drenáží na stávající kanalizaci                                                                                                           | kus | 2,00     | 350,00    | 700,00            |
| 88      | 894 2 R          | D+M zpětné klapky<br>2                                                                                                                             | kus | 2,00     | 6 000,00  | 12 000,00         |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 2,00     |           |                   |
| 89      | 894 3 R          | Odvětrání drenážního potrubí<br>2                                                                                                                  | kus | 2,00     | 650,00    | 1 300,00          |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 2,00     |           |                   |
| 90      | 894 4 R          | Odstranění stávající dešťové kamalizace<br>60                                                                                                      | m   | 60,00    | 30,00     | 1 800,00          |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 60,00    |           |                   |
| 91      | 831 35-0012.RAB  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m, vč. lože<br>a obsypu                                                                          | m   | 70,00    | 999,00    | 69 930,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                                                             |     |          |           | <b>115 730,00</b> |
| Díl: 9  |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                 |     |          |           |                   |
| 92      | 99-001 R         | Demontáž a likvidace VZT - atrium střecha na 1.PP                                                                                                  | kus | 4,00     | 1 500,00  | 6 000,00          |
| 93      | 99-002 R         | Demontáž střešní vpusti a montáž nové<br>4                                                                                                         | kus | 4,00     | 4 800,00  | 19 200,00         |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 4,00     |           |                   |
| 94      | 99-003 R         | Opr. krovu nad hl. budovou a tělocvičnou (předpo- klad náhrady<br>10% dřev. prvků z půdorysné plochy<br>1070                                       | m2  | 1 070,00 | 200,00    | 214 000,00        |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 1 070,00 |           |                   |
| 95      | 99-004 R         | Opatření proti holubům(odstranění netěsnosti římsy hlavní<br>budovy a tělocvičny + mřížky proti ptactvu<br>220                                     | m   | 220,00   | 150,00    | 33 000,00         |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 220,00   |           |                   |
| 96      | 99-005 R         | Překrytí komínového tělesa OSB deskou tl 22 mm<br>;č.v. D1.1.6                                                                                     | m2  | 9,84     | 400,00    | 3 936,00          |
|         |                  | (1,7+1,2+3,05+1,2+0,8+1,5+1,6+1,3+1,75+2,3)*0,6                                                                                                    |     | 9,84     |           |                   |
| 97      | 99-006 R         | Úpravy uchycení slaboproudu<br>;č.v. D.1.1.6                                                                                                       | m   | 20,00    | 65,00     | 1 300,00          |
|         |                  | 20                                                                                                                                                 |     | 20,00    |           |                   |
| 98      | 99-007 R         | Úprava a uchycení silnoproudu vč. demontáže a úpravy svítidel<br>;č.v. D.1.1.6                                                                     | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|         |                  | oprava silnoproudu;; demonmtáž a následná D+M nových rozvodů<br>;délka 25 m<br>;úprava svítidel - de,omtáž 8 ks sstávajících, D+M nových 3 ks<br>1 |     | 1,00     |           |                   |
| 99      | 99-009 R         | Zesílení stávající konstrukce střechy v místě ubouraných<br>komínů<br>15                                                                           | m2  | 15,00    | 200,00    | 3 000,00          |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 15,00    |           |                   |
| 100     | 99-008 R         | Úprava ZTI vč. osazení tyčí č.v. D 1.1.6<br>6                                                                                                      | kus | 6,00     | 350,00    | 2 100,00          |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 6,00     |           |                   |
| 101     | 99-010 R         | Demontáž a montáž nového vývodu VZT ze suť. označení<br>číslo 4+2n<br>5                                                                            | ks  | 5,00     | 1 500,00  | 7 500,00          |
|         |                  |                                                                                                                                                    |     | 5,00     |           |                   |
| 102     | 99-011 R         | Demontáž a opětovná montáž D+M venkovního sv. označení<br>číslo 38+5n                                                                              | kus | 5,00     | 100,00    | 500,00            |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|         |                  | 5                                                                                        |     | 5,00     |           |                   |
| 103     | 99-012 R         | Demontáž a opětovná montáž stielitu označení číslo 42+6n                                 | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 104     | 99-013 R         | Demontáž a následná D+M vypínače označení číslo 39+7n                                    | kus | 1,00     | 100,00    | 100,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 105     | 99-014 R         | Demontáž a následná montáž na zateplenou fasádu ekvitermního čidla, označení číslo 50+9n | kus | 1,00     | 100,00    | 100,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 106     | 99-015 R         | Demontáž a zpětná montáž slabopr. vedení vč. zališťování označení číslo 30+10n           | m   | 50,00    | 150,00    | 7 500,00          |
|         |                  | 50                                                                                       |     | 50,00    |           |                   |
| 107     | 99-016 R         | Demontáž a následná D+M stojanu na prapory vč. nátěru, označení číslo 29+11n             | kus | 4,00     | 500,00    | 2 000,00          |
|         |                  | 4                                                                                        |     | 4,00     |           |                   |
| 108     | 99-017 R         | Demontáž a následná D+M dvířek elektro skř. označení číslo 26+18n                        | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 109     | 99-018 R         | Demontáž a následná D+M dvířek označení číslo 33+19n                                     | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 110     | 99-019 R         | Demontáž a následná D+M dvířek el. skříňky označení číslo 23++25+13n+14n                 | kus | 2,00     | 500,00    | 1 000,00          |
|         |                  | 2                                                                                        |     | 2,00     |           |                   |
| 111     | 99-020 R         | Demontáž a následná D+M dvířek HUP označení číslo 24+16n                                 | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 112     | 99-021 R         | Demontáž a následná D+M dvířek slaboproudu označení číslo 27+16n                         | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 113     | 99-022 R         | Demontáž a následná D+M cedule s označením školy označení číslo 28+17n                   | kus | 3,00     | 500,00    | 1 500,00          |
|         |                  | 3                                                                                        |     | 3,00     |           |                   |
| 114     | 99-023 R         | Demontáž potrubí VZT označení číslo 8                                                    | kus | 5,00     | 1 500,00  | 7 500,00          |
|         |                  | 5                                                                                        |     | 5,00     |           |                   |
| 115     | 99-024 R         | Úprava slaboproudého vedení označení číslo 17                                            | m   | 20,00    | 150,00    | 3 000,00          |
|         |                  | 20                                                                                       |     | 20,00    |           |                   |
| 116     | 99-025 R         | Demontáž reklamy označení číslo 32                                                       | kus | 1,00     | 100,00    | 100,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 117     | 99-026 R         | Demontáž železné konzoly ns el. vedení označení číslo 34                                 | kus | 1,00     | 150,00    | 150,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 118     | 99-027 R         | Demontáž ocelového věšáku na kola                                                        | kus | 4,00     | 2 500,00  | 10 000,00         |
|         |                  | 4                                                                                        |     | 4,00     |           |                   |
| 119     | 99-028 R         | Demontáž ampionu označení číslo 43                                                       | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 120     | 99-029 R         | Demontáž vnitřní ochranné mříže označení číslo 45                                        | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 121     | 99-030 R         | Demontáž ocelové konzole                                                                 | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00            |
|         |                  | 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
| 122     | 99-031 R         | Demontáž a zpětná montáž vnitřních mříží vč. D 1.1.21 poz. 3                             | M2  | 6,60     | 1 800,00  | 11 880,00         |
|         |                  | 5*1,2*1,1                                                                                |     | 6,60     |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                     |     |          |           | <b>339 266,00</b> |
| Díl: 91 |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                    |     |          |           |                   |
| 123     | 916 56-1111.R00  | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                        | m   | 91,66    | 266,00    | 24 381,56         |
|         |                  | č.v. D 1.1.119 SKL 116                                                                   |     |          |           |                   |
|         |                  | 15,15+1,8+1,8+0,14+0,56+0,14+0,25+0,14+0,56+4,085+2,15+4,085                             |     | 36,86    |           |                   |
|         |                  | 2+10+0,7+3,5+13+4+3+9,8+2+6,8                                                            |     | 54,80    |           |                   |
| 124     | 592-17410        | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat                                                 | kus | 94,41    | 80,00     | 7 552,78          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství               | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|------------------|
| 125              | 919 73-5112.R00 | 91,66*1,03<br>Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm<br>;č.v. D 1.1.1.2<br>;+úprava styčné spáry<br>34,15+1+1+34,15+0,5+5+5+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 94,41<br>81,80         | 72,20     | 5 905,96         |
| 126              | 919 73-1114.R00 | Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm<br>;č.v. D 1.1.1.2<br>;+úprava styčné spáry<br>34,15+1+1+34,15+0,5+5+5+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 81,80<br>81,80         | 168,00    | 13 742,40        |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                        |           | <b>51 582,70</b> |
| Díl: 94          |                 | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                        |           |                  |
| 127              | 941 94-1051.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m<br>;pohled 1<br>(34,15+0,3+0,3+0,5)*15,3+(0,14+6,75+0,14)*1,2<br>;pohled 2<br>(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*15,3+(0,14+6,75+0,14)*1,2<br>;pohled 3<br>(15,43*15,3)+(15,43+5)*4,2/2+1,8*18,24*2<br>;pohled 4<br>(8,68+1,89)*13,3+5,4*7,8+3,5*14,4+6,25*14,4<br>;pohled5<br>4,2*14,7<br>;pohled 6<br>6,84*13,3<br>;pohled 7<br>6,84*14,7<br>;pohled 8<br>15,15*10,5+(15,15+5)*4/2<br>;pohled 9<br>1,86*13+8,68*13+5,68*8+3,55*14,5+6*14,5<br>;pohled 10<br>6,3*13,8+2*0,9<br>;pohled 11<br>6,2*13,1<br>;pohled 12<br>4,2*13,8<br>;pohled 13<br>7,97*3<br>;pohled 14<br>9,205*6,2+(3,15+0,3+0,2)*2,9<br>;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*6,3+3,45*3<br>;pohled 16<br>(12,695-3,45+0,65)*6,2+3,45*2,8 | m2 | 3 050,99               | 37,20     | 113 496,98       |
| 128              | 941 94-1391.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051<br>3050,994*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 12 203,98<br>12 203,98 | 12,00     | 146 447,71       |
| 129              | 941 94-1851.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m<br>3 050 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3 050,99<br>3 050,99   | 31,20     | 95 191,01        |
| 130              | 941 95-5002.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 100,00<br>100,00       | 55,00     | 5 500,00         |
| 131              | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>3 050 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 3 050,99<br>3 050,99   | 5,00      | 15 254,97        |
| 132              | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011<br>3050,994*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12 203,98<br>12 203,98 | 0,10      | 1 220,40         |
| 133              | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken<br>3 050 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3 050,99<br>3 050,99   | 1,00      | 3 050,99         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 134            | 94194 01 R       | Ochrana vstupu při realizaci stavby                | kus | 3,00     | 1 500,00  | 4 500,00          |
|                |                  | 3                                                  |     | 3,00     |           |                   |
| 135            | 94194 02 R       | Příplatek za každý měsíc ochrany vstupu            | kus | 12,00    | 150,00    | 1 800,00          |
|                |                  | 3*4                                                |     | 12,00    |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                 |     |          |           | <b>386 462,06</b> |
| <b>Díl: 95</b> |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>              |     |          |           |                   |
| 136            | 952 001 R        | Vyčištění ostatních objektů a vymetení půdních pro | m2  | 1 112,54 | 10,00     | 11 125,40         |
|                |                  | ;č.v. 1.1.6 SKL 107                                |     |          |           |                   |
|                |                  | 33,8*(15,5-0,3-4,3)-(2,3+1,7)                      |     | 364,42   |           |                   |
|                |                  | 6*7*2+6,55*4,3+4*5,7+33,8*10                       |     | 472,97   |           |                   |
|                |                  | ;č.v. 1.1.8 SKL 108 tělocvična                     |     |          |           |                   |
|                |                  | 17,5*13,3                                          |     | 232,75   |           |                   |
|                |                  | ;č.v. 1.1.24 SKL 109                               |     |          |           |                   |
|                |                  | 12,85*3,3                                          |     | 42,41    |           |                   |
| 137            | 952 90-1111.R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m             | m2  | 1 226,09 | 24,70     | 30 284,42         |
|                |                  | ;č.v. D 1.1.6 SKL 107                              |     |          |           |                   |
|                |                  | 33,8*(15,5-0,3-4,3)-2,3*1,7                        |     | 364,51   |           |                   |
|                |                  | 6*7*2+6,55*4,3+4*5,7+33,8*10                       |     | 472,97   |           |                   |
|                |                  | ;č.v. D1.1.6 SKL - tělocvična                      |     |          |           |                   |
|                |                  | 17,5*13,3                                          |     | 232,75   |           |                   |
|                |                  | ;č.v. D 1.1.24 SKL 109                             |     |          |           |                   |
|                |                  | 12,85*3,3                                          |     | 42,41    |           |                   |
|                |                  | ;č.v. D 1.1.20 SKL 105                             |     |          |           |                   |
|                |                  | (8,4+16)*5,1/2+(16+2,3)*5,6/2                      |     | 113,46   |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>           |     |          |           | <b>41 409,82</b>  |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |     |          |           |                   |
| 138            | 96703001         | Přisekání betonových konstrukcí tl. 15 cm          | m2  | 141,44   | 57,00     | 8 062,08          |
|                |                  | SKL 101B                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | pohled 1                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | (34,15+0,3+0,3+0,5)*0,8                            |     | 28,20    |           |                   |
|                |                  | pohled 2                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | (34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*0,8              |     | 28,58    |           |                   |
|                |                  | pohled 3                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | (15,15+0,14+1,8+1,8)*0,8                           |     | 15,11    |           |                   |
|                |                  | pohled 4                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | (3,55*0,8)+6,25*0,8                                |     | 7,84     |           |                   |
|                |                  | pohled 5                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | 4,2*0,8                                            |     | 3,36     |           |                   |
|                |                  | pohled 7                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | 6,84*0,8                                           |     | 5,47     |           |                   |
|                |                  | pohled 9                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | (6+3,55)*0,8                                       |     | 7,64     |           |                   |
|                |                  | pohled 10                                          |     |          |           |                   |
|                |                  | 6,3*0,8                                            |     | 5,04     |           |                   |
|                |                  | pohled 12                                          |     |          |           |                   |
|                |                  | 4,2*0,8                                            |     | 3,36     |           |                   |
|                |                  | SKL 115B                                           |     |          |           |                   |
|                |                  | SKL 111B, pohled 14                                |     |          |           |                   |
|                |                  | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8                          |     | 12,70    |           |                   |
|                |                  | pohled 15                                          |     |          |           |                   |
|                |                  | (16,4+0,3+0,12)*0,8                                |     | 13,46    |           |                   |
|                |                  | pohled 16                                          |     |          |           |                   |
|                |                  | (12,695+0,65)*0,8                                  |     | 10,68    |           |                   |
| 139            | 962 03-2631.R00  | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC            | m3  | 29,52    | 490,00    | 14 464,80         |
|                |                  | ;č v. D 1.1.6                                      |     |          |           |                   |
|                |                  | (1,7+1,2+3,05+1,2+0,8+1,5+1,6+1,3+1,75+2,3)*0,6*3  |     | 29,52    |           |                   |

GT

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství                                             | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 140              | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 včetně parapetů<br>0,85*0,6*18+0,6*0,6*6+1,15*0,65+1,5*2,4*70+1*1,55*3+1,2*2*29<br>1,2*1,1*4+0,65*1,65*5+1,2*1,5*4+0,6*1,15+1,2*1,45*3+1,2*1+1,2*2*5                                                                                                                                       | m2 | 375,29<br>338,34<br>36,95                            | 126,00    | 47 286,54         |
| 141              | 968 08-3021.R00 | Vybourání plast. a dřev. dveří plných pl. do 2 m2<br>1,65*2,87*2+1,5*2,2+1*2,1*2+1,2*2,27+1*2                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,70<br>21,70                                       | 126,00    | 2 733,57          |
| 142              | 965 08-2933.R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2<br>;č.v. D 1.1.6<br>((14,5+8)*2,5)/2*0,2                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 5,63<br>5,63                                         | 237,00    | 1 333,13          |
| 143              | 962 08-1131.R00 | Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm<br>;pohled č. 2<br>0,85*0,6<br>;pohled č. 7<br>1,15*0,65<br>;pohled č. 14<br>0,6*2,1<br>;pohled č. 15<br>0,65*1,65*5                                                                                                                                                                          | m2 | 7,88<br>0,51<br>0,75<br>1,26<br>5,36                 | 61,20     | 482,26            |
| 144              | 96208 001 R     | Odstranění původních vrstev, ( cehelnou přizdívku, asfalt, hydroizolaci, omítka)<br>;SKL 102<br>;pohled 1<br>(34,15+0,3*2+0,5)*2,6<br>;pohled 2<br>(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*2,6                                                                                                                                                         | m2 | 184,55<br>91,65<br>92,90                             | 75,00     | 13 841,10         |
| 145              | 962 05-2211.R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového<br>; č.v. D1.1.2<br>;ŽB schoz - rozměry 1,5*2,2*3,5 m stěny a podlah ŽB tl. 250 mm<br>(1,5+2,2)*2*0,25*3,5+(1,5*1,2)*2*0,25                                                                                                                                                                   | m3 | 7,38<br>7,38                                         | 1 900,00  | 14 012,50         |
| 146              | 965 04-2221.RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm<br>;č.v. D1.1.2<br>(15,15+1,8+0,7+6,25+0,7)*0,7*0,15                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,58<br>2,58                                         | 1 420,00  | 3 667,86          |
| 147              | 965 04-9112.R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm<br>2 583                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 2,58<br>2,58                                         | 546,00    | 1 410,32          |
| 148              | 963 01-6311.R00 | DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1x oplášť včetně opětovné montáže<br>;v.č. D 1.1.19 SKL 105<br>(7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2                                                                                                                                                                                                           | m2 | 105,00<br>105,00                                     | 150,00    | 15 749,48         |
| 149              | 967 03-1132.R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC<br>;kolem vyměňovaných oken<br>5<br>((1,2+2)*29+(1,2+1,1)*4+(0,65+1,65)*5+(1,2+1,5)*4+(0,6+1,15))*2*0,25<br>((1,2+1,45)*3+(1,2+1)+(1,2+2)*5)*2*0,25<br>;kole, vyměňvaných dveří<br>(2,87+1,65+2,87)+(2,87+1,65+2,87)+(2,2+1,5+2,2)+(2,1+1+2,1)*0,25<br>(2,1+1+2,1)+(2,27+1,2+2,27)+(2+1+2)*2*0,25 | m2 | 269,40<br>157,88<br>63,03<br>13,08<br>21,98<br>13,44 | 57,60     | 15 517,15         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>96 Bourání konstrukci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                      |           | <b>138 560,78</b> |
| Díl: 97          |                 | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                      |           |                   |
| 150              | 978 01-5241.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %<br>;SKL 117<br>(1,125+0,775)*14,1<br>(27,2+27,2)*1,1<br>(7,26+7,26)*1,9<br>;SKL 110<br>(4*4)+(2,6*4)<br>;SKL 114<br>1,1*4                                                                                                                                                                 | m2 | 145,02<br>26,79<br>59,84<br>27,59<br>26,40<br>4,40   | 6,77      | 981,77            |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství                                                                                                                                                                                                           | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 151  | 978 01-5251.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %<br>;SKL 112<br>(2*(1,65*1,2))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 3,96<br>3,96                                                                                                                                                                                                       | 18,10     | 71,68       |
| 152  | 978 01-5281.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %<br>;SKL 103 +SKL 104 +SKL 119A + SKL 119B<br>;Pkocha bez oken<br>2274,592+262,04+91,43+65,69+22,78+6,35+85,41<br>;SKL 113<br>4,81*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 813,82<br>2 808,29<br>5,53                                                                                                                                                                                       | 3,61      | 10 157,90   |
| 153  | 978 03-6191.R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %<br>;SKL 101A<br>;pohled 1<br>(34,15+0,3+0,3+0,5)*1,2<br>;odpočet oken +dveří<br>-0,85*0,6*0,9<br>-1,65*0,87<br>;pohled 2<br>(34,15+0,14+0,14+0,5+0,3+0,3+0,2)*1,2<br>;odpočet oken<br>-0,85*0,6*9<br>-1,65*0,9<br>;pohled 3<br>(15,15+0,14+1,8+1,8)*1,1<br>;pohled 4<br>((3,55*0,9)+(6,25*0,9))<br>;pohled 5<br>4,2*0,9<br>;pohled 7<br>6,84*0,9<br>;odpočet oken<br>-1,5*0,15-1,5*0,7<br>;pohled 9<br>(6+3,55)*0,9<br>;odpočet oken<br>-0,6*0,6*6<br>;pohled 10<br>6,3*0,3<br>;pohled 12<br>4,2*0,3<br>;SKL 111A<br>;pohled 14<br>(12,655+0,2+0,12+2,9)*0,4<br>;odpočet oken a dveří<br>-1*0,1<br>;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,3<br>;pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,3<br>;špalety<br>;pohled 1<br>((0,85+0,6)*2*9)*0,9<br>(2*0,87)*0,9<br>;pohled 2<br>((0,85+0,6)*2*9)*0,9<br>(2*0,9)*0,9<br>;pohled 7<br>(1,5+0,15+0,15)*0,9 | m2 | 206,36<br>42,30<br>-0,46<br>-1,44<br>42,88<br>-4,59<br>-1,49<br>20,78<br>8,82<br>3,78<br>6,16<br>-1,28<br>8,60<br>-2,16<br>1,89<br>1,26<br>6,35<br>-0,10<br>5,05<br>4,00<br>23,49<br>1,57<br>23,49<br>1,62<br>1,62 | 51,90     | 10 709,93   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství                                                                                                  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|          |                  | (2*0,7)*0,9<br>pohled 9<br>(0,6*4)*6*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,26<br><br>12,96                                                                                         |           |                   |
| 154      | 979 01-1111.R00  | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP<br>42,9455+20,5717+123,608+142,165+1,7385+1,0149                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 332,04<br>332,04                                                                                          | 76,90     | 25 534,15         |
| 155      | 979 01-1219.R00  | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením<br>42,9455+20,5717+123,608+142,165+1,7385+1,0149                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 332,04<br>332,04                                                                                          | 3,90      | 1 294,97          |
| 156      | 979 08-1111.R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>42,9455+20,5717+123,608+142,165+1,7385+1,0149                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 332,04<br>332,04                                                                                          | 360,00    | 119 535,70        |
| 157      | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>(42,9455+20,5717+123,608+142,165+1,7385+1,0149)*10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 3 320,44<br>3 320,44                                                                                      | 13,70     | 45 489,97         |
| 158      | 979 99-0101.R00  | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel<br>42,9455+123,608+142,165+1,0149                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 309,73<br>309,73                                                                                          | 200,00    | 61 946,68         |
| 159      | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m<br>42,9455+20,5717+123,608+142,165+1,7385+1,0149                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 332,04<br>332,04                                                                                          | 63,80     | 21 184,38         |
| 160      | 979 99-0122.R00  | Poplatek za skládku sutí - střešní krytina asfalt + živice<br>1,7389+20,5717                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 22,31<br>22,31                                                                                            | 1 800,00  | 40 159,08         |
| 161      | 975 05-3141.R00  | Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1500 kg/m2<br>č.v.D 1.1.19 skl 105<br>(7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 105,00<br><br>105,00                                                                                      | 156,00    | 16 379,45         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                           |           | <b>353 445,67</b> |
| Díl: 99  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                           |           |                   |
| 162      | 999 28-1111.R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m<br>1,695+4,4165+106,342+49,129+353,752+61,25+1,275+68,496<br>15,76+87,477+0,05+1,898+2,484                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 754,02<br>646,36<br>107,67                                                                                | 99,00     | 74 648,43         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                           |           | <b>74 648,43</b>  |
| Díl: 711 |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                           |           |                   |
| 163      | 711 11-1001.RZ1  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP<br>SKL 101B<br>pohled 1<br>(34,15+0,3*2+0,5)*0,8<br>POHLED 2<br>(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*0,8<br>pohled 3<br>(15,15+0,14+2*1,8)*0,8<br>pohled 4<br>3,55*0,8+6,25*0,8<br>pohled 5<br>4,2*0,8<br>pohled 7<br>6,84*0,8<br>pohled 9<br>(6+3,55)*0,8<br>pohled 10<br>6,3*0,8 | m2 | 325,99<br><br>28,20<br><br>28,58<br><br>15,11<br><br>7,84<br><br>3,36<br><br>5,47<br><br>7,64<br><br>5,04 | 23,30     | 7 595,52          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | pohled 12<br>4,2*0,8                                                                    |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | pohled 1<br>(34,15+2*0,3+0,5)*2,6                                                       |    | 91,65    |           |             |
|      |                 | pohled 2<br>(34,15+2*0,14+0,5+2*0,3+0,2)*2,6                                            |    | 92,90    |           |             |
|      |                 | ;SKL 111B                                                                               |    |          |           |             |
|      |                 | pohled 14<br>(12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8                                                  |    | 12,70    |           |             |
|      |                 | pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,8                                                        |    | 13,46    |           |             |
|      |                 | pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,8                                                          |    | 10,68    |           |             |
| 164  | 711 14-2559.RT1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci        | m2 | 510,54   | 68,90     | 35 175,93   |
|      |                 | ;SKL 101B                                                                               |    |          |           |             |
|      |                 | pohled 1<br>(34,15+0,3*2+0,5)*0,8                                                       |    | 28,20    |           |             |
|      |                 | ;POHLED 2<br>(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*0,8                                           |    | 28,58    |           |             |
|      |                 | pohled 3<br>(15,15+0,14+2*1,8)*0,8                                                      |    | 15,11    |           |             |
|      |                 | pohled 4<br>3,55*0,8+6,25*0,8                                                           |    | 7,84     |           |             |
|      |                 | pohled 5<br>4,2*0,8                                                                     |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | pohled 7<br>6,84*0,8                                                                    |    | 5,47     |           |             |
|      |                 | pohled 9<br>(6+3,55)*0,8                                                                |    | 7,64     |           |             |
|      |                 | pohled 10<br>6,3*0,8                                                                    |    | 5,04     |           |             |
|      |                 | pohled 12<br>4,2*0,8                                                                    |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | pohled 1<br>(34,15+2*0,3+0,5)*2,6*2                                                     |    | 183,30   |           |             |
|      |                 | pohled 2<br>(34,15+2*0,14+0,5+2*0,3+0,2)*2,6*2                                          |    | 185,80   |           |             |
|      |                 | ;SKL 111B                                                                               |    |          |           |             |
|      |                 | pohled 14<br>(12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8                                                  |    | 12,70    |           |             |
|      |                 | pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,8                                                        |    | 13,46    |           |             |
|      |                 | pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,8                                                          |    | 10,68    |           |             |
| 165  | 628-52251       | Pás hydroizolační z SBS pásu modif. asf. s nosnou vložkou polyesterové rohože           | m2 | 221,46   | 116,60    | 25 821,96   |
|      |                 | ;SKL 102                                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | pohled 1<br>1,2*(34,15+0,3*2+0,5)*2,6                                                   |    | 109,98   |           |             |
|      |                 | pohled 2<br>1,2*(34,15+2*0,14+0,5+2*0,3+0,2)*2,6                                        |    | 111,48   |           |             |
| 166  | 628-52263       | Pás hydroizolační z SBS pásu modif. asf. s nosnou s nosnou vložkou z e skleněné tkaniny | m2 | 391,20   | 121,90    | 47 687,28   |
|      |                 | ;SKL 111B +102+101B                                                                     |    |          |           |             |
|      |                 | 326*1,2                                                                                 |    | 391,20   |           |             |
| 167  | 711 13-2311.R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků                                    | m2 | 325,99   | 133,00    | 43 356,40   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | ;SKL 101B                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3*2+0,5)*0,8                                                 |    | 28,20    |           |             |
|      |                 | ;POHLED 2                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*0,8                                      |    | 28,58    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+2*1,8)*0,8                                                |    | 15,11    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 3,55*0,8+6,25*0,8                                                     |    | 7,84     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                                               |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,8                                                              |    | 5,47     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,8                                                          |    | 7,64     |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,8                                                               |    | 5,04     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                                               |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+2*0,3+0,5)*2,6                                                 |    | 91,65    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+2*0,14+0,5+2*0,3+0,2)*2,6                                      |    | 92,90    |           |             |
|      |                 | ;SKL 111B                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8                                             |    | 12,70    |           |             |
|      |                 | ;pohled 15                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (16,4+0,3+0,12)*0,8                                                   |    | 13,46    |           |             |
|      |                 | ;pohled 16                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (12,695+0,65)*0,8                                                     |    | 10,68    |           |             |
| 168  | 711 49-1172.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie | m2 | 325,99   | 30,70     | 10 007,83   |
|      |                 | ;SKL 101B                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,3*2+0,5)*0,8                                                 |    | 28,20    |           |             |
|      |                 | ;POHLED 2                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2)*0,8                                      |    | 28,58    |           |             |
|      |                 | ;pohled 3                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (15,15+0,14+2*1,8)*0,8                                                |    | 15,11    |           |             |
|      |                 | ;pohled 4                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 3,55*0,8+6,25*0,8                                                     |    | 7,84     |           |             |
|      |                 | ;pohled 5                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                                               |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;pohled 7                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | 6,84*0,8                                                              |    | 5,47     |           |             |
|      |                 | ;pohled 9                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (6+3,55)*0,8                                                          |    | 7,64     |           |             |
|      |                 | ;pohled 10                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 6,3*0,8                                                               |    | 5,04     |           |             |
|      |                 | ;pohled 12                                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 4,2*0,8                                                               |    | 3,36     |           |             |
|      |                 | ;SKL 102                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 1                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+2*0,3+0,5)*2,6                                                 |    | 91,65    |           |             |
|      |                 | ;pohled 2                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | (34,15+2*0,14+0,5+2*0,3+0,2)*2,6                                      |    | 92,90    |           |             |
|      |                 | ;SKL 111B                                                             |    |          |           |             |
|      |                 | ;pohled 14                                                            |    |          |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                               | MJ | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
|          |                  | (12,655+0,2+0,12+2,9)*0,8<br>;pohled 15<br>(16,4+0,3+0,12)*0,8<br>;pohled 16<br>(12,695+0,65)*0,8                                                           |    | 12,70<br><br>13,46<br><br>10,68              |           |                   |
| 169      | 998 71-1201.R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                            | %  | 1 696,45                                     | 3,05      | 5 174,17          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                               |    |                                              |           | <b>174 819,09</b> |
| Díl: 712 |                  | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                                                      |    |                                              |           |                   |
| 170      | 712 40-0832.RT3  | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2                                                                               | m2 | 173,85                                       | 128,00    | 22 252,16         |
|          |                  | ;č.v. D 1.1.24 SKL 109<br>12,85*3,3<br>;č.v. D 1.1.20 SKL 106<br>3,35*4,2<br>;SKL 113<br>1,7*2,3<br>;č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>(8,4+16)*5,1/2+(16+2,3)*5,6/2 |    | 42,41<br><br>14,07<br><br>3,91<br><br>113,46 |           |                   |
| 171      | 712 001 R        | Oprava povrchu cementovou stěrkou vč. penetrace                                                                                                             | m2 | 147,35                                       | 37,50     | 5 525,72          |
|          |                  | ;č.v. D 1.1.24 - SKL 109<br>12,85*3,3<br>;č.v. D1.1.20 - SKL 105<br>(7,95+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2                                                      |    | 42,41<br><br>104,95                          |           |                   |
| 172      | 712 34-1559.RT1  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci                                                                         | m2 | 162,32                                       | 69,60     | 11 297,47         |
| 173      | 712 31-1101.RZ1  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP                                                                              | m2 | 162,31                                       | 20,30     | 3 294,92          |
|          |                  | ;č.v. D1.1.24 - SKL 109<br>12,85*3,3<br>;č.v D1.1.20 - SKL 106<br>3,55*4,2<br>;č.v D1.1.20 - SKL 105<br>(7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2                  |    | 42,41<br><br>14,91<br><br>105,00             |           |                   |
| 174      | 628-32280        | Pás asfaltovaný těžký modifikovaný                                                                                                                          | m2 | 186,66                                       | 123,10    | 22 977,62         |
|          |                  | ;č.v. D1.1.24 - SKL 109<br>12,85*3,3<br>;č.v D1.1.20 - SKL 106<br>3,55*4,2<br>;č.v D1.1.20 - SKL 105<br>(7,97+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2<br>162,3115*0,15 |    | 42,41<br><br>14,91<br><br>105,00<br>24,35    |           |                   |
| 175      | 712 40-0841 R4   | Odstranění geotextilie + PVC fólie + tep. izolace tl. 50-80 mm                                                                                              | m2 | 113,46                                       | 8,56      | 971,22            |
|          |                  | ;č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>(8,4+16)*5,1/2+(16+2,3)*5,6/2                                                                                                     |    | 113,46                                       |           |                   |
| 176      | 712 37-2111.R00  | Montáž hydroizolační fólie -mechanicky kotvené                                                                                                              | m2 | 63,87                                        | 85,60     | 5 466,84          |
|          |                  | ;č.v D1.1.24 . SKL 109<br>12,85*3,3<br>;č.v, D1.1.20 - SKL 106<br>3,7*4,5<br>;SKL 113<br>1,85*2,6                                                           |    | 42,41<br><br>16,65<br><br>4,81               |           |                   |
| 177      | 283-22100.A      | Dodávka hydroizolační fólie z měkčeného PVC P určená k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm                                                                      | m2 | 73,44                                        | 224,70    | 16 501,74         |
|          |                  | ;č.v. D1.1.24 - SKL 109<br>42,41*1,15<br>;č.v. D1.1.20 - SKL 106<br>16,65*1,15                                                                              |    | 48,77<br><br>19,15                           |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 178              | 712 37-1801.RT1 | SKL 113<br>4,8*1,15<br>Montáž hydroizolační fólie -svařovaná pod dlažbu 1 vrstva -<br>fólie ve specifikaci                                                                                                                 | m2 | 113,46   | 85,60     | 9 712,18          |
| 179              | 283-25024       | č.v D1.1.20 - SKL 105<br>(8,4+16)*5,1/2+(16+2,3)*5,6/2<br>Dodávka hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P určená pod<br>zatěžovací vrstvy tl.1,8 mm                                                                          | m2 | 130,48   | 251,50    | 32 815,47         |
| 180              | 712 39-1171.R00 | č.v. D 1.1.20 - SKL 105<br>113,46*1,15<br>Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textile                                                                                                                                | m2 | 272,86   | 31,00     | 8 458,66          |
| 181              | 998 71-2201.R00 | v.č. D 1.1.24 - SKL 109<br>12,85*3,3<br>v.č. D 1.1.20 - SKL 106<br>3,7*4,5<br>č.v. D 1.1.20 SKL 105<br>2*((7,95+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2)<br>SKL 113<br>1,7*2,3<br>Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m     | %  | 1 392,74 | 2,71      | 3 774,33          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>143 048,33</b> |
| Díl: 713         |                 | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |
| 182              | 713 12-1121.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá<br>č.v. D 1.1.6 SKL 107<br>33,8*(15,5-0,3-4,3)-(2,3*1,7)<br>6*7*2+6,55*4,3+4*5,7+33,8*10<br>č.v. D 1.1.6 - SKL 108 tělocvična<br>17,5*13,3                                     | m2 | 1 070,23 | 38,30     | 40 989,62         |
| 183              | 631-51373.A     | Deska z minerální plsti tl. 80 mm<br>v.č. D 1.1.6 SKL 108<br>232,75*1,1                                                                                                                                                    | m2 | 256,03   | 68,00     | 17 409,70         |
| 184              | 631-51374.A     | Deska z minerální plsti tl 100 mm<br>v.č. D 1.1.6 SKL 108<br>232,75*1,1                                                                                                                                                    | m2 | 256,03   | 85,00     | 21 762,13         |
| 185              | 631-51375.A     | Deska z minerální plsti tl. 120 mm<br>č.v. D 1.1.6 - SKL 107<br>837,48*1,1*2                                                                                                                                               | m2 | 1 842,46 | 102,00    | 187 930,51        |
| 186              | 713 14-1125.R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK 2 vrstvá<br>v.č. D1.1.24 - SKL 109<br>12,85*3,3<br>č.v. D1.1.20 - SKL 106<br>3,55*4,2<br>č.v. D 1.1.20 - SKL 105<br>(7,95+15,6)*4,9/2+(15,6+1,9)*5,4/2<br>SKL 113<br>1,7*2,3 | m2 | 166,17   | 80,50     | 13 376,89         |
| 187              | 283-75852       | Deska polystyren. EPS 150 S tl. 40 mm<br>SKL 113<br>3,91*1,05                                                                                                                                                              | m2 | 4,11     | 69,00     | 283,28            |
| 188              | 283-75855       | Deska polystyren. EPS 150 S tl. 80 mm<br>č.v. D1.1.24 - SKL 109<br>42,41*1,05                                                                                                                                              | m2 | 44,53    | 138,00    | 6 145,21          |
| 189              | 283-75856       | Deska polystyren. EPS 150 S tl. 100 mm<br>č.v. D 1.1.24 - SKL 109<br>42,41*1,05                                                                                                                                            | m2 | 44,53    | 172,50    | 7 681,51          |
| 190              | 283-75001 R     | Deska polystyren. EPS 200 S tl. 160 mm<br>č.v. D 1.1.20 - SKL 106<br>14,91*1,05                                                                                                                                            | m2 | 125,91   | 276,00    | 34 749,92         |
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,66    |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ | množství                               | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------|-------------------|
| 191      | 283-75001 R      | č.v. D 1.1.20 - SKL 105<br>105*1,05<br>Deska polystyren. EPS 200 S tl. 100 mm<br>č.v. D 1.1.20 - SKL 106<br>14,91*1,05<br>č.v. D 1.1.20 - SKL 105<br>105*1,05                                   | m2 | 110,25<br>125,91<br>15,66<br>110,25    | 207,00    | 26 062,44         |
| 192      | 713 19-1100.RT9  | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie difusní<br>č.v. D 1.1.6 SKL 107<br>33,8*(15,5-0,3-4,3)-(2,3*1,7)<br>6*7*2+6,55*4,3+4*5,7+33,8*10<br>č.v. D 1.1.6 - SKL 108 tělocvična<br>17,5*13,3 | m2 | 1 070,23<br>364,51<br>472,97<br>232,75 | 20,00     | 21 404,50         |
| 193      | 998 71-3201.R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                                                                                   | %  | 3 777,96                               | 1,77      | 6 686,98          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                      |    |                                        |           | <b>384 482,68</b> |
| Díl: 721 |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                       |    |                                        |           |                   |
| 194      | 721 30-0922.R00  | Pročištění ležatých svodů do DN 300<br>138                                                                                                                                                      | m  | 138,00<br>138,00                       | 85,60     | 11 812,80         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                   |    |                                        |           | <b>11 812,80</b>  |
| Díl: 762 |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                      |    |                                        |           |                   |
| 195      | 762 11-1811 R    | Rozebrání dřevěné konstrukce střešnice a lávky<br>č.v. D 1.1.6<br>střešnice - dřevěná vestavba v půdním, rozměr střešnice<br>3,5*17                                                             | m2 | 59,50<br>59,50                         | 28,00     | 1 666,00          |
| 196      | 762 34-2811R     | Demontáž a opětovná montáž střešního pláště (montážní<br>otvor do podstřešního prostoru)<br>č.v. D 1.1.123 SKL 118<br>1*1+1*2+1*2                                                               | m2 | 5,00<br>5,00                           | 65,60     | 328,00            |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                  |    |                                        |           | <b>1 994,00</b>   |
| Díl: 764 |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                    |    |                                        |           |                   |
| 197      | 764 35-5800.R00  | Demontáž žlabů do rš 500 mm, do 30°<br>6,25<br>6,2<br>3,45+0,65+3,45                                                                                                                            | m  | 239,31<br>96,75<br>83,92<br>58,64      | 30,70     | 7 346,82          |
| 198      | 764 92-8105.R00  | D+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330<br>;Výpis klempířských výrobků<br>;K101<br>218                                                                                                 | m  | 218,00<br>218,00                       | 326,00    | 71 068,00         |
| 199      | 764 35 01 R      | Demontáž klempířských konstrukcí vč. likvidace<br>900                                                                                                                                           | m  | 900,00<br>900,00                       | 25,00     | 22 500,00         |
| 200      | 764 92-8302.R00  | D+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm<br>;Výpis klempířských výrobků<br>;K102<br>13                                                                                                  | m  | 13,00<br>13,00                         | 326,00    | 4 238,00          |
| 201      | 764 91-8910.R00  | D+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm<br>;Výpis klempířských výrobků K 111<br>81                                                                                                       | m  | 81,00<br>81,00                         | 303,00    | 24 543,00         |
| 202      | 764 92 01 R      | D+M žlaby podokapní půlkruhové R velikosti 150mm s háky -<br>plech 0,6 mm s popl. ochranou vrstvou<br>;Výpis klempířských výrobků K 105<br>19                                                   | m  | 19,00<br>19,00                         | 746,00    | 14 174,00         |
| 203      | 764 92 12 R      | D+M odpad. trouby kruhové-plech tl. 0,6 mm s ochr. plastovou<br>vrstvou<br>;Výpis klempířských výrobků K 107<br>209                                                                             | m  | 209,00<br>209,00                       | 723,00    | 151 107,00        |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | množství                          | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 204              | 764 92 02 R     | Oplechování říms rš. 330 mm - plech 0,6 mm s ochrannou poplastovanou vrstvou<br>;Výpis klempířských výrobků<br>;K 103<br>78,5                        | m   | 78,50                             | 326,00    | 25 591,00         |
| 205              | 764 92 03 R     | D+M oplechování římsy r.š. 750 mm - pl tl. 06 mm s ochrannou poplastovanou vrstvou<br>;Výpis klempířských prvků K 109<br>34                          | m   | 34,00                             | 447,00    | 15 198,00         |
| 206              | 764 92 04 R     | D+M koutový profil rš. 100 mm -plech 0,6 mm s popl ocrannou vrstvou<br>;Výpis klempířských výrobků K 110<br>81                                       | m   | 81,00                             | 105,00    | 8 505,00          |
| 207              | 764 92 05 R     | D+M oplechování štítové stěny rš 330 mm - plech 0,6 mm s povrchvou plastvou vrstvou<br>;Výpis klempířských výrobků K 104<br>13,5                     | m   | 13,50                             | 326,00    | 4 401,00          |
| 208              | 764 91-8911.R00 | D+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš do 330 mm<br>;Výpis klempířských výrobků K 112 rš. 330<br>19<br>;K 108 rš. 330<br>22<br>;K 111 rš. 250<br>81 | m   | 122,00<br>19,00<br>22,00<br>81,00 | 326,00    | 39 772,00         |
| 209              | 764 92 06 R     | D+M krycí nerezová lišta rš. 500 mm<br>;Výpis klempířských výrobků K 113<br>78,5                                                                     | m   | 78,50                             | 446,00    | 35 011,00         |
| 210              | 764 92 07 R     | Krycí nerezová lišta 300 x 300 mm<br>;Výpis klempířských výrobků K 114<br>45,5                                                                       | m   | 45,50                             | 404,00    | 18 382,00         |
| 211              | 764 92 08 R     | D+M oplechování okapní plech r.š. 450 mm plech tl. 0,6 mm s ochrannou poplastovanou vrstvou<br>;Výpis klempířských výrobků K 115<br>78,5             | m   | 78,50                             | 361,00    | 28 338,50         |
| 212              | 764 92 09 R     | D+M tenkostěnného L 80/80 vč. průběžné sponky<br>;pohled č. 1<br>34,15+0,3*2+0,5<br>;pohled 2<br>34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2                          | m   | 70,98<br>35,25<br>35,73           | 221,00    | 15 686,58         |
| 213              | 764 11 R        | Dodávka střešních střešních splavenin<br>14                                                                                                          | kus | 14,00                             | 560,00    | 7 840,00          |
| 214              | 764 10 R        | Demontáž střešních lapačů splavenin<br>14                                                                                                            | kus | 14,00                             | 15,00     | 210,00            |
| 215              | 764 12 R        | Montáž lapačů střešních splavenin s úpravou napojení na kanalizaci<br>14                                                                             | kus | 14,00                             | 150,00    | 2 100,00          |
| 216              | 764 13 R        | Zpětná montáž střešních žlabů po opravném nátěru<br>6,25<br>6,2<br>3,45+0,65+3,45                                                                    | m   | 239,31<br>96,75<br>83,92<br>58,64 | 50,00     | 11 965,50         |
| 217              | 998 76-4201.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                                     | %   | 5 079,77                          | 1,52      | 7 721,26          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                     |     |                                   |           | <b>515 698,65</b> |
| Díl:             | 766             | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                |     |                                   |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------|
| 218  | 766 1 R       | D+M okno olastové 850x600 mm vč. všech doplňků dle výpisu prvků O101<br>18                       | kus | 18,00<br>18,00   | 4 540,00  | 81 720,00   |
| 219  | 755 2 R       | DM okno plastové 600 x 600 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 102<br>6                   | kus | 6,00<br>6,00     | 4 220,00  | 25 320,00   |
| 220  | 766 3 R       | D+M okno plastové 1150 x 650 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 103<br>1                 | kus | 1,00<br>1,00     | 2 450,00  | 2 450,00    |
| 221  | 766 4 R       | D+M plastového okna 1500 x 2400 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 104<br>70             | kus | 70,00<br>70,00   | 10 700,00 | 749 000,00  |
| 222  | 766 5 R       | D+M okno plastové 1000 x 1550 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 105                     | kus | 3,00             | 5 390,00  | 16 170,00   |
| 223  | 766 6 R       | D+M plastové okno 1200 x 2000 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 107<br>30               | kus | 30,00<br>30,00   | 6 750,00  | 202 500,00  |
| 224  | 766 7 R       | D+M okno plastové 1200 x 1100 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 108<br>4                | kus | 4,00<br>4,00     | 17 500,00 | 70 000,00   |
| 225  | 766 8 R       | D+M okno plastové 650 x 1650 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 109<br>5                 | kus | 5,00<br>5,00     | 3 120,00  | 15 600,00   |
| 226  | 766 9 R       | D+M plastové okno 1200 x 1500 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 110<br>4                | kus | 4,00<br>4,00     | 489,00    | 1 956,00    |
| 227  | 766 10 R      | D+M plastové okno 600 x 1150 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O111<br>1                  | kus | 1,00<br>1,00     | 2 420,00  | 2 420,00    |
| 228  | 766 11 R      | D+M plastové okno 1200 x 1450 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 112<br>3                | kus | 3,00<br>3,00     | 5 240,00  | 15 720,00   |
| 229  | 766 12 R      | D+M plastové okno 1200 x 1000 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 113<br>1                | kus | 1,00<br>1,00     | 4 260,00  | 4 260,00    |
| 230  | 766 13 R      | D+M plastové okno 1200 x 2000 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků O 114<br>5                | kus | 5,00<br>5,00     | 9 050,00  | 45 250,00   |
| 231  | 766 14 R      | D+M hliníkových dveří vchodových 1650 x 2870 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků D 101<br>1 | kus | 1,00<br>1,00     | 91 500,00 | 91 500,00   |
| 232  | 766 15 R      | D+M vchodových dveří hliníkových 1650 x 2870 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků D 102<br>1 | kus | 1,00<br>1,00     | 91 500,00 | 91 500,00   |
| 233  | 766 16 R      | D+M vchodových hliníkových dveří včetně všech 1500 x 2200 mm doplňků dle výpisu prvků D 103<br>1 | kus | 1,00<br>1,00     | 45 300,00 | 45 300,00   |
| 234  | 766 17 R      | D+M plastových dveří vchodových 1000 x 2100 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků D104<br>1   | kus | 1,00<br>1,00     | 16 000,00 | 16 000,00   |
| 235  | 766 18 R      | D+M plastové vchodové dveře 1000 x 2100 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků D 105<br>1      | kus | 1,00<br>1,00     | 16 000,00 | 16 000,00   |
| 236  | 766 19 R      | D+M vchodových plastových dveří 1200 x 2270 mm včetně všech doplňků dle výpisu prvků D 106<br>1  | kus | 1,00<br>1,00     | 16 800,00 | 16 800,00   |
| 237  | 766 PAR       | Osazení parapetních desek výpis plastových výrobků P 101+P102+P103<br>191+4,5+4                  | m   | 199,50<br>199,50 | 82,40     | 16 438,80   |
| 238  | 766 20 R      | Dodávka plastového parapetu dle výpisu plastových š 400 mm výrobků P 101<br>191                  | kus | 191,00<br>191,00 | 276,00    | 52 716,00   |
| 239  | 766 21 R      | Dodávka plastového parapetu š. 600 mm dle výpisu plastových výrobků P102<br>4,5                  | m   | 4,50<br>4,50     | 414,00    | 1 863,00    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                               | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|---------------------|
| 240         | 766 22 R         | Dodávka vnitřního plastového parapetu š. 200 mm dle výpisu plastových výrobků P 103<br>4                                    | m   | 4,00<br>4,00     | 138,00    | 552,00              |
| 241         | 766 23 R         | Dodávka a montáž žaluzií O 104<br>252                                                                                       | m2  | 252,00<br>252,00 | 283,00    | 71 316,00           |
| 242         | 766 26 R         | Příplatek za generální klíč (pro vchodové dveře S 01 a SO 02, 4 ks dveří)<br>1                                              | kus | 1,00<br>1,00     | 23 700,00 | 23 700,00           |
| 243         | 766 30 R         | D+M vstupních dveří na půdu 800/1970 mm EW 30 DP3 včetně kování T 101<br>1                                                  | kus | 1,00<br>1,00     | 5 050,00  | 5 050,00            |
| 244         | 766 31 R         | Dodávka montáž dřevěnné lávky š. 800 mm T 102<br>25,5                                                                       | m2  | 25,50<br>25,50   | 824,00    | 21 012,00           |
| 245         | 998 76-6201.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                            | %   | 17 021,14        | 0,74      | 12 595,64           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                            |     |                  |           | <b>1 714 709,44</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                |     |                  |           |                     |
| 246         | 767 01 R         | Demontáž a likvidace stávajících mříží<br>20                                                                                | m2  | 20,00<br>20,00   | 155,00    | 3 100,00            |
| 247         | 767 66-2120.R00  | Montáž mříží pevných<br>; výpis zámečnických prvků<br>Z111<br>18+6+1+5+1+1+1+1+1+1                                          | kus | 37,00<br>37,00   | 876,00    | 32 412,00           |
| 248         | 767 02 R         | Dodávka a výroba žárově zinkované mříže na klepní okno 850 x 650 mm ozn. Z 101<br>; výpis zámečnických výrobků Z 101<br>18  | kus | 18,00<br>18,00   | 3 300,00  | 59 400,00           |
| 249         | 767 03 R         | Dodávka a výroba žárově zinkované mříže na sklepní okno 600 x 600 mm ozn. Z 102<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 102<br>6  | kus | 6,00<br>6,00     | 3 300,00  | 19 800,00           |
| 250         | 767 04 R         | Dodávka a výroba žárově zinkované mříže na sklepní okno 1150 x 650 mm ozn. Z 103<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 103<br>1 | kus | 1,00<br>1,00     | 3 710,00  | 3 710,00            |
| 251         | 767 05 R         | Dodávka a výroba žárově zinkované mří. u nářadovny 650 x 1650 mm ozn. Z 104<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 104<br>5      | kus | 5,00<br>5,00     | 4 020,00  | 20 100,00           |
| 252         | 767 06 R         | Dodávka a výroba žárově zinkované mří. u nářadovny okno 600 x 1200 mm ozn. Z 105<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 105<br>1 | kus | 1,00<br>1,00     | 3 710,00  | 3 710,00            |
| 253         | 767 07 R         | Dodávka a výroba protiděšťové žaluzie 200/200 mm ozn. Z 106<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 106<br>1                      | kus | 1,00<br>1,00     | 600,00    | 600,00              |
| 254         | 767 08 R         | Dodávka a výroba protiděšťové žaluzie pr 400 mm ozn. Z 107<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 107<br>1                       | kus | 1,00<br>1,00     | 1 500,00  | 1 500,00            |
| 255         | 767 09 R         | D a výroba žár. pozinkované mříže 1000/1600 mm ozn. Z 108<br>; Výpis zámečnických výrobků Z 108                             | kus | 1,00             | 4 020,00  | 4 020,00            |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství                                                              | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|      |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00                                                                  |           |                   |
| 256  | 767 10 R         | Dodávka a výroba žárové pozinkované mříže 600/900 mm ozn. Z 109<br>Výpis zámečnických výrobků Z 109                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00                                                                  | 3 610,00  | 3 610,00          |
|      |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00                                                                  |           |                   |
| 257  | 767 11R          | Dodávka a výroba protiděšřové žaluzie 200/200 mm ozn. Z 110<br>Výpis zámečnických výrobků Z 110                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00                                                                  | 600,00    | 600,00            |
|      |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00                                                                  |           |                   |
| 258  | 767 12 R         | Dodávka a výroba protiděšřové žaluzie ozn. Z 111<br>Výpis zámečnických výrobků Z 111                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00                                                                  | 1 500,00  | 1 500,00          |
|      |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00                                                                  |           |                   |
| 259  | 767 13 R         | Demontáž a úprava stávajícího oplocení vč. nátěru<br>č.v.č. D. 1. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00                                                                  | 2 160,00  | 2 160,00          |
|      |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00                                                                  |           |                   |
| 260  | 767 14 R         | Demontáž a úprava vjezdové brány vč. nátěru<br>č.v. D. 1. 1. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00                                                                  | 5 560,00  | 5 560,00          |
|      |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00                                                                  |           |                   |
| 261  | 998 76-7201.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   | 1 617,82                                                              | 1,35      | 2 184,06          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                       |           | <b>163 966,06</b> |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                       |           |                   |
| 262  | 783 90-4811.R00  | Odrezevnutí kovových konstrukcí<br>žlab<br>$((34,15+0,3*2+0,5)+(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2))*0,33$<br>$(8,68+1,89+5,4+3,55+6,25)*0,33$<br>3<br>3<br>$((12,695-3,45+0,65+3,45))*0,33$<br>střecha<br>$((34,15+0,3*2+0,5)+(34,15+0,14*2+0,5+0,3*2+0,2))*1,5$<br>střecha věže<br>6,2*3,2*1,5*4                                                                                      | m2  | 304,48<br>23,42<br>8,50<br>22,91<br>19,73<br>4,40<br>106,47<br>119,04 | 12,90     | 3 927,82          |
| 263  | 783 52-2000.R00  | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x<br>3 044 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 304,48<br>304,48                                                      | 97,50     | 29 687,03         |
| 264  | 783 20-1811.R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním<br>3 044 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 304,48<br>304,48                                                      | 20,40     | 6 211,44          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                       |           | <b>39 826,30</b>  |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                       |           |                   |
| 265  | 784 19-5412.R00  | Malba tekutá bílá, 2 x<br>kolem vyměňovaných oken<br>$((0,85+0,6)*18+(0,6+0,6)*6+(1,15+0,65)+(1,5+2,4)*70+(1+1,55)*3)*2$<br>$((1,2+2)*29+(1,2+1,1)*4+(0,65+1,65)*5+(1,2+1,5)*4+(0,6+1,15))*2$<br>$((1,2+1,45)*3+(1,2+1)+(1,2+2)*5)*2$<br>kole, vyměňovaných dveří<br>$(2,87+1,65+2,87)+(2,87+1,65+2,87)+(2,2+1,5+2,2)+(2,1+1+2,1)$<br>$(2,1+1+2,1)+(2,27+1,2+2,27)+(2+1+2)*2*1$ | m2  | 982,72<br>631,50<br>252,10<br>52,30<br>25,88<br>20,94                 | 32,00     | 31 447,04         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                       |           | <b>31 447,04</b>  |
| Díl: | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                       |           |                   |
| 266  | 210 21- 2        | Demontáž svodů hromosvodů<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 84,00<br>84,00                                                        | 20,00     | 1 680,00          |
| 267  | 210 21- 1        | Revize hromosvodu vč napsání zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ku  | 1,00                                                                  | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 268  | 210 21- 3        | Výměna zkorodovaných částí hromosvodu<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 50,00<br>50,00                                                        | 150,00    | 7 500,00          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Hlavní budova školy</b>                   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 269  | 210 22-0021.RT1  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm      | m  | 200,00   | 21,60     | 4 320,00         |
| 270  | 210 21- 4        | Podpěra vedení do zdi se zateplením Fezn Rd 7-10                          | ks | 80,00    | 35,00     | 2 800,00         |
|      |                  | 80                                                                        |    | 80,00    |           |                  |
| 271  | 210 21- 5        | D+M nívých svodů hromosvodu , vč. výměnu ochranných úhelníků              | m  | 84,00    | 150,00    | 12 600,00        |
|      |                  | 84                                                                        |    | 84,00    |           |                  |
| 272  | 210 21- 6        | Pořelození a úprava stávajícího sdělovacího vedení na fasádě zalištováním | m  | 150,00   | 55,00     | 8 250,00         |
|      |                  | 150                                                                       |    | 150,00   |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                 |    |          |           | <b>41 650,00</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                      |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>           | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                             | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                      | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                    |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                         |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy                                                 |                                | Vedlejší rozpočtové náklady    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Dodávka celkem                                                                      | 0                              |                                |   |
| Z Montáž celkem                                                                     | 35 800                         |                                |   |
| R HSV celkem                                                                        | 502 292                        |                                |   |
| N PSV celkem                                                                        | 817 296                        |                                |   |
| ZRN celkem                                                                          | 1 355 389                      |                                |   |
| HZS                                                                                 | 0                              |                                |   |
| RN II.a III.hlavy                                                                   | 1 355 389                      | Ostatní VRN                    | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                                                                         | 1 355 389                      | VRN celkem                     | 0 |
| Vypracoval                                                                          | Za zhotovitele                 | Za objednatele                 |   |
| Datum :                                                                             | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |   |
|  |                                |                                |   |
| Základ pro DPH                                                                      | 0 % činí :                     | 0,00 Kč                        |   |
| Základ pro DPH                                                                      | 15 % činí :                    | 0,00 Kč                        |   |
| DPH                                                                                 | 15 % činí :                    | 0,00 Kč                        |   |
| Základ pro DPH                                                                      | 21 % činí :                    | 1 355 388,63 Kč                |   |
| DPH                                                                                 | 21 % činí :                    | 284 632,00 Kč                  |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>                                                        |                                | <b>1 640 021,00 Kč</b>         |   |

Poznámka :

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <i>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</i> |
| Objekt : | <i>SO 02 - objekt šaten a posilovny</i>            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 23 293         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání      | 770            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce   | 18 624         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky | 2 800          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce            | 10 676         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 5 Komunikace                      | 11 564         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní         | 17 468         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější          | 160 566        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 72 928         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání     | 71 972         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 11 948         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy       | 14 492         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | 6 548          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí             | 30 200         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů               | 39 439         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 9 005          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 711 Izolace proti vodě            | 0              | 29 518         | 0        | 0             | 0        |
| 712 Živičné krytiny               | 0              | 286 821        | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné               | 0              | 101 389        | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské           | 0              | 1 530          | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské         | 0              | 88 880         | 0        | 0             | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské         | 0              | 192 165        | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické         | 0              | 97 668         | 0        | 0             | 0        |
| 776 Podlahy povlakové             | 0              | 15 290         | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                        | 0              | 1 352          | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                         | 0              | 2 684          | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                | 0              | 0              | 0        | 35 800        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>502 292</b> | <b>817 296</b> | <b>0</b> | <b>35 800</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  |                                                                              |    |          |           |                  |
|               |                  | <b>Zemní práce</b>                                                           |    |          |           |                  |
| 1             | 139 60-1102.R00  | Hloubení rýh přes 600 do 2000 mm v hornině tř. 3 ručním nebo pneum. nářadím  | m3 | 19,28    | 550,00    | 10 604,44        |
|               |                  | č.v. D 2.1.6 SKL 205+206<br>(8,7*0,7*0,8)+(15,32*0,7*0,8)                    |    | 13,45    |           |                  |
|               |                  | č.v. D 2.1.6 SKL 207<br>9,91*0,7*0,8                                         |    | 5,55     |           |                  |
|               |                  | č.v. D 2.1.6 - výkop základu<br>0,7*1*0,4                                    |    | 0,28     |           |                  |
| 2             | 132 20-1209.R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                           | m3 | 19,28    | 1,00      | 19,28            |
|               |                  | 19,28                                                                        |    | 19,28    |           |                  |
| 3             | 162 70-1105.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                            | m3 | 7,64     | 228,00    | 1 741,65         |
|               |                  | č.v. D. 2.1.6 SKL 205+206<br>(8,7*0,7*0,8)-(8,7*0,6*0,57)                    |    | 1,90     |           |                  |
|               |                  | (15,32*0,7*0,8)-(15,32*0,6*0,6)                                              |    | 3,06     |           |                  |
|               |                  | č.v. D2.1.6 SKL 207<br>(9,91*0,7*0,8)-(9,91*0,6*0,53)                        |    | 2,40     |           |                  |
|               |                  | č.v. D 2.1.6 výkop základu<br>0,7*1*0,4                                      |    | 0,28     |           |                  |
| 4             | 171 20-1101.R00  | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných                                     | m3 | 7,64     | 22,50     | 171,90           |
|               |                  | 7,64                                                                         |    | 7,64     |           |                  |
| 5             | 199 00-0002.R00  | Poplatek za skládku hominy 1- 4                                              | m3 | 7,64     | 200,00    | 1 528,00         |
|               |                  | výměra = kubatura<br>7,64                                                    |    | 7,64     |           |                  |
| 6             | 167 10-1101.R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                             | m3 | 13,98    | 105,00    | 1 467,75         |
|               |                  | č.v. D2.1.6 SKL 205+206<br>(8,7*0,6*0,57)+(15,32*0,6*0,6)                    |    | 8,49     |           |                  |
|               |                  | č.v. D 2.1.2<br>9,8*0,7*0,8                                                  |    | 5,49     |           |                  |
| 7             | 174 10-1101.R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                          | m3 | 11,64    | 53,80     | 626,34           |
|               |                  | č.v. D2.1.6 SKL 205+206<br>(8,7*0,6*0,57)+(15,32*0,6*0,6)                    |    | 8,49     |           |                  |
|               |                  | č.v. D 2.1.6 - SKL 207<br>9,91*0,6*0,53                                      |    | 3,15     |           |                  |
| 8             | 175 10-1109.R00  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí                            | m3 | 11,64    | 127,00    | 1 478,53         |
|               |                  | 11 642                                                                       |    | 11,64    |           |                  |
| 9             | 181 30-1101.R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                           | m2 | 15,82    | 17,60     | 278,43           |
|               |                  | č.v. D 2.1.6 SKL 206<br>15,32+0,5                                            |    | 15,82    |           |                  |
| 10            | 113 10-6122.R00  | Rozebrání dlažeb z kamenných desek                                           | m2 | 7,66     | 22,90     | 175,41           |
|               |                  | č.v. D 2.1.2 - 9<br>15,32*0,5                                                |    | 7,66     |           |                  |
| 11            | 113 10-7143.R00  | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                           | m2 | 6,09     | 153,00    | 931,77           |
|               |                  | č.v. D 2.1.2 - 10<br>8,7*0,7                                                 |    | 6,09     |           |                  |
| 12            | 113 10-7131.R00  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm                           | m2 | 6,86     | 301,00    | 2 064,86         |
|               |                  | č.v. D 2.1.2-15<br>9,8*0,7                                                   |    | 6,86     |           |                  |
| 13            | 113 10-7112.R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm                           | m2 | 6,09     | 78,30     | 476,85           |
|               |                  | č.v. D 2.1.2 -22<br>8,7*0,7                                                  |    | 6,09     |           |                  |
| 14            | 113 10-7132.R00  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm                           | m2 | 3,41     | 507,00    | 1 727,86         |
|               |                  | č.v. D.2.1.2 - 22<br>(6,6*0,6*0,2)+(14,2*0,6*0,2)+(7,6*0,6*0,2)              |    | 3,41     |           |                  |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                         |    |          |           | <b>23 293,07</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                  |                                                                              |    |          |           |                  |
|               |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                            |    |          |           |                  |
| 15            | 274 27-2140.RT3  | Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 | m2 | 0,70     | 1 100,00  | 770,00           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|         |                  | č.v. D 2.1.6 - základ<br>0,7*1                                                    |     | 0,70     |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                               |     |          |           | <b>770,00</b>    |
| Díl: 3  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                              |     |          |           |                  |
| 16      | 319 23-1111.R00  | Úprava zdíva pro vložení dodatečné izolace podřezání zdíva včetně zazdění izolace | m2  | 11,64    | 1 600,00  | 18 624,00        |
|         |                  | č.v. D 2.1.6 SKL 204<br>(4,4+0,1+3,8+14,2+6,6)*0,4                                |     | 11,64    |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                            |     |          |           | <b>18 624,00</b> |
| Díl: 33 |                  | <b>Sloupy a pilíře,stožáry,stočky</b>                                             |     |          |           |                  |
| 17      | 33236 002 R      | Ztužení stávajících sloupů ocelovou objímkou Z 203                                | kus | 8,00     | 350,00    | 2 800,00         |
|         |                  | Vypis zámečnických kvýrobku č.v. D 2.1.16<br>č.v. D.1.16 - Z 203<br>8             |     | 8,00     |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>33 Sloupy a pilíře,stožáry,stočky</b>                                          |     |          |           | <b>2 800,00</b>  |
| Díl: 4  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                       |     |          |           |                  |
| 18      | 417 32-1414.R00  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30                                | m3  | 0,94     | 2 790,00  | 2 618,42         |
|         |                  | č.v. D 2.1.7<br>9,945*0,3*0,14+5,6*0,3*0,31                                       |     | 0,94     |           |                  |
| 19      | 417 36-1821.R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505                                     | t   | 0,19     | 26 000,00 | 4 849,00         |
|         |                  | č.v. D 2.1.7<br>(9,945*12)/1000+(5,6*12)/1000                                     |     | 0,19     |           |                  |
| 20      | 417 35-1115.R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                        | m2  | 7,90     | 352,00    | 2 780,10         |
|         |                  | č.v. D 2.1.7<br>(9,945*0,2)*2+(5,6*0,35)*2                                        |     | 7,90     |           |                  |
| 21      | 417 35-1116.R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                     | m2  | 7,90     | 54,20     | 428,07           |
|         |                  | č.v. D 2.1.7<br>(9,945*0,2)*2+(5,6*0,35)*2                                        |     | 7,90     |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                     |     |          |           | <b>10 675,58</b> |
| Díl: 5  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                 |     |          |           |                  |
| 22      | 564 84-1111.R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm                                  | m2  | 18,83    | 73,00     | 1 374,30         |
|         |                  | č.v. D.2.1.6 SKL 206<br>(15,32*0,5)                                               |     | 7,66     |           |                  |
|         |                  | č.v. D.2.1.6 - SKL 205<br>8,7*0,6                                                 |     | 5,22     |           |                  |
|         |                  | č.v. D 2.1.6 SKL 207<br>9,91*0,6                                                  |     | 5,95     |           |                  |
| 23      | 596 81-1111.R00  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.                                | m2  | 7,66     | 164,00    | 1 256,24         |
|         |                  | č.v. D. 2.1.6 SKL 206<br>15,32*0,5                                                |     | 7,66     |           |                  |
| 24      | 576 12-1111.R00  | Koberec ABJ III tl. 30 mm                                                         | m2  | 5,22     | 400,00    | 2 088,00         |
|         |                  | č.v. D2.1.6 SKL 205<br>8,7*0,6                                                    |     | 5,22     |           |                  |
| 25      | 577 17-1225.R00  | Koberec asfalt. OK I tl. 8 cm                                                     | m2  | 5,22     | 800,00    | 4 176,00         |
|         |                  | č.v. D2.1.6 SKL 205<br>8,7*0,6                                                    |     | 5,22     |           |                  |
| 26      | 592-45601        | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá                                                 | m2  | 8,04     | 285,00    | 2 292,26         |
|         |                  | č.v. D2.1.6 SKL 206<br>7,66*1,05                                                  |     | 8,04     |           |                  |
| 27      | 581 12-1111.R00  | Kryt cementobeton. komunikací skup.3                                              | m2  | 0,89     | 423,00    | 377,27           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství                                                         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|         |                  | č.v. D.2.1.6 SKL 207<br>9,91*0,6*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,89                                                             |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                  |           | <b>11 564,07</b> |
| Díl: 61 |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                  |           |                  |
| 28      | 612 45-1232.R00  | Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená<br>č.v. D.2.1.6 - podlah 202<br>15,6                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,60                                                            | 240,00    | 3 744,00         |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 15,60                                                            |           |                  |
| 29      | 612 42-5931.RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi<br>č.v. D.2.2.6<br>(0,6+2,16)*2*5*0,8<br>(1,5+1,8)*2*8*0,8<br>(2,2*0,9)*2<br>č.v. D.2.1.6 - podlah 202                                                                                                                               | m2 | 68,28<br><br>22,08<br>42,24<br>3,96                              | 201,00    | 13 724,28        |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                  |           | <b>17 468,28</b> |
| Díl: 62 |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                  |           |                  |
| 30      | 622 42-2711.R00  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 %<br>č.v. D.2.1.6 SKL 201<br>plocha bez oken + špalety + sokl + podhled dveří<br>83,54+16,08+45,01+1,43                                                                                                                                                        | m2 | 146,06                                                           | 133,00    | 19 425,98        |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 146,06                                                           |           |                  |
| 31      | 622 45-9141.R00  | Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící<br>č.v. D.2.1.6 SKL 201<br>plocha bez oken + špalety + sokl + podhled dveří<br>83,54+16,08+45,01+1,43                                                                                                                                                         | m2 | 146,06                                                           | 26,00     | 3 797,56         |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 146,06                                                           |           |                  |
| 32      | 622 45-1131.R00  | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2<br>č.v. D.2.1.9 SKL 202<br>pohled severní<br>8,7*1,2<br>pohled východní<br>15,32*1,2<br>pohled jižní<br>9,91*1,2                                                                                                                                              | m2 | 40,72<br><br>10,44<br>18,38<br>11,89                             | 192,00    | 7 817,47         |
| 33      | 622 31-1133.RV1  | Montáž KZS EPS F II.120 mm, bez D izolace, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>č.v. D.2.1.6 - SKL 201<br>pohled severní<br>8,7*3,86<br>odpočet oken<br>-(5*0,6*2,16+1,3*2,2)<br>pohled východní<br>15,32*2,861<br>odpočet oken<br>-5*1,5*1,8<br>pohled jižní<br>9,91*3,74<br>odpočet oken<br>-3*1,5*1,8 | m2 | 83,54<br><br>33,58<br>-9,34<br>43,83<br>-13,50<br>37,06<br>-8,10 | 408,00    | 34 082,65        |
| 34      | 283-76247        | Deska fas. EPS 70 s grafitem 1000x500x120 mm<br>č.v. D2.1.6 SKL 201<br>(83,5399-9,45)*1,05                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 77,79<br><br>77,79                                               | 158,40    | 12 322,63        |
| 35      | 283-76245        | Deska fas. EPS 70 s grafitem 1000x500x80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 9,92                                                             | 105,60    | 1 047,93         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                            | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|
| 36   | 622 31-1154.RV1 | č.v. D.2.1.6 SKL 201<br>(8,7*(0,2+0,27)+(0,35*15,32))*1,05                               | m2 | 9,92      | 408,00    | 8 176,32    |
|      |                 | Montáž KZS, ostění, EPS F tl. 40 mm bez D izolace zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou |    | 20,04     |           |             |
| 37   | 283-76241       | č.v. D 2.1.6 SKL 201<br>(0,6+2,16)*2*5*0,2                                               | m2 | 5,52      | 52,80     | 1 111,02    |
|      |                 | 2,2*0,9*2                                                                                |    | 3,96      |           |             |
| 38   | 622 31-1522.RV1 | (1,5+1,8)*2*8*0,2                                                                        | m2 | 10,56     | 405,00    | 18 227,07   |
|      |                 | Deska fas. EPS 70 s grafitem 1000x500x40 mm                                              |    | 21,04     |           |             |
| 39   | 283-75997       | č.v. D.2.1.6 SKL 201<br>20,04*1,05                                                       | m2 | 21,04     | 209,00    | 9 876,38    |
|      |                 | Montáž KZS, sokl, XPS tl. 100 mm, bez D izolace zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou   |    | 45,01     |           |             |
| 40   | 62231 001 R     | č.v. D. 2.1.6 - SKL 202                                                                  | m  | 59,85     | 19,50     | 1 167,08    |
|      |                 | pohled severní                                                                           |    |           |           |             |
| 41   | 622 43-2112.R00 | 8,7*1,2                                                                                  | m2 | 10,44     | 410,00    | 6 231,55    |
|      |                 | pohled východní                                                                          |    | 20,99     |           |             |
| 42   | 622 47-2162.R00 | 15,32*1,37                                                                               | m2 | 20,99     | 196,00    | 19 805,80   |
|      |                 | pohled jižní                                                                             |    | 9,91*1,37 |           |             |
| 43   | 620 99-1121.R00 | Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100 mm                                              | m2 | 47,26     | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | č.v. D.2.1.6 SKL 202                                                                     |    | 47,26     |           |             |
| 44   | 62231 002 R     | 45,0051*1,05                                                                             | m  | 47,26     | 31,00     | 2 656,70    |
|      |                 | KZS rohová lišta s perlínkou AL 10 x 10 cm vč. D                                         |    | 59,85     |           |             |
| 45   | 62231 003 R     | č.v. D 2.1.6 SKL 201                                                                     | m  | 21,60     | 34,70     | 520,50      |
|      |                 | 2,16*2*5                                                                                 |    | 28,80     |           |             |
| 46   | 62231 004 R     | 1,8*2*8                                                                                  | m  | 9,45      | 38,00     | 570,00      |
|      |                 | 2,2+0,9+2,2+4,15                                                                         |    | 15,00     |           |             |
| 47   | 622 43-2112.R00 | Omítka stěn mozaiková                                                                    | m2 | 15,20     | 196,00    | 19 805,80   |
|      |                 | č.v. D.2.1.6 SKL 202                                                                     |    | 101,05    |           |             |
| 48   | 622 47-2162.R00 | sokl pohled severní                                                                      | m2 | 4,35      | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 8,7*0,5                                                                                  |    | 4,35      |           |             |
| 49   | 620 99-1121.R00 | pohled východní                                                                          | m2 | 6,59      | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 15,32*0,43                                                                               |    | 6,59      |           |             |
| 50   | 622 47-2162.R00 | pohled jižní                                                                             | m2 | 4,26      | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 9,91*0,43                                                                                |    | 4,26      |           |             |
| 51   | 622 47-2162.R00 | Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně                                       | m2 | 101,05    | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | č.v. D.2.1.6 - SKL 201+SKL 211                                                           |    | 101,05    |           |             |
| 52   | 620 99-1121.R00 | plocha bez oken + špalety + podhled dveří                                                | m2 | 30,94     | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 83,54+16,08+1,43                                                                         |    | 30,94     |           |             |
| 53   | 620 99-1121.R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                | m2 | 30,94     | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | č.v. D 2.1.6. SKL 201                                                                    |    | 30,94     |           |             |
| 54   | 620 99-1121.R00 | pohled severní                                                                           | m2 | 9,34      | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 5*0,6*2,16+1,3*2,2                                                                       |    | 9,34      |           |             |
| 55   | 620 99-1121.R00 | pohled východní                                                                          | m2 | 13,50     | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 5*1,5*1,8                                                                                |    | 13,50     |           |             |
| 56   | 620 99-1121.R00 | pohled jižní                                                                             | m2 | 8,10      | 33,00     | 1 021,02    |
|      |                 | 3*1,5*1,8                                                                                |    | 8,10      |           |             |
| 57   | 62231 002 R     | KZS zacišťovací okenní lišta vč D                                                        | m  | 85,70     | 31,00     | 2 656,70    |
|      |                 | č.v. D.2.1.6. SKL 201                                                                    |    | 85,70     |           |             |
| 58   | 62231 002 R     | (0,6+2,16)*2*5                                                                           | m  | 27,60     | 31,00     | 2 656,70    |
|      |                 | (1,5+1,8)*2*8                                                                            |    | 52,80     |           |             |
| 59   | 62231 003 R     | 2,2+0,9+2,2                                                                              | m  | 5,30      | 34,70     | 520,50      |
|      |                 | KZS odkapová vlišta vč. D                                                                |    | 15,00     |           |             |
| 60   | 62231 003 R     | č.v. D 2.1.6                                                                             | m  | 15,00     | 34,70     | 520,50      |
|      |                 | 5*0,6+5*1,5+3*1,5                                                                        |    | 15,00     |           |             |
| 61   | 62231 004 R     | KZS parapetní spojovací lišta 2 m vč. D                                                  | m  | 15,00     | 38,00     | 570,00      |
|      |                 | č.v. D 2.1.6                                                                             |    | 15,00     |           |             |
| 62   | 62231 004 R     | 5*0,6+5*1,5+3*1,5                                                                        | m  | 15,00     | 38,00     | 570,00      |
|      |                 | č.v. D 2.1.6                                                                             |    | 15,00     |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------------|
| 47               | 622 31-1013.R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm<br>;č.v. D 2.1.6<br>8,7+15,32+9,91                                                                                                                                | m   | 33,93<br>33,93   | 57,00     | 1 934,01          |
| 48               | 622 31-1737.RV1 | Montáž KZS , miner.desky KV 220 mm bez D izol. zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 211<br>1,3*1,1                                                                             | m2  | 1,43<br>1,43     | 494,00    | 706,42            |
| 49               | 631-40169.4     | Deska fasádní minerální tl. 220 mm<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 211<br>1,3*1,1*1,05                                                                                                                           | m2  | 1,50<br>1,50     | 425,00    | 638,14            |
| 50               | 622 31-1111.R00 | Dilatační profil KZS průběžný<br>;č.v. D 2.1.6<br>4,26*2+4,15*2                                                                                                                                       | m   | 16,82<br>16,82   | 300,00    | 5 046,00          |
| 51               | 622 90-4112.R00 | Očištění fasád tlakovou vodou<br>;č.v. D.2.1.6 - 11<br>;plocha bez okna + špalety<br>(83,54+16,08)/100*20                                                                                             | m2  | 19,92<br>19,92   | 27,50     | 547,91            |
| 52               | 602 01-5191.R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 201+202+211<br>;plocha bez oken + špalety + sokl + podhled dveří<br>83,54+16,08+15,2+1,43                                                 | m2  | 116,25<br>116,25 | 16,50     | 1 918,13          |
| 53               | 622 40-1971.RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým<br>;č.v. D.2.1.6 - SKL 201, 202, 211<br>;plocha bez oken + špalety + sokl + podhled dveří<br>83,54+16,08+15,2+1,43 | m2  | 116,25<br>116,25 | 16,50     | 1 918,13          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                       |     |                  |           | <b>160 566,38</b> |
| <b>Díl: 63</b>   |                 | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                 |     |                  |           |                   |
| 54               | 631 31-5611.R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 203<br>(4,4+0,1+3,8+14,2+6,6)*0,6                                                                                                | m3  | 17,46<br>17,46   | 3 500,00  | 61 110,00         |
| 55               | 632 92-1411.R00 | Dlažba z dlaždic teracových do MC 10, tl. 33 mm<br>;v.č. D 2.1.6 -<br>8,3*0,6                                                                                                                         | m2  | 4,98<br>4,98     | 620,00    | 3 087,60          |
| 56               | 632 47-7122.R00 | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 203<br>(4,4+0,1+3,8+14,2+6,6)*0,6                                                                                              | m2  | 17,46<br>17,46   | 500,00    | 8 730,00          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                              |     |                  |           | <b>72 927,60</b>  |
| <b>Díl: 9</b>    |                 | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                                    |     |                  |           |                   |
| 57               | 95 001 R        | Vybourání otv. va stěně tl. 100 mm plocha do 1 m2 a opětovné zazdění vč. omítek<br>;č.v. D 2.1.2 -32<br>1                                                                                             | m2  | 1,00<br>1,00     | 650,00    | 650,00            |
| 58               | 95 002 R        | Demontáž provizorního přístřešku z vl. plechu na dřevěných latích<br>;č.v. D 2.1.3 -35<br>11,002*0,758                                                                                                | m2  | 8,34<br>8,34     | 1 000,00  | 8 339,50          |
| 59               | 95 003 R        | Demontáž a opětovná montáž lit. radiátor 1500 x 500 mm<br>;č.v. D 2.1.2 -4<br>7                                                                                                                       | kus | 7,00<br>7,00     | 350,00    | 2 450,00          |
| 60               | 95 004 R        | Demontáž a opětovná mont. lit. radiátor 500 x 600 mm<br>;č.v. D 2.1.2-23<br>5                                                                                                                         | kus | 5,00<br>5,00     | 350,00    | 1 750,00          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                        | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------------|
| 61               | 95 005 R        | Demontáž a opětovná mont. potrubí pro vytápění<br>;č.v. D 2.1.2 -24<br>66                            | m   | 66,00<br>66,00   | 200,00    | 13 200,00        |
| 62               | 95 006 R        | Demontáž a opětovná mont. strojů na cvičení<br>;č.v. D 2.1.2 -25<br>2                                | kus | 2,00<br>2,00     | 1 000,00  | 2 000,00         |
| 63               | 95 007 R        | Demontáž a opětovná mont. dřevěného obkl.<br>;č.v. D 2.1.2 -26<br>3,31*2,95                          | kus | 9,76<br>9,76     | 500,00    | 4 882,25         |
| 64               | 95 008 R        | Demontáž a opětovná mont. dřevěných krytů radiátorů<br>;č.v. D 2.1.2 -27<br>3                        | kus | 3,00<br>3,00     | 1 500,00  | 4 500,00         |
| 65               | 95 009 R        | Demontáž a opětovná mont. částí drátěné klece<br>;č.v. D 2.1.2 -28+29<br>22                          | kus | 22,00<br>22,00   | 400,00    | 8 800,00         |
| 66               | 95 010 R        | Demontáž a opětovná mont. koberce v prostoru posilovny<br>;č.v. D 2.1.2 -30<br>115                   | m2  | 115,00<br>115,00 | 200,00    | 23 000,00        |
| 67               | 95 013 R        | Přemístění prvků na fasádě-venkovní osvětlení cedule,<br>elektrokrabíčka D+M<br>;č.v. D 2.1.5 P<br>7 | kus | 7,00<br>7,00     | 150,00    | 1 050,00         |
| 68               | 99003 R         | Odfiznutí plechového přístřešku vč. střeš. pláště<br>;č.v. D 2.1.3 - 37<br>9                         | m   | 9,00<br>9,00     | 150,00    | 1 350,00         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                 |     |                  |           | <b>71 971,75</b> |
| <b>Díl: 91</b>   |                 | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                |     |                  |           |                  |
| 69               | 917 83-2111.R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5<br>;č.v. D 2.1.6 -SKL 206<br>15,32+0,5           | m   | 15,82<br>15,82   | 133,00    | 2 104,06         |
| 70               | 592-17337       | Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm<br>;č.v. D 2.1.6 -SKL 206<br>15,82*2*1,05                   | kus | 33,22<br>33,22   | 34,70     | 1 152,80         |
| 71               | 919 73-1123.R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm<br>;č.v. D 2.1.6 -SKL 205<br>8,7+0,6+0,6                | m   | 9,90<br>9,90     | 26,70     | 264,33           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------------|
| 72               | 919 73-5113.R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm<br>;č.v. D 2.1.2 - 10<br>8,7+0,7+0,7                       | m   | 10,10<br>10,10   | 66,80     | 674,68           |
| 73               | 919 73-5123.R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm<br>;č.v. D 2.1.2 - 15<br>9,8                              | m   | 9,80<br>9,80     | 139,00    | 1 362,20         |
| 74               | 919 73-5124.R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm<br>;č.v. D 2.1.2 - 22<br>0,6+14,2+4,4+3,8+0,6*3+6,6+0,6*2 | m   | 32,60<br>32,60   | 196,00    | 6 389,60         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                                     |     |                  |           | <b>11 947,67</b> |
| <b>Díl: 94</b>   |                 | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                              |     |                  |           |                  |
| 75               | 941 94-1051.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m<br>;č.v. D 2.1.9<br>(8,7*4,5)+(9,91*3,1)+(15,32*3,1)       | m2  | 117,36<br>117,36 | 37,20     | 4 365,90         |
| 76               | 941 94-1391.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051<br>;č.v. D 2.1.9<br>((8,7*4,5)+(9,91*3,1)+(15,32*3,1))*3  | m2  | 352,09<br>352,09 | 12,00     | 4 225,07         |
| 77               | 941 94-1851.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m<br>;č.v. D 2.1.9<br>(8,7*4,5)+(9,91*3,1)+(15,32*3,1)      | m2  | 117,36<br>117,36 | 31,20     | 3 661,73         |
| 78               | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>;č.v. D 2.1.9<br>(8,7*4,5)+(9,91*3,1)+(15,32*3,1)                   | m2  | 117,36<br>117,36 | 5,00      | 586,82           |
| 79               | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011<br>;č.v. D 2.1.9<br>((8,7*4,5)+(9,91*3,1)+(15,32*3,1))*3   | m2  | 352,09<br>352,09 | 0,10      | 35,21            |
| 80               | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken<br>;č.v. D 2.1.9<br>(8,7*4,5)+(9,91*3,1)+(15,32*3,1)                 | m2  | 117,36<br>117,36 | 1,00      | 117,36           |
| 81               | 944945 001 R    | Ochrana vstupu při realizaci stavby<br>1                                                                     | kus | 1,00<br>1,00     | 1 500,00  | 1 500,00         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                           |     |                  |           | <b>14 492,08</b> |
| <b>Díl: 95</b>   |                 | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                        |     |                  |           |                  |
| 82               | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>8,7*30,47                                                          | m2  | 265,09<br>265,09 | 24,70     | 6 547,70         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                     |     |                  |           | <b>6 547,70</b>  |
| <b>Díl: 96</b>   |                 | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                    |     |                  |           |                  |
| 83               | 968 06-2356.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 včetně likvidace<br>;č.v. D 2.1.2 -1<br>1,5*1,8*8           | m2  | 21,60<br>21,60   | 412,00    | 8 999,20         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                | MJ | množství                        | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|------------------|
| 84               | 968 06-2456.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 včetně likvidace<br>;č.v. D 2.1.2 - 7<br>1,3*2,2                                                           | m2 | 2,86<br>2,86                    | 86,60     | 247,68           |
| 85               | 962 08-1131.R00 | Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm<br>;č.v. D 2.1.2 - 5<br>0,6*2,16*5                                                                            | m2 | 6,48<br>6,48                    | 61,20     | 396,58           |
| 86               | 96703 001       | Přisekání betonových konstrukcí tl. 150 mm<br>;č.v. D 2.1.2 - 12<br>;pohled severní<br>8,7*0,8<br>;pohled východní<br>15,32*0,8<br>;pohled jižní<br>9,91*0,8 | m2 | 27,14<br>6,96<br>12,26<br>7,93  | 323,00    | 8 767,51         |
| 87               | 96703 001       | Přisekání betonových konstrukcí tl. 100 mm<br>;č.v. D 2.1.2 - 19<br>;pohled severní<br>8,7*0,4<br>;pohled východní<br>15,32*0,4<br>;pohled jižní<br>9,91*0,4 | m2 | 13,57<br>3,48<br>6,13<br>3,96   | 192,00    | 2 605,82         |
| 88               | 965 04-2221.RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm<br>;č.v. D.21.2. - 22<br>18,84*0,2                                          | m3 | 3,77<br>3,77                    | 1 420,00  | 5 350,56         |
| 89               | 967 03-1132.R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC<br>;č.v. D D.2.6<br>(0,6+2,16)*2*5*0,8<br>(1,5+1,8)*2*8*0,8<br>(2,2*0,9)*2<br>;č.v. D.2.1.6 - podlah 202           | m2 | 68,28<br>22,08<br>42,24<br>3,96 | 57,60     | 3 932,93         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                 |    |                                 |           | <b>30 200,28</b> |
| Díl: 97          |                 | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                      |    |                                 |           |                  |
| 90               | 976 04-7331.R00 | Vybourání betonových krycích desek parapetu<br>;č.v. D 2.1.2<br>12+3                                                                                         | m  | 15,00<br>15,00                  | 99,50     | 1 492,50         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství                                                                   | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 91               | 978 03-6181.R00 | Otlučení vnější omítek MV nebo MVC v rozsahu 80 % průčelí budovy<br>;č.v. D 2.1.2 - 11<br>;plocha bez oken + špalety<br>83,54+16,08                                                                                           | m2 | 99,62<br><br>99,62                                                         | 24,40     | 2 430,73         |
| 92               | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>8,4719-1,9244+5,5872+13,7594+9,5325<br>;asfaltová lepenka<br>26 000<br>;živičný koberec<br>19 244<br>;řezivo<br>0,1913<br>;klempířské prvky<br>0,3975<br>;PVC krytiny<br>0,03 | t  | 40,57<br>35,43<br><br>2,60<br><br>1,92<br><br>0,19<br><br>0,40<br><br>0,03 | 360,00    | 14 605,13        |
| 93               | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>;předpoklad vzdálenosti na skládku 10 km<br>40,5698*10                                                                                                                              | t  | 405,70<br><br>405,70                                                       | 13,70     | 5 558,06         |
| 94               | 979 99-0121.R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy<br>1,9244+2,6                                                                                                                                                                       | t  | 4,52<br>4,52                                                               | 1 800,00  | 8 143,92         |
| 95               | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel<br>40,5698-4,5244                                                                                                                                                              | t  | 36,05<br>36,05                                                             | 200,00    | 7 209,08         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                            |           | <b>39 439,42</b> |
| Díl: 99          | 999 28-1105.R00 | Staveništní přesun hmot<br>Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m<br>0,518+7,2703+2,6223+7,4177+3,0841+18,7351+45,61+2,1537+3,231<br>0,106+0,2071                                                                       | t  | 90,96<br>90,64<br>0,31                                                     | 99,00     | 9 004,57         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                             |    |                                                                            |           | <b>9 004,57</b>  |
| Díl: 711         | 711 13-2311.R00 | Izolace proti vodě<br>Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků D+M<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 202<br>;pohled severní<br>8,7*0,85<br>;pohled východní<br>15,32*0,84<br>;pohled jižní<br>9,91*0,84                          | m2 | 28,59<br><br>7,40<br><br>12,87<br><br>8,32                                 | 138,00    | 3 945,17         |
| 98               | 711 49-1272.R00 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá D+M<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 202<br>;pohled severní<br>8,7*0,85<br>;pohled východní<br>15,32*0,84<br>;pohled jižní<br>9,91*0,84                                                         | m2 | 28,59<br><br>7,40<br><br>12,87<br><br>8,32                                 | 31,90     | 911,96           |
| 99               | 711 11-2001.RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku<br>;č.v. D 2.1.6 - SKL 202<br>;pohled severní<br>8,7*1,2<br>;pohled východní<br>15,32*1,37<br>;pohled jižní                     | m2 | 45,01<br><br>10,44<br><br>20,99                                            | 20,90     | 940,61           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství                                      | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| 100              | 711 14-2559.R00 | 9,91*1,37<br>Izolace proti vlhkosti v svislé pásy přitavením M<br>;č.v. D 2.1.6 - SKL 202<br>;pohled severní<br>8,7*1,2<br>;pohled východní<br>15,32*1,37<br>;pohled jižní<br>9,91*1,37                                             | m2 | 13,58<br>45,01<br><br>10,44<br>20,99<br>13,58 | 88,00     | 3 960,45         |
| 101              | 711 11-1001.RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP<br>;č.v. D 2.1.6 - SKL 203<br>(4,4+0,1+3,8+14,2+6,6)*0,6                                                                         | m2 | 17,46<br>17,46                                | 21,90     | 382,37           |
| 102              | 628-32134       | Pás asfaltovaný těžký<br>;SKL. 202+ SKL 203<br>(45,01+17,46)*1,15                                                                                                                                                                   | m2 | 71,84<br>71,84                                | 173,80    | 12 485,88        |
| 103              | 711 14-1559.R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením<br>;č.v. D 2.1.6 - SKL 203<br>(4,4+0,1+3,8+14,2+6,6)*0,6                                                                                                                              | m2 | 17,46<br>17,46                                | 71,50     | 1 248,39         |
| 104              | 711 001 R       | Napojení izolace<br>;č.v. D 2.1.6 - SKL 204<br>4,4+0,1+3,8+14,2+6,6                                                                                                                                                                 | m  | 29,10<br>29,10                                | 97,90     | 2 848,89         |
| 105              | 711 14-0024.RAA | Izolace proti vodě vodor. vložená při podřezávce (1 x živičný + 2x PVC)<br>;č.v. D 2.1.6 SKL 204<br>(4,4+0,1+3,8+14,2+6,6)*0,4                                                                                                      | m2 | 11,64<br>11,64                                | 165,00    | 1 920,60         |
| 106              | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                    | %  | 286,44                                        | 3,05      | 873,65           |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                       |    |                                               |           | <b>29 517,98</b> |
| Díl:             | 712             | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                                               |           |                  |
| 107              | 712 30-0832.RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2<br>;Č.V 2.1.3 - 36<br>260                                                                                                                             | m2 | 260,00<br>260,00                              | 167,00    | 43 420,00        |
| 108              | 712 37-2111.R00 | Montáž hydroizolační fólie - mechanicky kotvené<br>;č.v D 2.1.7 - SKL 208+SKL 210<br>8,4*14,9+12,9*8,925+8,925*2<br>;č.v. D 2.1.7 - SKL 213<br>(8,7+9,945+30,1)*0,5<br>;č.v. D 2.1.7 SKL 214<br>(8,4+8,925+30,1)*0,35               | m2 | 299,11<br>258,14<br>24,37<br>16,60            | 92,00     | 27 518,47        |
| 109              | 283-22100.A     | Dod. hydroizol. střešní fólie z měkčeného PVC-P určená k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm<br>;v.č. D 2.1.7 SKL 208+ SKL 210<br>240,29*1,15+17,85*1,15<br>;č.v. D 2.1.7 SKL 213<br>24,37*1,15<br>;č.v. D 2.1.7 - skl 214<br>16,6*1,15 | m2 | 343,98<br>296,86<br>28,03<br>19,09            | 242,00    | 83 242,31        |
| 110              | 712 49-1171.R00 | Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie D+M                                                                                                                                                                              | m2 | 299,11                                        | 33,40     | 9 990,40         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | č.v D 2.1.7 - SKL 208+SKL 210<br>8,4*14,9+12,9*8,925+8,925*2                                          |    | 258,14   |           |             |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 213<br>(8,7+9,945+30,1)*0,5                                                        |    | 24,37    |           |             |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 SKL 214<br>(8,4+8,925+30,1)*0,35                                                         |    | 16,60    |           |             |
| 111  | 711 11-1001.RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr -<br>včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 258,14   | 21,90     | 5 653,32    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 SKL 208 + SKL 210<br>8,4*14,9+12,9*8,925+8,925*2                                         |    | 258,14   |           |             |
| 112  | 712 001 R       | Oprava povrchu cementovou stěrkou vč. penetrace 30%                                                   | m2 | 258,14   | 33,40     | 8 621,96    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 SKL 208 + SKL 210<br>8,4*14,9+12,9*8,925+8,925*2                                         |    | 258,14   |           |             |
| 113  | 712 002 R       | D+M izolace EPS 150 S 50 mm                                                                           | m2 | 24,37    | 102,00    | 2 486,00    |
|      |                 | č.v. d 2.1.7 - SKL 213<br>(8,7+9,945+30,1)*0,5                                                        |    | 24,37    |           |             |
| 114  | 712 003 R       | D+M překryvka atiky z voděodolné OSB desky tl. 25 mm                                                  | m2 | 23,71    | 431,00    | 10 220,09   |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 213<br>(8,4+8,925+30,1)*0,5                                                        |    | 23,71    |           |             |
| 115  | 712 004 R       | D+M izolace XPS tl. 40 mm                                                                             | m2 | 16,60    | 129,00    | 2 141,25    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 214<br>(8,4+8,925+30,1)*0,35                                                       |    | 16,60    |           |             |
| 116  | 712 005 R       | Oprava povrchu atiky                                                                                  | m2 | 16,60    | 162,00    | 2 689,01    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 214<br>(8,4+8,925+30,1)*0,35                                                       |    | 16,60    |           |             |
| 117  | 712 006 R       | Doplnění střešního pláště (SKL 209) (drážkovaná<br>krytina+lepenka+bednění+krokve)                    | m2 | 9,42     | 599,00    | 5 640,18    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 209<br>10,7*0,88                                                                   |    | 9,42     |           |             |
| 118  | 712 007 R       | Skladba u okapu SKL 212) POLYSTYREN (fólie+OSB+tep.<br>izol.+asf. pás+ penetrace+stěrka)              | m2 | 5,06     | 677,00    | 3 425,62    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 212<br>12,65*0,4                                                                   |    | 5,06     |           |             |
| 119  | 712 008 R       | Vododrovná izolace mezi objekty (SKL 215) (tep. izol.+OSB<br>desky)                                   | m2 | 13,26    | 564,00    | 7 475,82    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 215<br>24,1*0,55                                                                   |    | 13,26    |           |             |
| 120  | 712 010 R       | Skladba u okapu, MV, SKL 217) (fólie+OSB+tep. izol.+asf.<br>pás+ penetrace+stěrka)                    | m2 | 0,80     | 599,00    | 479,20      |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 217<br>2*0,4                                                                       |    | 0,80     |           |             |
| 121  | 712 009 R       | Vododrovná izolace mezi objekty (SKL 216) (tep. izol.+omítka)                                         | m2 | 9,64     | 350,00    | 3 374,00    |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 216<br>24,1*0,4                                                                    |    | 9,64     |           |             |
| 122  | 628-52320       | Pás modifikovaný                                                                                      | m2 | 296,86   | 143,80    | 42 688,61   |
|      |                 | č.v. D 2.1.7 - SKL 208 + SKL 210<br>240,29*1,15+17,85*1,15                                            |    | 296,86   |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                            | MJ | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-------------------|
| 123      | 712 34-1559.RT1  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci<br>;v.č. D 2.1.7 - SKL 208 + SKL 210<br>240,29+17,85 | m2 | 258,14<br>258,14 | 78,20     | 20 186,55         |
| 124      | 998 71-2201.R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                                                          | %  | 2 792,53         | 2,71      | 7 567,75          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                                                               |    |                  |           | <b>286 820,53</b> |
| Díl: 713 |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                   |    |                  |           |                   |
| 125      | 713 14-1125.R00  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK 2 vrstvá<br>;č.v. D 2.1.7 - SKL 208 + SKL 210<br>8,4*14,9+12,9*8,925+8,925*2               | m2 | 258,14<br>258,14 | 73,40     | 18 947,66         |
| 126      | 631-51468        | Deska z minerální plsti tl. 80 mm<br>;č.v. D 2.1.7 SKL 210<br>8,925*2*1,05                                                               | m2 | 18,74<br>18,74   | 168,50    | 3 158,11          |
| 127      | 631-51470        | Deska z minerální plsti tl. 100 mm<br>;č.v. D 2.1.7 SKL 210<br>8,925*2*1,05                                                              | m2 | 18,74<br>18,74   | 210,60    | 3 947,17          |
| 128      | 283-75855        | Deska polystyren. EPS 150 S Stabil tl. 80 mm<br>;č.v. D 2.1.7 - SKL 208<br>(8,4*14,9+12,9*8,925)*1,05                                    | m2 | 252,31<br>252,31 | 129,60    | 32 699,00         |
| 129      | 283-75856        | Deska polystyren. EPS 150 S Stabil tl. 100 mm<br>;č.v. D 2.1.7 - SKL 208<br>(8,4*14,9+12,9*8,925)*1,05                                   | m2 | 252,31<br>252,31 | 162,00    | 40 873,75         |
| 130      | 998 71-3201.R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                            | %  | 996,26           | 1,77      | 1 763,37          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                                               |    |                  |           | <b>101 389,07</b> |
| Díl: 762 |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                               |    |                  |           |                   |
| 131      | 762 34-1811.R00  | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých<br>;č.v. D 2.1.3 -38<br>12,75*1                                                          | m2 | 12,75<br>12,75   | 120,00    | 1 530,00          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                           |    |                  |           | <b>1 530,00</b>   |
| Díl: 764 |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                             |    |                  |           |                   |
| 132      | 764 001 R        | Demontáž falcované krytiny, následná D+M nové falcované krytiny vč podkladu<br>;č.v. D 2.1.3 - 38<br>12,75*1                             | m2 | 12,75<br>12,75   | 96,00     | 1 224,00          |
| 133      | 764 35-2810.R00  | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° včetně likvidace<br>;v.č. D 2.1.3<br>15,32                                            | m  | 15,32<br>15,32   | 33,60     | 514,75            |
| 134      | 764 45-4802.R00  | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm včetně likvidace<br>;v.č. D 2.1.3<br>10                                                      | m  | 10,00<br>10,00   | 33,60     | 336,00            |
| 135      | 764 41-0850.R00  | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm včetně likvidace<br>;v.č. D 2.1.3<br>15                                               | m  | 15,00<br>15,00   | 21,80     | 327,00            |
| 136      | 764 39-4811.R00  | Demontáž podkladního pásu, rš 250 mm včetně likvidace<br>;v.č. D 2.1.3<br>15,32+15                                                       | m  | 30,32<br>30,32   | 97,20     | 2 947,10          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ | množství       | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-------------|
| 137  | 764 39-1820.R00 | Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° včetně likvidace<br>;v.č. D 2.1.3<br>9+24,35                                                                                                          | m  | 33,35<br>33,35 | 33,60     | 1 120,56    |
| 138  | 764 42-1830.R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm<br>;č.v D 2.1.3<br>65+24,35                                                                                                                             | m  | 89,35<br>89,35 | 33,60     | 3 002,16    |
| 139  | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm včetně likvidace<br>;v.č. D 2.1.3<br>24,35                                                                                                               | m  | 24,35<br>24,35 | 33,60     | 818,16      |
| 140  | 764 92-8105.R00 | D+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330 pozinkovaný pl. tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>;v.č. D 2.1.3<br>15                                                                                     | m  | 15,00<br>15,00 | 373,00    | 5 595,00    |
| 141  | 764 91-8231.R00 | D+M okapů z popl.pl. živič. fólkrytina, rš 250 mm<br>;Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>;v.č. D 2.1.7 - K 202 - výpis klempířských prvků<br>15,32                                          | m  | 15,32<br>15,32 | 347,00    | 5 316,04    |
| 142  | 764 001 R       | D+M žlaby okapní plech poplastovaný, podokapní půlkulatý r. 150 mm s háky a příslušenstvím<br>;Zinkovaný plech tl. 0.6 mm s ochranou PVC<br>;v.č. D 2.1.7 - K 203 - výpis klempířských prvků<br>15,32 | m  | 15,32<br>15,32 | 852,00    | 13 052,64   |
| 143  | 764 92-8304.R00 | D+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm<br>;Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>;v.č. D 2.1.7 - K 204 - výpis klempířských prvků<br>24,35                                           | m  | 24,35<br>24,35 | 430,00    | 10 470,50   |
| 144  | 764 92-9504.R00 | D+M odp. trouby z popl.plechu, kruhové rš. 330<br>;Zinkovaný plech tl. 06 mm optřeny ochranou PVC vrstvou<br>;č.v D 2.1.7 K 211 výpis klempířských prvků<br>10                                        | m  | 10,00<br>10,00 | 828,00    | 8 280,00    |
| 145  | 764 002 R       | D+M koutový profil rš. 100 mm poplastoavany plech<br>;Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>;v.č. D 2.1.7 - K 209 - výpis klempířských prvků<br>65                                             | m  | 65,00<br>65,00 | 120,00    | 7 800,00    |
| 146  | 764 003 R       | D+M koutový profil rš. 100 mm poplastoavany plech<br>;Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>;v.č. D 2.1.7 - K 209 - výpis klempířských prvků<br>16                                             | m  | 16,00<br>16,00 | 120,00    | 1 920,00    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.             | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 147              | 764 91-8911.R00              | D+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 330 mm<br>Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>v.č. D 2.1.7 - K 205 - výpis klempířských prvků<br>24,35  | m   | 24,35    | 373,00    | 9 082,55         |
| 148              | 764 004 R                    | D+M Rohový plech rš 100 mm poplstovaný plech<br>Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>v.č. D 2.1.7 - K 207 - výpis klempířských prvků<br>48       | m   | 48,00    | 120,00    | 5 760,00         |
| 149              | 764 005 R                    | Dodávky lapačů střešních splavenin<br>3                                                                                                                  | kus | 3,00     | 550,00    | 1 650,00         |
| 150              | 764 92-8301.R00              | Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 250 mm<br>Zinkovaný plech tl. 0,6 mm s ochranou PVC<br>v.č. D 2.1.7 - K 208 - výpis klempířských prvků<br>15,8 | m   | 15,80    | 347,00    | 5 482,60         |
| 151              | 764 005 R                    | Dodávky lapačů střešních splavenin<br>3                                                                                                                  | kus | 3,00     | 550,00    | 1 650,00         |
| 152              | 764 006 R                    | Demontáž lapačů střešních splavenin<br>3                                                                                                                 | kus | 3,00     | 150,00    | 450,00           |
| 153              | 721 24-2803.R00              | Montáž střešních lapačů splavenin a úpravu napojení na kanalizaci<br>3                                                                                   | kus | 3,00     | 250,00    | 750,00           |
| 154              | 998 76-4201.R00              | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                                         | %   | 875,49   | 1,52      | 1 330,75         |
| <b>Celkem za</b> |                              | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                         |     |          |           | <b>88 879,81</b> |
| Díl: 766         | <b>Konstrukce truhlářské</b> |                                                                                                                                                          |     |          |           |                  |
| 155              | 766 62-9302.R00              | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2<br>č.v. D.2.1.6 O 201 +O202<br>8+5                                                                              | kus | 13,00    | 687,00    | 8 931,00         |
| 156              | 766 62-9304.R00              | Montáž dveří hliníkových vč. všech doplňků dle výpisu prvků<br>č.v. D.2.1.10 - D 201<br>1                                                                | kus | 1,00     | 2 020,00  | 2 020,00         |
| 157              | 611-43017                    | Dodávka okno plast. jednoduché 60 x 216 cm U 1,2 včetně všech doplňků dle výpisu prvků<br>č.v. D.2.1.10 - O 202<br>5                                     | kus | 5,00     | 4 680,00  | 23 400,00        |
| 158              | 611-43090                    | Dodávka okno plastové jednoduché 150 x 180 cm U 1,2 vč. všech doplňků dle výpisu prvků<br>č.v. D.2.1.10 - O 201<br>8                                     | kus | 8,00     | 6 770,00  | 54 160,00        |
| 159              | 766 01 R                     | Dodávka Al dveří 1300 x 2200 mm U 1,5 včetně všech doplňků dle výpisu prvků<br>č.v. D.2.1.10 - D 201<br>1                                                | ks  | 1,00     | 79 800,00 | 79 800,00        |
| 160              | 766 02 R                     | Dodávka vnitř. plastového parapetu š. 300 mm<br>č.v. D.2.1.17 T 201<br>12                                                                                | m   | 12,00    | 77,10     | 925,20           |
| 161              | 766 03 R                     | Dodávka vnitř. plastového parapetu š. 300 mm<br>č.v. D.2.1.17 T 202<br>3                                                                                 | m   | 3,00     | 77,10     | 231,30           |
| 162              | 611-87552                    | Osazení parapetních desek<br>č.v. D.2.1.6 T201,+ T 202<br>12+3                                                                                           | m   | 15,00    | 39,60     | 594,00           |
| 163              | 766 04 R                     | Příplatek za generální klíč (pro vch. dveře do SO 01 a SO 02, 4 ks dveří)                                                                                | kus | 1,00     | 15 500,00 | 15 500,00        |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 164      | 76605 R          | 1<br>Příplatek za panikové kování dveří                                                                                                                                        | kus | 1,00     | 5 150,00  | 5 150,00          |
| 165      | 998 76-6201.R00  | 1<br>Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                          | %   | 1 907,12 | 0,76      | 1 453,22          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                               |     |          |           | <b>192 164,72</b> |
| Díl: 767 |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 166      | 767 002 R        | Demontáž kovových mříží vč. likvidace<br>;č.v. D.2.1.3<br>8*(1,4*1,7)+5*(0,5*2,06)                                                                                             | m2  | 24,19    | 158,00    | 3 822,02          |
| 167      | 767 003 R        | Osazování kov. mříží v rámu nebo jednotlivých tyčí bez jejich dodání<br>;výpis zámečnických výrobků č.v. D.2.1.16<br>;Z201+Z202<br>8+5                                         | kus | 13,00    | 935,00    | 12 155,00         |
| 168      | 767 004 R        | Dodávka a výroba žárově zinkované ocelové mříže 1380 x 1640 mm Z 201<br>;výpis zámečnických výrobků č.v. D.2.1.16<br>;Z201<br>8,                                               | kus | 8,00     | 5 830,00  | 46 640,00         |
| 169      | 767 005 R        | Dodávka a výroba žárově zinkované ocelové mříže 480 x 2000 mm - Z 202<br>;výpis zámečnických výrobků č.v. D.2.1.16<br>;Z 202<br>5                                              | kus | 5,00     | 4 410,00  | 22 050,00         |
| 170      | 767 001 R        | D+M Nerezové krycí lišty rš 450 mm<br>;č.v. D 2..16 výpis zámečnických výrobků Z 204<br>9                                                                                      | m   | 9,00     | 1 300,00  | 11 700,00         |
| 171      | 998 76-7201.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                                               | %   | 963,67   | 1,35      | 1 300,95          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                               |     |          |           | <b>97 667,97</b>  |
| Díl: 776 |                  | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                       |     |          |           |                   |
| 172      | 776 51-1810.R00  | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky<br>30                                                                                                                              | m2  | 30,00    | 28,70     | 861,00            |
| 173      | 776 52-1100.R00  | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně soklíků<br>;m.č. 1.32 +1.33<br>30                                                                                       | m2  | 30,00    | 96,60     | 2 898,00          |
| 174      | 284-12245        | Podlahovina PVC tl. 1,5 včetně soklíku<br>30*1,05                                                                                                                              | m2  | 31,50    | 250,00    | 7 875,00          |
| 175      | 776 10-1115.R00  | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou<br>30                                                                                                                                  | m2  | 30,00    | 120,00    | 3 600,00          |
| 176      | 998 77-6201.R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                                                                                                                | %   | 152,34   | 0,37      | 56,37             |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>15 290,37</b>  |
| Díl: 783 |                  | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 177      | 783 78-2205.R00  | Nátěr tesařských konstrukcí<br>10                                                                                                                                              | m2  | 10,00    | 43,00     | 430,00            |
| 178      | 783 22-5100.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1 Z+ 1x email<br>6,63                                                                                                                     | m2  | 6,63     | 139,00    | 921,57            |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>1 351,57</b>   |
| Díl: 784 |                  | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 179      | 784 19-5412.R00  | Malba tekutá, bílá, 2 x<br>;kolem vameňovaných oken a dveří<br>;č.v. D 2.1.6.<br>(0,6+2,16)*2*5*0,8<br>(1,5+1,8)*2*8*0,8<br>(2,2*0,9)*2<br>;č.v. D 2.1.6 - podlaha 202<br>15,6 | m2  | 83,88    | 32,00     | 2 684,16          |

25

### Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 - objekt šaten a posilovny</b>            |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                         | MJ  | množství     | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------------|
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                      |     |              |           | <b>2 684,16</b>  |
| Díl:<br>180 | M21<br>211 01 R  | Elektromontáže<br>Hromosvod - viz samostatný rozpočet | kus | 1,00<br>1,00 | 35 800,00 | 35 800,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                             |     |              |           | <b>35 800,00</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                      |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>SO 02 Ochrana před bleskem</b>                 | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                             | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                      | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                    |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                         |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |             |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | Dodávka celkem    | 2 196                       |             |
| Z                                   | Montáž celkem     | 33 602                      |             |
| R                                   | HSV celkem        | 0                           |             |
| N                                   | PSV celkem        | 0                           |             |
|                                     | ZRN celkem        | 35 798                      |             |
|                                     |                   |                             |             |
|                                     | HZS               | 0                           |             |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 35 798                      | Ostatní VRN |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 35 798                      | VRN celkem  |
|                                     |                   |                             | 0           |
|                                     |                   |                             | 0           |

|            |                                                                                     |                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele                 |
| Datum :    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|            |  |                                |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč             |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč             |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč             |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 35 797,50 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 7 517,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>43 315,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 Ochrana před bleskem</b>                  |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV      | PSV      | Dodávka      | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------|
| M21 Elektromontáže            | 0        | 0        | 0            | 16 831        | 0        |
| M46 Zemní práce při montážích | 0        | 0        | 2 196        | 16 771        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 196</b> | <b>33 602</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 Ochrana před bleskem</b>                  |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                 | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                         |     |                  |           |                  |
| 1           | 210 22-0021.RT1  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm<br>30    | m   | 30,00<br>30,00   | 35,00     | 1 050,00         |
| 2           | 210 22-0101.R00  | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry<br>114                        | m   | 114,00<br>114,00 | 70,00     | 7 980,00         |
| 3           | 210 22-0302.R00  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/<br>23                      | kus | 23,00<br>23,00   | 45,00     | 1 035,00         |
| 4           | 210 22-0302.R00  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/<br>12                      | kus | 12,00<br>12,00   | 45,00     | 540,00           |
| 5           | 210 22-0361.R00  | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m<br>6                              | kus | 6,00<br>6,00     | 101,00    | 606,00           |
| 6           | 210 22-0372.R00  | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva<br>6                           | kus | 6,00<br>6,00     | 92,00     | 552,00           |
| 7           | 210 22-0401.RT1  | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně<br>dodávky štítku<br>12 | kus | 12,00<br>12,00   | 20,00     | 240,00           |
| 8           | 210 22-0431.R00  | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel<br>6                       | kus | 6,00<br>6,00     | 103,00    | 618,00           |
| 9           | 210 22-0451.R00  | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně<br>10                       | m   | 10,00<br>10,00   | 1,00      | 10,00            |
| 10          | 210 22 001 R     | Montážní práce v ceníku neobsažené<br>1                                       | kus | 1,00<br>1,00     | 1 200,00  | 1 200,00         |
| 11          | 743 01 R         | Hromosvod demontáž<br>60                                                      | m   | 60,00<br>60,00   | 50,00     | 3 000,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                     |     |                  |           | <b>16 831,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>M46</b>       | <b>Zemní práce při montážích</b>                                              |     |                  |           |                  |
| 12          | 460 07-0343.RT1  | Jáma pro zjištění polohy podzem. vedení, hor.3 ruční výkop<br>jámy<br>1       | kus | 1,00<br>1,00     | 108,00    | 108,00           |
| 13          | 460 20-0153.RT2  | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy<br>20                     | m   | 20,00<br>20,00   | 116,00    | 2 320,00         |
| 14          | 460 56-0153.R00  | Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 3<br>20                                     | m   | 20,00<br>20,00   | 67,00     | 1 340,00         |
| 15          | 460 30-0001.RT1  | Záhm jam ručně v homině 3<br>1                                                | m3  | 1,00<br>1,00     | 86,50     | 86,50            |
| 16          | 46062 001 R      | Zajištění výkopu<br>1                                                         | kus | 1,00<br>1,00     | 200,00    | 200,00           |
| 17          | 460 62-0013.R00  | Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3<br>10                            | m2  | 10,00<br>10,00   | 23,00     | 230,00           |
| 18          | 460 01-0011.R00  | Vytýčení tras (nn vedení vodovodu, sděl. kabel)<br>1                          | kus | 1,00<br>1,00     | 1 150,00  | 1 150,00         |
| 19          | 354-42085        | Tyč zemničí ZT 1,5 1500 mm<br>6                                               | kus | 6,00<br>6,00     | 334,00    | 2 004,00         |
| 20          | 354-41865        | Svorka SJ 2 k zemničí tyči<br>6                                               | kus | 6,00<br>6,00     | 32,00     | 192,00           |
| 21          | 354 01 R         | Zemničí drát FeZn 10<br>30                                                    | m   | 30,00<br>30,00   | 20,00     | 600,00           |
| 22          | 354 02 R         | Svorka SS<br>23                                                               | kus | 23,00<br>23,00   | 10,00     | 230,00           |
| 23          | 354 03 R         | Svorka SO<br>6                                                                | kus | 6,00<br>6,00     | 26,00     | 156,00           |
| 24          | 354 04 R         | Svorka zkušební SZ<br>6                                                       | kus | 6,00<br>6,00     | 39,00     | 234,00           |
| 25          | 354 05 R         | Podpěra vedení PV 24 na plechovou krytinu<br>40                               | kus | 40,00<br>40,00   | 31,00     | 1 240,00         |
| 26          | 354 06 R         | Podpěra vedení PV 21 na plochu střechu<br>70                                  | kus | 70,00<br>70,00   | 23,00     | 1 610,00         |
| 27          | 354 07 R         | Ochranný úhelník vč držáků<br>6                                               | kus | 6,00<br>6,00     | 202,00    | 1 212,00         |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>SO 02 Ochrana před bleskem</b>                  |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------------|
| 28               | 354 08 R      | Podpěra vedení do zdi se zateplením FeZn Rd7-10 kat číslo 273740<br>18 | kus | 18,00<br>18,00   | 31,00     | 558,00           |
| 29               | 354 09 R      | Drát AlMgSi měkký Rd 8mm<br>114                                        | m   | 114,00<br>114,00 | 14,00     | 1 596,00         |
| 30               | 354 10 R      | Drobný montážní materiál, který není obsažen v ceníku<br>1             | kus | 1,00<br>1,00     | 1 900,00  | 1 900,00         |
| 31               | 354 11 R      | Revize hromosvodu včetně její napsání<br>1                             | kus | 1,00<br>1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M46 Zemní práce při montážích</b>                                   |     |                  |           | <b>18 966,50</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                      |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>3 Vedlejší a ostatní náklady</b>               | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                             | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                      | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                    |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                         |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                | Vedlejší rozpočtové náklady |             |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | Dodávka celkem | 0                           |             |
| Z                                   | Montáž celkem  | 0                           |             |
| R                                   | HSV celkem     | 514 501                     |             |
| N                                   | PSV celkem     | 0                           |             |
| ZRN                                 | celkem         | 514 501                     |             |
|                                     |                |                             |             |
| HZS                                 |                | 0                           |             |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 514 501                     | Ostatní VRN |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 514 501                     | VRN celkem  |
|                                     |                |                             | 0           |
|                                     |                |                             | 0           |

|            |                                                                                     |                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele                 |
| Datum :    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|            |  |                                |

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 514 501,00 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 108 045,00 Kč        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>622 546,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>3 Vedlejší a ostatní náklady</b>                |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                 | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Vedlejší a ostatní náklady | 514 501        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>         | <b>514 501</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energie Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>3 Vedlejší a ostatní náklady</b>                |

| P.č.   | Číslo položky    | Název položky                                                                                         | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 |                  | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>                                                                     |       |          |           |                   |
| 1      | 003-01           | Dočasný zábor pozemků na pozemcích Statutárního města Pardubice plocha 350 m2                         | měsíc | 6,00     | 52 500,00 | 315 000,00        |
|        |                  | 6                                                                                                     |       | 6,00     |           |                   |
| 2      | 003-02           | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby         | kus   | 1,00     | 60 000,00 | 60 000,00         |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 3      | 003-03           | Vytýčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením                     | kus   | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 4      | 003-04           | Provedení odtrhových a tahových zkoušek před zahájením prací na zateplovacím systému                  | kus   | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 5      | 003-05           | Zhotovení a M velkopl. celobar. inf. panelu k ozn. staveniště po dobu stavby (rozměry 5100 x 2400 mm) | kus   | 1,00     | 5 500,00  | 5 500,00          |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 6      | 003-06           | Zhotovení a M stálé inf. tabule pro venk. prostř. (pamětní desky) rozm. 300x400 mm                    | kus   | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00          |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 7      | 003-07           | Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo            | kus   | 1,00     | 1,00      | 1,00              |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 8      | 003-08           | Náklady spojené se zřízením bank. záruky po celou dobu realizace díla vč. záruční doby                | kus   | 1,00     | 60 000,00 | 60 000,00         |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 9      | 003-09           | Dokumentace skutečného prov. stavby dle vyhl 499/2006 Sb. ve třech vyhotovení+1x na CD                | kus   | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00          |
|        |                  | 1                                                                                                     |       | 1,00     |           |                   |
| 10     | 003-10           | Zkoušky a ostatní měření (na př. stanovení únosnost zemní pláně v místě chodníku)                     | kus   | 3,00     | 1 500,00  | 4 500,00          |
|        |                  | 3                                                                                                     |       | 3,00     |           |                   |
| 11     | 003-11           | Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště                               | měsíc | 6,00     | 10 000,00 | 60 000,00         |
|        |                  | 6                                                                                                     |       | 6,00     |           |                   |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>1 Vedlejší a ostatní náklady</b>                                                                   |       |          |           | <b>514 501,00</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                      |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>         | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                             | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                      | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                    |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                         |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                                                     | Vedlejší rozpočtové náklady    |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                     | Dodávka celkem 0                                                                    |                                |   |
| Z                                   | Montáž celkem 0                                                                     |                                |   |
| R                                   | HSV celkem 651 052                                                                  |                                |   |
| N                                   | PSV celkem 161 689                                                                  |                                |   |
| ZRN                                 | celkem 812 741                                                                      |                                |   |
|                                     |                                                                                     |                                |   |
| HZS                                 | 0                                                                                   |                                |   |
| RN II.a III.hlavy                   | 812 741                                                                             | Ostatní VRN                    | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 812 741                                                                             | VRN celkem                     | 0 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele                 |   |
| Datum :                             | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |   |
|                                     |  |                                |   |
| Základ pro DPH                      | 0 % činí :                                                                          | 0,00 Kč                        |   |
| Základ pro DPH                      | 15 % činí :                                                                         | 0,00 Kč                        |   |
| DPH                                 | 15 % činí :                                                                         | 0,00 Kč                        |   |
| Základ pro DPH                      | 21 % činí :                                                                         | 812 741,13 Kč                  |   |
| DPH                                 | 21 % činí :                                                                         | 170 676,00 Kč                  |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                                                                                     | <b>983 417,00 Kč</b>           |   |

**Poznámka :**

Cena stavebních prací je stanovena na základě projektu DPS dle výkazu výměr zpracovaného projektantem AZ OPTIMAL s.r.o. v 09/2014. Rozpočet je zpracován v programu RTS Stavitel +, v cenové úrovni roku 2013

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, vedlejších a ostatních nákladů.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit pole jednotkové ceny. Dále je povinen se seznámit s projektovou dokumentací a výkazem výměr.

V případě, že v popisu je uveden výrobce nebo obchodní název materiálu, slouží položka jako referenční vzorek. V takovém případě lze použít materiál, který bude mít technické a kvalitativní vlastnosti shodné nebo lepší než uvedený vzorek.

89

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <i>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</i> |
| Objekt : | <i>Rekonstrukce fasády sportovní haly</i>          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl             | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 62  | Upravy povrchů vnější    | 461 641        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94  | Lešení a stavební výtahy | 162 595        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 97  | Prorážení otvorů         | 16 005         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99  | Staveništní přesun hmot  | 10 811         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 767 | Konstrukce zámečnické    | 0              | 15 500         | 0        | 0        | 0        |
| 783 | Nátěry                   | 0              | 146 189        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>     | <b>651 052</b> | <b>161 689</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

85

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č.    | Číslo položky   | Název položky                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 62 |                 | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                             |    |          |           |             |
| 1       | 622 90-4112.R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                            | m2 | 918,42   | 27,50     | 25 256,65   |
|         |                 | v.č. 3;                                                                                  |    |          |           |             |
|         |                 | 30,8*10,65                                                                               |    | 328,02   |           |             |
|         |                 | -25,5*6,6                                                                                |    | -168,30  |           |             |
|         |                 | 6,4*7,45                                                                                 |    | 47,68    |           |             |
|         |                 | -((1,6*1,3)+(2,25*3))                                                                    |    | -8,83    |           |             |
|         |                 | ostění;                                                                                  |    |          |           |             |
|         |                 | (3,2+2,25+3,2)*0,24                                                                      |    | 2,08     |           |             |
|         |                 | v.č. 4;                                                                                  |    |          |           |             |
|         |                 | 5,4*10,65                                                                                |    | 57,51    |           |             |
|         |                 | 12,65*10,65                                                                              |    | 134,72   |           |             |
|         |                 | (11,45*(1,75+2,45))                                                                      |    | 48,09    |           |             |
|         |                 | -((0,5*1)+(2,45*1,4))                                                                    |    | -3,93    |           |             |
|         |                 | v.č. 5                                                                                   |    |          |           |             |
|         |                 | (21+10,8+5,4)*4,05                                                                       |    | 150,66   |           |             |
|         |                 | 6,3*3,4                                                                                  |    | 21,42    |           |             |
|         |                 | (30,8*(3,4+3,2))                                                                         |    | 203,28   |           |             |
|         |                 | -((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))                                                          |    | -99,02   |           |             |
|         |                 | -((1,5*1,5)*4)                                                                           |    | -9,00    |           |             |
|         |                 | -(2,4*0,9)*5                                                                             |    | -10,80   |           |             |
|         |                 | -2*5,7                                                                                   |    | -11,40   |           |             |
|         |                 | v.č. 6                                                                                   |    |          |           |             |
|         |                 | 18,8*10,65                                                                               |    | 200,22   |           |             |
|         |                 | (6,65+4,05)*4,05                                                                         |    | 43,34    |           |             |
|         |                 | -((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))                                                            |    | -16,91   |           |             |
|         |                 | ostění                                                                                   |    |          |           |             |
|         |                 | (3,2+1,6+3,2)*1,2                                                                        |    | 9,60     |           |             |
| 2       | 620 45-1212.RT2 | Postřik izolací nebo konstr. vnějších, MC, přísada s použitím suché maltové směsi do 30% | m2 | 918,42   | 6,96      | 6 392,23    |
|         |                 | v.č. 3;                                                                                  |    |          |           |             |
|         |                 | 30,8*10,65                                                                               |    | 328,02   |           |             |
|         |                 | -25,5*6,6                                                                                |    | -168,30  |           |             |
|         |                 | 6,4*7,45                                                                                 |    | 47,68    |           |             |
|         |                 | -((1,6*1,3)+(2,25*3))                                                                    |    | -8,83    |           |             |
|         |                 | ostění;                                                                                  |    |          |           |             |
|         |                 | (3,2+2,25+3,2)*0,24                                                                      |    | 2,08     |           |             |
|         |                 | v.č. 4;                                                                                  |    |          |           |             |
|         |                 | 5,4*10,65                                                                                |    | 57,51    |           |             |
|         |                 | 12,65*10,65                                                                              |    | 134,72   |           |             |
|         |                 | (11,45*(1,75+2,45))                                                                      |    | 48,09    |           |             |
|         |                 | -((0,5*1)+(2,45*1,4))                                                                    |    | -3,93    |           |             |
|         |                 | v.č. 5                                                                                   |    |          |           |             |
|         |                 | (21+10,8+5,4)*4,05                                                                       |    | 150,66   |           |             |
|         |                 | 6,3*3,4                                                                                  |    | 21,42    |           |             |
|         |                 | (30,8*(3,4+3,2))                                                                         |    | 203,28   |           |             |
|         |                 | -((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))                                                          |    | -99,02   |           |             |
|         |                 | -((1,5*1,5)*4)                                                                           |    | -9,00    |           |             |
|         |                 | -(2,4*0,9)*5                                                                             |    | -10,80   |           |             |
|         |                 | -2*5,7                                                                                   |    | -11,40   |           |             |
|         |                 | v.č. 6                                                                                   |    |          |           |             |
|         |                 | 18,8*10,65                                                                               |    | 200,22   |           |             |
|         |                 | (6,65+4,05)*4,05                                                                         |    | 43,34    |           |             |
|         |                 | -((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))                                                            |    | -16,91   |           |             |
|         |                 | ostění                                                                                   |    |          |           |             |
|         |                 | (3,2+1,6+3,2)*1,2                                                                        |    | 9,60     |           |             |
| 3       | 622 42-2311.R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. šetrná z 13                                         | m2 | 918,42   | 13,30     | 12 215,03   |

86

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství                                                                                                                                                                                                      | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|      |                 | ;v.č. 3;<br>30,8*10,65<br>-25,5*6,6<br>6,4*7,45<br>-((1,6*1,3)+(2,25*3))<br>;ostění;<br>(3,2+2,25+3,2)*0,24<br>;v.č. 4;<br>5,4*10,65<br>12,65*10,65<br>(11,45*(1,75+2,45))<br>-((0,5*1)+(2,45*1,4))<br>;v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*4,05<br>6,3*3,4<br>(30,8*(3,4+3,2))<br>-((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))<br>-((1,5*1,5)*4)<br>-(2,4*0,9)*5<br>-2*5,7<br><br>;v.č. 6<br>18,8*10,65<br>(6,65+4,05)*4,05<br>-((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))<br>;ostění<br>(3,2+1,6+3,2)*1,2 |    | 328,02<br>-168,30<br>47,68<br>-8,83<br><br>2,08<br><br>57,51<br>134,72<br>48,09<br>-3,93<br><br>150,66<br>21,42<br>203,28<br>-99,02<br>-9,00<br>-10,80<br>-11,40<br><br>200,22<br>43,34<br>-16,91<br><br>9,60 |           |             |
| 4    | 006-01          | Oprava trhlin (odstranit porušenou omítku, očistit doplnit MVC, potáhnout pásem perlínky do lep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 33,00                                                                                                                                                                                                         | 200,00    | 6 600,00    |
| 5    | 622 40-1971.RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 918,42                                                                                                                                                                                                        | 16,50     | 15 153,99   |
|      |                 | ;v.č. 3;<br>30,8*10,65<br>-25,5*6,6<br>6,4*7,45<br>-((1,6*1,3)+(2,25*3))<br>;ostění;<br>(3,2+2,25+3,2)*0,24<br>;v.č. 4;<br>5,4*10,65<br>12,65*10,65<br>(11,45*(1,75+2,45))<br>-((0,5*1)+(2,45*1,4))<br>;v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*4,05<br>6,3*3,4<br>(30,8*(3,4+3,2))<br>-((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))<br>-((1,5*1,5)*4)<br>-(2,4*0,9)*5<br>-2*5,7<br><br>;v.č. 6<br>18,8*10,65<br>(6,65+4,05)*4,05<br>-((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))<br>;ostění<br>(3,2+1,6+3,2)*1,2 |    | 328,02<br>-168,30<br>47,68<br>-8,83<br><br>2,08<br><br>57,51<br>134,72<br>48,09<br>-3,93<br><br>150,66<br>21,42<br>203,28<br>-99,02<br>-9,00<br>-10,80<br>-11,40<br><br>200,22<br>43,34<br>-16,91<br><br>9,60 |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 6    | 622 48-1113.R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí | m2 | 918,42   | 180,00    | 165 316,23  |
|      |                 | v.č. 3;                                           |    |          |           |             |
|      |                 | 30,8*10,65                                        |    | 328,02   |           |             |
|      |                 | -25,5*6,6                                         |    | -168,30  |           |             |
|      |                 | 6,4*7,45                                          |    | 47,68    |           |             |
|      |                 | -((1,6*1,3)+(2,25*3))                             |    | -8,83    |           |             |
|      |                 | ostění;                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (3,2+2,25+3,2)*0,24                               |    | 2,08     |           |             |
|      |                 | v.č. 4;                                           |    |          |           |             |
|      |                 | 5,4*10,65                                         |    | 57,51    |           |             |
|      |                 | 12,65*10,65                                       |    | 134,72   |           |             |
|      |                 | (11,45*(1,75+2,45))                               |    | 48,09    |           |             |
|      |                 | -((0,5*1)+(2,45*1,4))                             |    | -3,93    |           |             |
|      |                 | v.č. 5                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (21+10,8+5,4)*4,05                                |    | 150,66   |           |             |
|      |                 | 6,3*3,4                                           |    | 21,42    |           |             |
|      |                 | (30,8*(3,4+3,2))                                  |    | 203,28   |           |             |
|      |                 | -((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))                   |    | -99,02   |           |             |
|      |                 | -((1,5*1,5)*4)                                    |    | -9,00    |           |             |
|      |                 | -(2,4*0,9)*5                                      |    | -10,80   |           |             |
|      |                 | -2*5,7                                            |    | -11,40   |           |             |
|      |                 | v.č. 6                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 18,8*10,65                                        |    | 200,22   |           |             |
|      |                 | (6,65+4,05)*4,05                                  |    | 43,34    |           |             |
|      |                 | -((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))                     |    | -16,91   |           |             |
|      |                 | ostění                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (3,2+1,6+3,2)*1,2                                 |    | 9,60     |           |             |
| 7    | 602 01-1191.R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky            | m2 | 918,42   | 16,50     | 15 153,99   |
|      |                 | v.č. 3;                                           |    |          |           |             |
|      |                 | 30,8*10,65                                        |    | 328,02   |           |             |
|      |                 | -25,5*6,6                                         |    | -168,30  |           |             |
|      |                 | 6,4*7,45                                          |    | 47,68    |           |             |
|      |                 | -((1,6*1,3)+(2,25*3))                             |    | -8,83    |           |             |
|      |                 | ostění;                                           |    |          |           |             |
|      |                 | (3,2+2,25+3,2)*0,24                               |    | 2,08     |           |             |
|      |                 | v.č. 4;                                           |    |          |           |             |
|      |                 | 5,4*10,65                                         |    | 57,51    |           |             |
|      |                 | 12,65*10,65                                       |    | 134,72   |           |             |
|      |                 | (11,45*(1,75+2,45))                               |    | 48,09    |           |             |
|      |                 | -((0,5*1)+(2,45*1,4))                             |    | -3,93    |           |             |
|      |                 | v.č. 5                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (21+10,8+5,4)*4,05                                |    | 150,66   |           |             |
|      |                 | 6,3*3,4                                           |    | 21,42    |           |             |
|      |                 | (30,8*(3,4+3,2))                                  |    | 203,28   |           |             |
|      |                 | -((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))                   |    | -99,02   |           |             |
|      |                 | -((1,5*1,5)*4)                                    |    | -9,00    |           |             |
|      |                 | -(2,4*0,9)*5                                      |    | -10,80   |           |             |
|      |                 | -2*5,7                                            |    | -11,40   |           |             |
|      |                 | v.č. 6                                            |    |          |           |             |
|      |                 | 18,8*10,65                                        |    | 200,22   |           |             |
|      |                 | (6,65+4,05)*4,05                                  |    | 43,34    |           |             |
|      |                 | -((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))                     |    | -16,91   |           |             |
|      |                 | ostění                                            |    |          |           |             |
|      |                 | (3,2+1,6+3,2)*1,2                                 |    | 9,60     |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 8    | 622 47-2162.F00 | <p>Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně</p> <p>v.č. 3;</p> <p>30,8*10,65</p> <p>-25,5*6,6</p> <p>6,4*7,45</p> <p>-((1,6*1,3)+(2,25*3))</p> <p>ostění;</p> <p>(3,2+2,25+3,2)*0,24</p> <p>v.č. 4;</p> <p>5,4*10,65</p> <p>12,65*10,65</p> <p>(11,45*(1,75+2,45))</p> <p>-((0,5*1)+(2,45*1,4))</p> <p>v.č. 5</p> <p>(21+10,8+5,4)*4,05</p> <p>6,3*3,4</p> <p>(30,8*(3,4+3,2))</p> <p>-((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))</p> <p>-((1,5*1,5)*4)</p> <p>-(2,4*0,9)*5</p> <p>-2*5,7</p> <p>v.č. 6</p> <p>18,8*10,65</p> <p>(6,65+4,05)*4,05</p> <p>-((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))</p> <p>ostění</p> <p>(3,2+1,6+3,2)*1,2</p> | m2 | <p>918,42</p> <p>328,02</p> <p>-168,30</p> <p>47,68</p> <p>-8,83</p> <p>2,08</p> <p>57,51</p> <p>134,72</p> <p>48,09</p> <p>-3,93</p> <p>150,66</p> <p>21,42</p> <p>203,28</p> <p>-99,02</p> <p>-9,00</p> <p>-10,80</p> <p>-11,40</p> <p>200,22</p> <p>43,34</p> <p>-16,91</p> <p>9,60</p> | 196,00    | 180 011,01  |
| 9    | 620 45-1212.RT2 | <p>Postřik izolací nebo konstr. vnějších, MC, přísada s použitím suché maltové směsi</p> <p>Sklada B</p> <p>v.č. 6</p> <p>(6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3</p> <p>v.č. 5</p> <p>(21+10,8+5,4)*0,3</p> <p>v.č. 4</p> <p>(5,4+12,65+9,5+0,4+0,15)*0,3</p> <p>v.č. 3</p> <p>(30,8+6,4)*0,3</p> <p>-1,6*0,3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | <p>37,47</p> <p>7,20</p> <p>11,16</p> <p>8,43</p> <p>11,16</p> <p>-0,48</p>                                                                                                                                                                                                                | 34,80     | 1 303,96    |
| 10   | 622 42-1131.F00 | <p>Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2</p> <p>Sklada B</p> <p>v.č. 6</p> <p>(6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3</p> <p>v.č. 5</p> <p>(21+10,8+5,4)*0,3</p> <p>v.č. 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | <p>37,47</p> <p>7,20</p> <p>11,16</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 237,00    | 8 880,39    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | (5,4+12,65+9,5+0,4+0,15)*0,3                                           |    | 8,43     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 3                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (30,8+6,4)*0,3                                                         |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | -1,6*0,3                                                               |    | -0,48    |           |             |
| 11   | 622 40-1971.RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním | m2 | 37,47    | 16,50     | 618,26      |
|      |                 | ;Sklada B                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;v.č. 6                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3                                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 5                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (21+10,8+5,4)*0,3                                                      |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | ;v.č. 4                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (5,4+12,65+9,5+0,4+0,15)*0,3                                           |    | 8,43     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 3                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (30,8+6,4)*0,3                                                         |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | -1,6*0,3                                                               |    | -0,48    |           |             |
| 12   | 622 48-1113.R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí                      | m2 | 37,47    | 180,00    | 6 744,60    |
|      |                 | ;Sklada B                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;v.č. 6                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3                                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 5                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (21+10,8+5,4)*0,3                                                      |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | ;v.č. 4                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (5,4+12,65+9,5+0,4+0,15)*0,3                                           |    | 8,43     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 3                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (30,8+6,4)*0,3                                                         |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | -1,6*0,3                                                               |    | -0,48    |           |             |
| 13   | 602 01-1191.R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                 | m2 | 37,47    | 16,50     | 618,26      |
|      |                 | ;Sklada B                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;v.č. 6                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3                                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 5                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (21+10,8+5,4)*0,3                                                      |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | ;v.č. 4                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (5,4+12,65+9,5+0,4+0,15)*0,3                                           |    | 8,43     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 3                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (30,8+6,4)*0,3                                                         |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | -1,6*0,3                                                               |    | -0,48    |           |             |
| 14   | 622 43-2112.R00 | Omítka stěn mozaiková                                                  | m2 | 37,47    | 410,00    | 15 362,70   |
|      |                 | ;Sklada B                                                              |    |          |           |             |
|      |                 | ;v.č. 6                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3                                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 5                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (21+10,8+5,4)*0,3                                                      |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | ;v.č. 4                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (5,4+12,65+9,5+0,4+0,15)*0,3                                           |    | 8,43     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 3                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (30,8+6,4)*0,3                                                         |    | 11,16    |           |             |
|      |                 | -1,6*0,3                                                               |    | -0,48    |           |             |
| 15   | 622 45-4321.R00 | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 %                       | m2 | 18,06    | 84,00     | 1 517,04    |
|      |                 | ;v.č. 6                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | (6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3                                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | ;v.č. 5                                                                |    |          |           |             |
|      |                 | 5,4*0,3                                                                |    | 1,62     |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č.    | Číslo položky   | Název položky                                             | MJ | množství        | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|-------------------|
| 16      | 622 90-4112.R00 | v.č. 3<br>30,8*0,3                                        | m2 | 9,24            | 27,50     | 496,65            |
|         |                 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2             |    | 18,06           |           |                   |
|         |                 | v.č. 6<br>(6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3                |    | 7,20            |           |                   |
|         |                 | v.č. 5<br>5,4*0,3                                         |    | 1,62            |           |                   |
|         |                 | v.č. 3<br>30,8*0,3                                        |    | 9,24            |           |                   |
|         |                 | <b>Celkem za</b>                                          |    |                 |           | <b>461 640,96</b> |
|         |                 | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                           |    |                 |           |                   |
| Díl: 94 |                 | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                           |    |                 |           |                   |
| 17      | 941 94-1051.R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m         | m2 | 1 235,28        | 37,20     | 45 952,32         |
|         |                 | v.č. 3<br>30,8*10,65                                      |    | 328,02          |           |                   |
|         |                 | 6,4*7,45                                                  |    | 47,68           |           |                   |
|         |                 | v.č. 4<br>5,4*10,65                                       |    | 57,51           |           |                   |
|         |                 | 12,65*10,65                                               |    | 134,72          |           |                   |
|         |                 | (11,45*(1,75+2,45))                                       |    | 48,09           |           |                   |
|         |                 | v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*4,05                              |    | 150,66          |           |                   |
|         |                 | 6,4*3,4                                                   |    | 21,76           |           |                   |
|         |                 | (30,8*(3,4+3,2))                                          |    | 203,28          |           |                   |
|         |                 | v.č. 6<br>18,8*10,65                                      |    | 200,22          |           |                   |
|         |                 | (6,65+4,05)*4,05                                          |    | 43,34           |           |                   |
|         |                 | <b>Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051</b> |    | <b>3 705,83</b> |           |                   |
|         |                 | 1235,2775*3                                               |    | 3 705,83        |           |                   |
|         |                 |                                                           |    |                 |           |                   |
| 18      | 941 94-1391.R00 | <b>Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051</b> | m2 | 3 705,83        | 12,00     | 44 469,99         |
| 19      | 941 94-1851.R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m        | m2 | 1 235,28        | 31,20     | 38 540,66         |
|         |                 | v.č. 3<br>30,8*10,65                                      |    | 328,02          |           |                   |
|         |                 | 6,4*7,45                                                  |    | 47,68           |           |                   |
|         |                 | v.č. 4<br>5,4*10,65                                       |    | 57,51           |           |                   |
|         |                 | 12,65*10,65                                               |    | 134,72          |           |                   |
|         |                 | (11,45*(1,75+2,45))                                       |    | 48,09           |           |                   |
|         |                 | v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*4,05                              |    | 150,66          |           |                   |
|         |                 | 6,4*3,4                                                   |    | 21,76           |           |                   |
|         |                 | (30,8*(3,4+3,2))                                          |    | 203,28          |           |                   |
|         |                 | v.č. 6<br>18,8*10,65                                      |    | 200,22          |           |                   |
|         |                 | (6,65+4,05)*4,05                                          |    | 43,34           |           |                   |
|         |                 |                                                           |    |                 |           |                   |
|         |                 |                                                           |    |                 |           |                   |
|         |                 |                                                           |    |                 |           |                   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                                                                                                                | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 20   | 094,01          | Montáž a demontáž pomocného lešení (pro nátěry prvků z interiérové strany)<br>470                                                                                                                                                                     | m2 | 470,00<br>470,00                                                                                                        | 55,00     | 25 850,00   |
| 21   | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>;v.č. 3<br>30,8*10,65<br>6,4*7,45<br>;v.č. 4<br>5,4*10,65<br>12,65*10,65<br>(11,45*(1,75+2,45))<br>;v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*4,05<br>6,4*3,4<br>(30,8*(3,4+3,2))<br>;v.č. 6<br>18,8*10,65<br>(6,65+4,05)*4,05 | m2 | 1 235,28<br><br>328,02<br>47,68<br><br>57,51<br>134,72<br>48,09<br><br>150,66<br>21,76<br>203,28<br><br>200,22<br>43,34 | 5,00      | 6 176,39    |
| 22   | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011<br>1235,2775*3                                                                                                                                                                                      | m2 | 3 705,83<br>3 705,83                                                                                                    | 0,10      | 370,58      |
| 23   | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken<br>;v.č. 3<br>30,8*10,65<br>6,4*7,45<br>;v.č. 4<br>5,4*10,65<br>12,65*10,65<br>(11,45*(1,75+2,45))<br>;v.č. 5                                                                                                 | m2 | 1 235,28<br><br>328,02<br>47,68<br><br>57,51<br>134,72<br>48,09                                                         | 1,00      | 1 235,28    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství                                                                                                                                                           | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|         |                  | (21+10,8+5,4)*4,05<br>6,4*3,4<br>(30,8*(3,4+3,2))<br>;v.č. 6<br>18,8*10,65<br>(6,65+4,05)*4,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 150,66<br>21,76<br>203,28<br><br>200,22<br>43,34                                                                                                                   |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                    |           | <b>162 595,22</b> |
| Díl: 97 |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                    |           |                   |
| 24      | 978 05-9631.R00  | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2<br>;Skladba B<br>;v.č. 6<br>(6,65+2,15+0,3+2,05+10,85+2)*0,3<br>;v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*0,3<br>;v.č. 4<br>(5,4+12,65+9,5+0,0,15)*0,3<br>;v.č. 3<br>(30,8+6,4)*0,3<br>-1,6*0,3<br>;ostění<br>(3,2+2,25+3,2)*0,24                                                                                                                                            | m2 | 39,43<br><br>7,20<br>11,16<br>8,31<br>11,16<br>-0,48<br>2,08                                                                                                       | 80,00     | 3 154,08          |
| 25      | 978 03-6141.R00  | Odlučení omítek břízkolitových v rozsahu 30 %<br>;v.č. 3;<br>30,8*10,65<br>-25,5*6,6<br>6,4*7,45<br>-((1,6*1,3)+(2,25*3))<br>;ostění;<br>(3,2+2,25+3,2)*0,24<br>;v.č. 4;<br>5,4*10,65<br>12,65*10,65<br>(11,45*(1,75+2,45))<br>-((0,5*1)+(2,45*1,4))<br>;v.č. 5<br>(21+10,8+5,4)*4,05<br>6,4*3,4<br>(30,8*(3,4+3,2))<br>-((25,5*3,8)+(1*0,5)+(1,8*0,9))<br>-((1,5*1,5)*4)<br>-(2,4*0,9)*5<br>-2*5,7 | m2 | 918,76<br><br>328,02<br>-168,30<br>47,68<br>-8,83<br>2,08<br>57,51<br>134,72<br>48,09<br>-3,93<br>150,66<br>21,76<br>203,28<br>-99,02<br>-9,00<br>-10,80<br>-11,40 | 1,58      | 1 451,65          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ   | množství                                                                                                                                                                                             | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|         |                  | ;v.č. 6<br>18,8*10,65<br>(6,65+4,05)*4,05<br>-((3*3,33)+(0,9*2)+(1,6*3,2))<br>;ostění<br>(3,2+1,6+3,2)*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 200,22<br>43,34<br>-16,91<br>9,60                                                                                                                                                                    |           |                  |
| 26      | 979 08-1111.R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>1 820 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 18,21<br>18,21                                                                                                                                                                                       | 216,00    | 3 933,17         |
| 27      | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>18,20913*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 182,09<br>182,09                                                                                                                                                                                     | 8,20      | 1 493,15         |
| 28      | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m<br>1 820 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 18,21<br>18,21                                                                                                                                                                                       | 128,00    | 2 330,76         |
| 29      | 979 99-0101.R00  | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel<br>1 820 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t300 | 18,21<br>18,21                                                                                                                                                                                       | 200,00    | 3 641,82         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                      |           | <b>16 004,63</b> |
| Díl: 30 | 998 01-1033.R00  | Staveništní přesun hmot<br>Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m<br>75,19599+34,00719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 109,20<br>109,20                                                                                                                                                                                     | 99,00     | 10 811,12        |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                      |           | <b>10 811,12</b> |
| Díl: 31 | 767              | Konstrukce zámečnické<br>D+M nové markýzy - Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00 | 15 000,00        |
| 32      | 767-02           | Demontáž a zpětná montáž cedule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 1,00                                                                                                                                                                                                 | 500,00    | 500,00           |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                      |           | <b>15 500,00</b> |
| Díl: 33 | 783              | Nátěry<br>Odstr. nátěrů z konstr. chem.odstraňovači včetně odmaštění<br>;Skladba E<br>;v.č. 3<br>(1,6*1,7)*2<br>;v.č. 5<br>((1,5*1,5)*4)*2<br>((2,4*0,9)*5)*2<br>((1,8*0,9)*1)*2<br>((1,8*0,9)*1)*2<br>;v.č. 6<br>(0,9*2,2)*2<br>;Skladby D<br>;v.č. 6<br>0,75*18,8<br>0,45*(6,65+4,05)<br>2*0,33<br>;v.č. 5<br>(0,75*30,8)+(31,8*0,45)<br>6,4*0,33<br>(2,4*0,33)*5<br>1,8*0,33<br>(1,5*0,33)*4<br>5,7*0,33<br>25,5*0,33<br>0,33*3,4<br>;v.č. 4<br>(5,4+12,65)*0,75<br>12,65*0,65<br>11,45*0,45<br>;v.č. 3<br>0,75*30,8<br>0,65*6,4<br>25,5*0,33<br>;Skladba C | m2   | 590,24<br>5,44<br>18,00<br>21,60<br>3,24<br>3,24<br>3,96<br>14,10<br>4,82<br>0,66<br>37,41<br>2,11<br>3,96<br>0,59<br>1,98<br>1,88<br>8,42<br>1,12<br>13,54<br>8,22<br>5,15<br>23,10<br>4,16<br>8,42 | 20,00     | 11 804,73        |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|--------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | v. č. 3                        |    |          |           |             |
|      |                 | 25,5*6,6                       |    | 168,30   |           |             |
|      |                 | 2,25*3,2                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | (0,4*0,1)*3                    |    | 0,12     |           |             |
|      |                 | (1,6*0,5)*2                    |    | 1,60     |           |             |
|      |                 | v. č. 4                        |    |          |           |             |
|      |                 | 1,4*2,45                       |    | 3,43     |           |             |
|      |                 | 1*0,5                          |    | 0,50     |           |             |
|      |                 | ;žebřík                        |    |          |           |             |
|      |                 | 9                              |    | 9,00     |           |             |
|      |                 | v.č. 5                         |    |          |           |             |
|      |                 | (25,5*3,8)+(5,8*2)             |    | 108,50   |           |             |
|      |                 | (2,4+0,9)*5                    |    | 16,50    |           |             |
|      |                 | 1,8*0,9                        |    | 1,62     |           |             |
|      |                 | (1,5*1,5)*4                    |    | 9,00     |           |             |
|      |                 | (1,6*0,5)*2                    |    | 1,60     |           |             |
|      |                 | 1*0,5                          |    | 0,50     |           |             |
|      |                 | ;žebřík                        |    |          |           |             |
|      |                 | 18                             |    | 18,00    |           |             |
|      |                 | v.č. 6                         |    |          |           |             |
|      |                 | 1,6*3,5                        |    | 5,60     |           |             |
|      |                 | (3+10)*1                       |    | 13,00    |           |             |
|      |                 | 1,5*0,5                        |    | 0,75     |           |             |
|      |                 | 3*3,3                          |    | 9,90     |           |             |
|      |                 | ;suchovod                      |    |          |           |             |
|      |                 | 20                             |    | 20,00    |           |             |
| 34   | 783 90-4811.R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 530,44   | 12,90     | 6 842,63    |
|      |                 | .Skladba D                     |    |          |           |             |
|      |                 | v.č. 6                         |    |          |           |             |
|      |                 | 0,75*18,8                      |    | 14,10    |           |             |
|      |                 | 0,45*(6,65+4,05)               |    | 4,82     |           |             |
|      |                 | 2*0,33                         |    | 0,66     |           |             |
|      |                 | v. č. 5                        |    |          |           |             |
|      |                 | (0,75*30,8)+(31,8*0,45)        |    | 37,41    |           |             |
|      |                 | 6,4*0,33                       |    | 2,11     |           |             |
|      |                 | (2,4*0,33)*5                   |    | 3,96     |           |             |
|      |                 | 1,8*0,33                       |    | 0,59     |           |             |
|      |                 | (1,5*0,33)*4                   |    | 1,98     |           |             |
|      |                 | 5,7*0,33                       |    | 1,88     |           |             |
|      |                 | 25,5*0,33                      |    | 8,42     |           |             |
|      |                 | 0,33*3,4                       |    | 1,12     |           |             |
|      |                 | v. č. 4                        |    |          |           |             |
|      |                 | (5,4+12,65)*0,75               |    | 13,54    |           |             |
|      |                 | 12,65*0,65                     |    | 8,22     |           |             |
|      |                 | 11,45*0,45                     |    | 5,15     |           |             |
|      |                 | v. č. 3                        |    |          |           |             |
|      |                 | 0,75*30,8                      |    | 23,10    |           |             |
|      |                 | 0,65*6,4                       |    | 4,16     |           |             |
|      |                 | 25,5*0,33                      |    | 8,42     |           |             |
|      |                 | .Skladba C                     |    |          |           |             |
|      |                 | v. č. 3                        |    |          |           |             |
|      |                 | 25,5*6,6                       |    | 168,30   |           |             |
|      |                 | 2,25*3,2                       |    | 7,20     |           |             |
|      |                 | (0,4+0,1)*3                    |    | 1,50     |           |             |
|      |                 | (1,6*0,5)*2                    |    | 1,60     |           |             |
|      |                 | v.č. 4                         |    |          |           |             |
|      |                 | 1,4*2,45                       |    | 3,43     |           |             |
|      |                 | 1*0,5                          |    | 0,50     |           |             |
|      |                 | ;žebřík                        |    |          |           |             |

95

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                 | 9                                                             |    | 9,00     |           |             |
|      |                 | v.č. 5                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (25,5*3,8)+(5,8*2)                                            |    | 108,50   |           |             |
|      |                 | (2,4*0,9)*5                                                   |    | 10,80    |           |             |
|      |                 | 1,8*0,9                                                       |    | 1,62     |           |             |
|      |                 | (1,5*1,5)*4                                                   |    | 9,00     |           |             |
|      |                 | 1,6*0,5*2                                                     |    | 1,60     |           |             |
|      |                 | 1*0,5                                                         |    | 0,50     |           |             |
|      |                 | žebřík                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | 18                                                            |    | 18,00    |           |             |
|      |                 | v. č. 6                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | 1,6*3,5                                                       |    | 5,60     |           |             |
|      |                 | (3+10)*1                                                      |    | 13,00    |           |             |
|      |                 | 1,5*0,5                                                       |    | 0,75     |           |             |
|      |                 | 3*3,3                                                         |    | 9,90     |           |             |
|      |                 | suchovod                                                      |    |          |           |             |
|      |                 | 20                                                            |    | 20,00    |           |             |
| 35   | 783 60-1812.R00 | Odstranění nátěrů truhlář.,oken kyvných oškrábáním            | m2 | 52,24    | 21,30     | 1 112,71    |
|      |                 | ;Skladba E                                                    |    |          |           |             |
|      |                 | v. č. 3                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (1,6*1,7)*2                                                   |    | 5,44     |           |             |
|      |                 | v.č. 5                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | ((1,5*1,5)*4)*2                                               |    | 18,00    |           |             |
|      |                 | ((2,4*0,9)*5)*2                                               |    | 21,60    |           |             |
|      |                 | ((1,8*0,9)*1)*2                                               |    | 3,24     |           |             |
|      |                 | v. č. 6                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (0,9*2,2)*2                                                   |    | 3,96     |           |             |
| 36   | 783 62-4200.R00 | Nátěr synt. truhl. výrobků (3x) 1xZ+1x email + 1x tmel        | m2 | 52,24    | 283,00    | 14 783,92   |
|      |                 | ;Skladba E                                                    |    |          |           |             |
|      |                 | v. č. 3                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (1,6*1,7)*2                                                   |    | 5,44     |           |             |
|      |                 | v.č. 5                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | ((1,5*1,5)*4)*2                                               |    | 18,00    |           |             |
|      |                 | ((2,4*0,9)*5)*2                                               |    | 21,60    |           |             |
|      |                 | ((1,8*0,9)*1)*2                                               |    | 3,24     |           |             |
|      |                 | v. č. 6                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | (0,9*2,2)*2                                                   |    | 3,96     |           |             |
| 37   | 783001 R        | Repase stávajících oken a dveří (kontrola a seřizením kování) | ks | 12,00    | 200,00    | 2 400,00    |
|      |                 | 12                                                            |    | 12,00    |           |             |
| 38   | 783 10-3811.R00 | Odstranění nátěrů z klemp. konstrukcí obroušení               | m2 | 139,64   | 21,70     | 3 030,11    |
|      |                 | ;Skladba D                                                    |    |          |           |             |
|      |                 | v. č. 6                                                       |    |          |           |             |
|      |                 | 0,75*18,8                                                     |    | 14,10    |           |             |
|      |                 | 0,45*(6,65+4,05)                                              |    | 4,82     |           |             |
|      |                 | 2*0,33                                                        |    | 0,66     |           |             |
|      |                 | v.č. 5                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (0,75*30,8)+(31,8*0,45)                                       |    | 37,41    |           |             |
|      |                 | 6,4*0,33                                                      |    | 2,11     |           |             |
|      |                 | (2,4*0,33)*5                                                  |    | 3,96     |           |             |
|      |                 | 1,8*0,33                                                      |    | 0,59     |           |             |
|      |                 | (1,5*0,33)*4                                                  |    | 1,98     |           |             |
|      |                 | 5,7*0,33                                                      |    | 1,88     |           |             |
|      |                 | 25,5*0,33                                                     |    | 8,42     |           |             |
|      |                 | 0,33*3,4                                                      |    | 1,12     |           |             |
|      |                 | v.č. 4                                                        |    |          |           |             |
|      |                 | (5,4+12,65)*0,75                                              |    | 13,54    |           |             |
|      |                 | 12,65*0,65                                                    |    | 8,22     |           |             |
|      |                 | 11,45*0,45                                                    |    | 5,15     |           |             |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 39   | 783 52-2000.R00 | ;v.č. 3<br>0,75*30,8<br>0,65*6,4<br>25,5*0,33<br><b>Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x</b><br>;Skladba D<br>;v. č. 6<br>0,75*18,8<br>0,45*(6,65+4,05)<br>2*0,33<br>;v.č. 5<br>(0,75*30,8)+(31,8*0,45)<br>6,4*0,33<br>(2,4*0,33)*5<br>1,8*0,33<br>(1,5*0,33)*4<br>5,7*0,33<br>25,5*0,33<br>0,33*3,4<br>;v.č. 4<br>(5,4+12,65)*0,75<br>12,65*0,65<br>11,45*0,45<br>;v.č. 3<br>0,75*30,8<br>0,65*6,4<br>25,5*0,33 | m2 | 139,64   | 146,00    | 20 386,93   |
| 40   | 783 22-2110.RT1 | ;Skladba C<br>;v. č. 3<br>25,5*6,6<br>2,25*3,2<br>(0,4*0,1)*3<br>(1,6*0,5)*2<br>;v. č. 4<br>1,4*2,45<br>1*0,5<br>;žbřík<br>9<br>;v. č. 5<br>(2,4*0,9)*5<br>(25,5*3,8)+(5,8*2)<br>1,8*0,9<br>(1,5*1,5)*4<br>(1,6*0,5)*2<br>1*0,5<br>;žebřík<br>18<br>;v. č. 6<br>1,6*3,5<br>(3+10)*1<br>1,5*0,5<br>3*3,3<br>;suchovod<br>20                                                                                                 | m2 | 389,42   | 200,00    | 77 884,00   |
| 41   | 783 20-1811.R00 | <b>Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním</b><br>;Skladba C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 389,42   | 20,40     | 7 944,17    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Realizace úspor energií Sportovní gymnázium</b> |
| Objekt : | <b>Rekonstrukce fasády sportovní haly</b>          |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | ;v. č. 3           |    |          |           |                   |
|      |                  | 25,5*6,6           |    | 168,30   |           |                   |
|      |                  | 2,25*3,2           |    | 7,20     |           |                   |
|      |                  | (0,4*0,1)*3        |    | 0,12     |           |                   |
|      |                  | (1,6*0,5)*2        |    | 1,60     |           |                   |
|      |                  | ;v. č. 4           |    |          |           |                   |
|      |                  | 1,4*2,45           |    | 3,43     |           |                   |
|      |                  | 1*0,5              |    | 0,50     |           |                   |
|      |                  | ;žbřík             |    |          |           |                   |
|      |                  | 9                  |    | 9,00     |           |                   |
|      |                  | ;v. č. 5           |    |          |           |                   |
|      |                  | (2,4*0,9)*5        |    | 10,80    |           |                   |
|      |                  | (25,5*3,8)+(5,8*2) |    | 108,50   |           |                   |
|      |                  | 1,8*0,9            |    | 1,62     |           |                   |
|      |                  | (1,5*1,5)*4        |    | 9,00     |           |                   |
|      |                  | (1,6*0,5)*2        |    | 1,60     |           |                   |
|      |                  | 1*0,5              |    | 0,50     |           |                   |
|      |                  | ;žebřík            |    |          |           |                   |
|      |                  | 18                 |    | 18,00    |           |                   |
|      |                  | ;v. č. 6           |    |          |           |                   |
|      |                  | 1,6*3,5            |    | 5,60     |           |                   |
|      |                  | (3+10)*1           |    | 13,00    |           |                   |
|      |                  | 1,5*0,5            |    | 0,75     |           |                   |
|      |                  | 3*3,3              |    | 9,90     |           |                   |
|      |                  | ;suchovod          |    |          |           |                   |
|      |                  | 20                 |    | 20,00    |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>  |    |          |           | <b>146 189,20</b> |

| ID | Název úkolu                                             | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | I 2015<br>9. 16. 23. 2. | II 2015<br>9. 16. 23. 30. 6. | III 2015<br>13. 20. 27. 4. | IV 2015<br>11. 18. 25. 1. | V 2015<br>8. 15. 22. 29. 6. | VI 2015<br>1. 8. 15. 22. 29. 6. | VII 2015<br>13. 20. 27. 3. | VIII 2015<br>10. 17. 24. 31. | IX |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| 1  | Realizace úspor energie - Sportovní gymnázium Pardubice | 104 dny     | 1.3.15   | 28.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 2  | Podpis SOD                                              | 0 dny       | 1.3.15   | 1.3.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 3  | Převzetí staveniště                                     | 0 dny       | 13.3.15  | 13.3.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 4  |                                                         |             |          |           |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 5  |                                                         |             |          |           |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 6  | SO01 Hlavní budova školy                                | 96 dny      | 16.3.15  | 28.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 7  | Výměna oken                                             | 15 dny      | 26.3.15  | 22.4.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 8  | Zateplení půdy                                          | 15 dny      | 16.3.15  | 9.4.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 9  | Montáž lešení                                           | 20 dny      | 14.4.15  | 19.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 10 | Revize fasády a oprava poškozených míst                 | 20 dny      | 21.4.15  | 26.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 11 | Montáž izolantu                                         | 30 dny      | 23.4.15  | 16.6.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 12 | Podkladní armovaná stěrka                               | 30 dny      | 12.5.15  | 2.7.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 13 | Montáž klempířských prvků                               | 20 dny      | 8.6.15   | 10.7.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 14 | Finální omítka                                          | 20 dny      | 16.6.15  | 21.7.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 15 | Zateplení ploché střechy vč. krytiny                    | 15 dny      | 8.6.15   | 2.7.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 16 | Demontáž lešení                                         | 10 dny      | 13.7.15  | 29.7.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 17 | Zateplení soklu vč. zemních prací a položení drenáží    | 18 dny      | 29.7.15  | 28.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 18 |                                                         |             |          |           |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 19 | SO 02 Objekt žateň a posilovny                          | 32 dny      | 9.4.15   | 4.6.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 20 | Výměna oken                                             | 3 dny       | 22.4.15  | 28.4.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 21 | Dodatečná izolace                                       | 5 dny       | 9.4.15   | 17.4.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 22 | Montáž lešení                                           | 2 dny       | 20.4.15  | 22.4.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 23 | Zateplení střechy                                       | 5 dny       | 22.4.15  | 30.4.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 24 | Revize fasády a oprava poškozených míst                 | 5 dny       | 20.4.15  | 28.4.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 25 | Montáž izolantu                                         | 5 dny       | 28.4.15  | 6.5.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 26 | Podkladní armovaná stěrka                               | 5 dny       | 4.5.15   | 12.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 27 | Montáž klempířských prvků                               | 1 den       | 12.5.15  | 13.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 28 | Finální omítka                                          | 2 dny       | 13.5.15  | 15.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 29 | Demontáž lešení                                         | 1 den       | 18.5.15  | 19.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 30 | Zateplení soklu vč. zemních prací                       | 5 dny       | 19.5.15  | 27.5.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 31 | Dokončovací práce                                       | 5 dny       | 27.5.15  | 4.6.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 32 |                                                         |             |          |           |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 33 | Rekonstrukce fasády sportovní haly                      | 59 dny      | 19.5.15  | 28.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 34 | Montáž lešení                                           | 8 dny       | 19.5.15  | 2.6.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 35 | Revize fasády a očištění odložených ploch               | 8 dny       | 26.5.15  | 9.6.15    |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 36 | Vyspravení poškozených ploch                            | 10 dny      | 4.6.15   | 23.6.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 37 | Podkladní armovaná vrstva                               | 15 dny      | 23.6.15  | 17.7.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 38 | Finální omítka                                          | 8 dny       | 20.7.15  | 31.7.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 39 | Nátěry kovových prvků                                   | 8 dny       | 29.7.15  | 12.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 40 | Demontáž lešení                                         | 6 dny       | 12.8.15  | 21.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |
| 41 | Dokončovací práce                                       | 4 dny       | 24.8.15  | 28.8.15   |                         |                              |                            |                           |                             |                                 |                            |                              |    |

**STATING**  
 STATING s.r.o.  
 Pardubická 861/75a  
 500 04 Hradec Králové  
 IČ: 25963884 • DIČ: CZ25963884



Vnější úkoly  
 Vnější mlínik  
 Konečný termín



Mlínik  
 Souhrmný  
 Souhrn projektu



Úkol  
 Rozdělení  
 Průběh

Projekt: Projekt 1  
 Datum: 18.11.14

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů  
a z realizace projektu financovaného**

**z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory**

**3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.**

**(dále jen „Povinnosti“)**

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: **Realizace úspor energie – Sportovní Gymnázium, Pardubice** a registračním číslem **CZ.1.02/3.2.00/14.25269** a dále informace o tom, že je projekt spolufinancován z Fondu soudržnosti. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky, tzn. každá faktura musí mít přílohu, kde bude položkový rozpočet.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.
7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do roku 2026.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
9. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele o dotaci z OPŽP a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí dostupných na <http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/> (např. Pravidla publicity v rámci Operačního programu Životní prostředí platná pro danou výzvu). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.) – dle předlohy.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
12. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby vyhověl podmínkám bodu 2.3.4 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. (viz. <http://www.opzp.cz/ke-stazeni/702/15452/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-v-opzp/>). U všech zateplovaných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a netopýry).