

Krajský úřad Pardubického kraje

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/14/20225**

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II –
Staré Jesenčany „jih“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor

objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena přes
pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

REDOMO a.s.

Vážní 1064

500 03 Hradec Králové

Zastoupený: **Ing. Jiřím Klimentem**, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Radek Vojtěch, vedoucí výroby

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové**

č. ú. **27-2037470267/0100**

IČ: **25937499**

DIČ: **CZ25937499**

spisová značka rejstříkového soudu: **B2062** vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Krajský úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2014 dle smlouvu o dílo č. OR/14/20225 a dodatek č. 1 dne 14.8. 2014 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II – Staré Jesenčany „jih“ (dále jen smlouva).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **9.922.746,- Kč** (Slovy: devětmilionůdevětsetdvacetdvatisícsemsetčtyřicetšest korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.511.282,- Kč

(Slovy: jedenmilionpětsetjedenácttisícdvěstěosmdesát dva korun českých).

Cena včetně DPH činí 11.434.028,- Kč

(Slovy: jedenáctmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícdvacetosm korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek IV.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Krajský úřad Pardubického kraje

- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 5 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací

Článek V.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 3. 2015 a schválen usnesením č. R/1699/15.

V Pardubicích dne: 29-03-2015

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

Redomo a. s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 8

REDOMO a.s.
Ing. Jiří Kliment
předseda představenstva

Priloha A. 1.

Stavbyvedoucí společnost

Vážní 1064

500 03 Hradec Králové

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20225 – TDSS SLATIŇANY II- STARÉ JESENČANY „JIH“**

Změnový list číslo: **4**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01
Díl 713,711,M21
SO07
Díl 1, 4,8,99**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace, změna se ká technického řešení díla, dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

SO01 Izolace tepelné nad věnci nutné provést jako zábranu kvůli zafoukání foukané izolace do dřevěných podhledů. Požadavek v projektové dokumentaci, aby šachta byla vodotěsná. SO07 Odvod dešťových vod od dvou svodů nebyl řešen v projektové dokumentaci. Uložení kabelů včetně výkopů a potřebných materiálů k provozu ČOV, čerpací jímky neobsaženo v projektové dokumentaci.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD foukaná izolace byla do výšky věnce. S hydroizolací šachty nebylo uvažováno. V PD bylo uvažováno s vytékáním dešťových vod na přilehlý pozemek k objektu.

Nové řešení: Zábrana provedena z polystyrenu tl.8cm z důvodu zvýšení mezistropu. K zabránění namrzání zpevněných ploch z důvodu vytékání dešťových vod ze svodů bylo provedeno napojení přes lapač střešních splavenin do dešťové kanalizace kanalizačním potrubím o DN 160mm. Elektrická kabeláž pro zprovoznění ČOV 25m CYKY 4x2,5 k čerpací jímce 20m CYKY 4x2,5 a sběrné jímce 20m CYKY 2x2,5 včetně zemních prací. Na základě požadavku investora byla provedena dodatečná hydroizolace šachty.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k zjištěné zvýšené zemní vlhkosti je nutné propojit vodorovnou hydroizolaci podlahy domu s izolováním jímky rozměru 600/600/1200 mm. Pro správné provedení foukaných izolací nad konstrukcí stropu nutno provést zábranu po celém obvodu objektu. Provedení napojení dešťových vod ze dvou svodů kanalizačním potrubím do dešťové kanalizace. Pro uvedení ČOV a čerpací jímky do provozu nové vedení elektrických kabelů z rozvaděče v objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši 53.674,5Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 2.2.2015

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 12.3.2015

Jméno: Ing. Radek Vojtěch


Podpis: 

Redomo a. s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 8

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9.3.2015

Jméno: Ing. Rudolf Beran


Podpis: 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
RUDOLF BERAN s.r.o.
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 8

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	STARÉ JESENCANY "JIH"			ZL4		
Popis :		SO01 izolace, přívod elektro, ZTI, SO07	uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO 01 Stavba						6 434,09	7 399,20	
713		Izolace tepelné				5 243,62		6 030,16
131b	283759360	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	38,56	136,00	5 243,62	15%	6 030,16
711		Izolace proti vodě				1 190,48		1 369,05
121	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	0,36	47,50	17,10	15%	19,67
122	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	2,88	66,50	191,52	15%	220,25
123	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	0,36	22,80	8,21	15%	9,44
125	711491175R00	Izolace tlaková, přípevnění kotvicími pásy	m	7,20	33,30	239,76	15%	275,72
126	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	2,88	27,60	79,49	15%	91,41
128	283220181	Fólie měkčené PVC protiradonová tl. 1,0 mm	m2	4,05	123,50	500,16	15%	575,20
128a	711499097	Příplatek k izolacím proti tlakové vodě za plochu do 10m2 (podkladní a fólie)	m2	6,48	23,80	154,22	15%	177,36
SO 01 Stavba silnoproudé elektroinstalace						16 276,00	18 717,40	
Zemní práce						12 362,00	14 216,30	
146	460200163	výkop kabelový šířka 35/hĺoubka 80cm tz.3/ko1.5 " přípojka k ČOV a jímce"	m	40,00	152,00	6 080,00	15%	6 992,00
147	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	40,00	19,00	760,00	15%	874,00
148	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	40,00	5,00	200,00	15%	230,00
	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 80cm tz.3	m	40,00	52,30	2 092,00	15%	2 405,80
149	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	2,50	950,00	2 375,00	15%	2 731,25
150	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	18,00	47,50	855,00	15%	983,25
Materiál elektromontážní						1 342,50	1 543,88	
151	101209a	kabel CYKY 4x2,5 (25m - ČOV a 20m Čerpací jímka)	m	45,00	26,10	1 174,50	15%	1 350,68
152	101209b	kabel CYKY 2x1,5 (sběrné jímky)	m	20,00	8,40	168,00	15%	193,20
Materiál zemní						1 726,50	1 985,48	
153	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,50	665,00	1 662,50	15%	1 911,88
154	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	40,00	1,60	64,00	15%	73,60
Elektromontáže						845,00	971,75	
155	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	65,00	13,00	845,00	15%	971,75
SO 07 Areálová dešťová kanalizace						23 060,78	26 519,90	
Zemní práce						14 995,94	17 245,34	
1	132201202	Hĺoubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3 30*1,25*0,8	m3	30,00	166,30	4 989,00	15%	5 737,35
2	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v horně tř. 3	m3	30,00	15,70	501,00	15%	576,15
3	151101101	Pažení rýhy příložně hl do 2 m 30*2*1,2*0,8	m2	57,80	15,70	904,32	15%	1 039,97
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	57,80	2,80	161,28	15%	185,47
5	161101101	Svislé přemístění výkopků z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,00	50,80	1 524,00	15%	1 752,60
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "písk lože" 30*0,15*0,8 "obsyp" 30*0,45*0,8	m3	14,40	52,10	750,24	15%	862,78
					3,60			10,80
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,40	11,60	167,04	15%	192,10
8	174101101	Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	15,60	59,60	929,76	15%	1 069,22
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,80	233,70	2 523,96	15%	2 902,55
10	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	17,28	147,30	2 545,34	15%	2 927,15
4 Vodorovné konstrukce						2 058,84	2 367,67	
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,60	571,90	2 058,84	15%	2 367,67
8 Trubní vedení						4 734,00	5 444,10	
12	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	30,00	83,90	2 517,00	15%	2 894,55
13	286111200	trubka kanalizační hledká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	6,00	369,50	2 217,00	15%	2 549,55
99 Přesun hmot						1 272,00	1 462,80	
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	80,00	15,90	1 272,00	15%	1 462,80
SO 01 Zdravotnické instalace						902,60	1 037,99	
721 ZTI - kanalizace						902,60	1 037,99	
14	721 21-0003	Lapač sítěšních splavenin 6,67 l/s vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	2,00	451,30	902,60	15%	1 037,99

Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II			STARÉ JESENCANY "JIH"		ZL4	
Popis :		SO01 izolace,přívod elektro, ZTI , SO07			uznatečné náklady			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		<u>Celkem</u>				46 673,48		53 674,50

Smlouva o dílo č.: **OR/14/20225 – TDSS SLATIŇANY II- STARÉ JESENČANY „JIH“**

Změnový list číslo: **5**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

SO 01 Stavba
Díl 31 M21, 720, 771, 720, 342, 766, 781
SO04 - oplocení
Díl 1,2,348,767

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změny smluvní dokumentace - změna se výkresového řešení díla - dopadem na jeho smluvní části.

Popis změny, technického řešení:

Odpočet 2 ks antény pro DBV-T příjem. Odpočet otopného elektrického tělesa v místnosti WC personál. Odpočet soklu s požlábkem 9,7x10,3. Odpočet diagonálního kladení dlažby. Přípočet dodávky a montáže výlevek. Odpočet 3 ks dvířek v SDK podhledu rozměr 300x300 (přístup k uzavíracím ventilům). Přípočet D+M vestavných odsavačů par do kuchyni. Odpočet u SO04 – oplocení, bude prováděno méně plotů pletivových část již provedena na hranici pozemků sousedem. Odpočet pokládky listel v menším množství a to 212 ks. Odpočet expanzních nádob 60l v technické místnosti. Přípočet odvodu kondenzátu a doplnění armatur vytápění.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Byly navrženy 3 ks antény pro DBV-T. Revizní dvířka v podhledu v množství 4 ks. V PD byly navrženy 3ks elektrický radiátor pro personál. Požadováno diagonální kladení dlažby. Navržen sokl s podžlábkem. Projekt uvažoval s oplocením okolo celého pozemku. Pokládka listel o výměře 435,02 ks. Nebyl navržen odvod kondenzátu do kanalizace. Nebyly navrženy vyvažovací armatury na potrubí topení. V PD navrženy 2ks expanzních nádob 60l.

Nové řešení:

D+M 1 ks antény pro DBV-T. Sokl rovný. Dlažba kladena na stěh do pravého úhlu. Dodávka + montáž výlevek. Revizní dvířka v podhledu 1 ks. D+M – vestavných odsavačů par v kuchyni. Menší výměra podezdívky okolo vany. Oplocení ze tří stran pozemku. Položeno celkem 212 ks listel. Nově proveden odvod kondenzátu do kanalizačního potrubí. Osazeny vyvažovací ventily na potrubí topení. Nebyli dodány 2ks expanzních nádob.

Zdůvodnění změny: Při realizaci zjištěno, že na objektu postačí dodat a namontovat 1 ks antény pro DBV-T příjem.

Nebude dodáno a namontováno otopné těleso elektrické v místnosti WC personálu - požadavek provozovatele. Na základě požadavků uživatele bylo upuštěno od provedení soklu s podžlábkem, neboť se nevyrobí v požadovaném barevném dekoru – proveden obklad až k úrovni podlahy. Sprchové lůžko výrobce již vyrábí samostatně (dříve komplet i s výlevkou bylo uvažováno při vypracování projektové dokumentace) nutno dodat a namontovat výlevkou. V SDK podhledu dodány a namontovány pouze 1 ks dvířek 300x300 (přístup k uzavíracím ventilům). Na základě požadavku uživatele doplnění odsavačů par pro zajištění odvodu par z objektu - kuchyně. Na objektu SO04 bude prováděno méně plotů pletivových částí, již provedena na hranici pozemků sousedem. Provozovatel se rozhodl provést listely pouze v části objektu Pro odvrácení případného zatékání kondenzátu do podhledu byl proveden jeho odvod do kanalizace. Pro zajištění spolehlivějšího chodu ústředního topení byly osazeny vyvažovací ventily. Pro zajištění funkčnosti topení není potřeba požadovaných expanzních nádob.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ne**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – snížení/navýšení ve výši -54.386,60- včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Radek Vojtěch

Datum: 2.2.2015

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 

Jméno: Ing. Radek Vojtěch


Podpis:



Redomo a. s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 B

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:



Jméno:

Ing. Rudolf Beran

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Ing. Jaroslav Dvořák

Podpis:



Položkový rozpočet - souhrn

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	STARE JESENCANY "JIH"			ZL5		
Popis :		SO 04 , SO01 (dlažby, antena, UT,SDK)	uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		SO04 - oplocení (odečet 28bm)			-21 422,20			-24 636,53
Díl: 1	Zemní práce							
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,05	570,00	-598,50	15%	-638,28
4	162701105R00	Vodorovně přemístění vykopku z hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	-1,05	38,00	-39,90	15%	-45,99
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m2	-1,05	57,00	-59,85	15%	-68,83
6	199000002R00	Poplatek za stádku horniny 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	-1,05	1,00	-1,05	15%	-1,21
		Celkem za 1 Zemní práce			-699,30			-804,20
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
9	275313621R00	Beton základových patek prosý C 20/25 (B 25)	m3	-1,05	2 090,00	-2 194,50	15%	-2 523,68
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání			-2 194,50			-2 523,68
Díl: 348	ploty							
8	328171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m zabet. C25/30	kus	-13,00	190,00	-2 470,00	15%	-2 840,50
13	338941300T00	Montáž drážku podhrabové desky	kus	-11,00	28,50	-313,50	15%	-360,53
17	348121121R00	Osazování podhrabových desek 200x50x2450 mm.	kus	-11,00	95,00	-1 045,00	15%	-1 201,75
23	563426201	Držák podhrabové desky oceli Pz průběžný	kus	-11,00	128,30	-1 411,30	15%	-1 623,00
24	58233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	-11,00	359,10	-3 950,10	15%	-4 542,62
		Celkem za 348 ploty			-9 189,90			-10 568,39
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
29	767911120R00	Montáž oplocení stropového pleťva H do 1,6 m	m	-27,50	133,00	-3 657,50	15%	-4 209,13
32	21327902	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm RAL 6005, vc. 3x napínací drát	m	-27,50	76,00	-2 090,00	15%	-2 403,50
33	56342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150x48x1,5 mm.	kus	-12,00	275,50	-3 306,00	15%	-3 801,90
34	56342343	Vzpěra Pz+PVC 2350x48x1,5 mm	kus	-1,00	265,00	-265,00	15%	-327,75
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické			-9 338,50			-10 739,28
		SO01 - stavba (dlažba, antena, UT, SDK)			-53 991,68			-62 090,43
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné							
47	348244313R00	Obezbojky van z desek porobet. tl. 100 mm	m2	-0,50	570,00	-285,00	15%	-327,75
		Celkem za Zdi podpěrné a volné			-285,00			-327,75
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
262	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-82,51	28,50	-2 361,54	15%	-2 704,27
268	597623174	Sokl s požábekem 9,7x10,3	kus	-590,70	18,10	-10 691,67	15%	-12 295,42
		Celkem za Podlahy z dlaždic a obklady			-13 043,21			-14 999,69
Díl: 781	Obklady keramické							
286	597813696	Listela 19,8x2,5 dle výběru investora	kus	-223,02	45,60	-10 165,71	15%	-11 695,17
277	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (bordura)	m	-36,18	28,50	-1 030,56	15%	-1 185,14
		Celkem za Obklady keramické			-11 200,27			-12 880,31
Díl: 342	sádkartonové konstrukce							
54	342264513RT3	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	-3,00	2 422,50	-7 267,50	15%	-8 357,63
		Celkem za 342 sádkartonové konstrukce			-7 267,50			-8 357,63
Díl: 732	Ústřední vytápění							
29	732339105	Montáž nádob expanzní tlakové 60 l	soubor	-2,00	350,00	-700,00	15%	-805,00
32	40466607	Nádob expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN82	kus	-2,00	8 000,00	-16 000,00	15%	-18 400,00
		Celkem za Ústřední vytápění			-16 700,00			-19 205,00
Díl: 720	Zdravotnická							
74	48457347	Těleso otopné žebřikové, s.600 di. 1620, popis dodávky výkres č. F.1.4. ks	-1	3 420,00	-3 420,00	15%	-3 933,00	
75	735159310R00	Montáž těles do délky 2000 mm	ks	-1	153,90	-153,90	15%	-176,99
		Celkem za Zdravotnická			-3 573,90			-4 109,99
Díl: M24	M21 Elektromontáže							
24		anténa pro DBV-T příjem	ks	-2	960,90	-1 921,80	15%	-2 210,07
		Celkem za M21 Elektromontáže			-1 921,80			-2 210,07
		SO01 - stavba (dlažba, antena, UT, SDK)			28 121,20			32 339,38
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
268a	597623174	Sokl keramický rovný 30x3	kus	180,00	33,00	6 270,00	15%	7 210,50
		Celkem za Podlahy z dlaždic a obklady			6 270,00			7 210,50
Díl: 720	Zdravotnická instalace							
5	721 17-4025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 výkr.č.F.1.4.3.3.F. m	5	314,50	1 572,50	15%	1 808,38	
11	721 19-4109	Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 100 výkr.č.F.1.4.3.3.F.1.4.kus	2	69,40	138,80	15%	159,62	
21	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5	13,30	66,50	15%	76,48
52a	725 11 1000a	D+M Závěsná keramická výtavka JIKA MIRA 851049	ks	2	4 672,00	9 344,00	15%	10 745,60
		Celkem za Zdravotnická instalace			11 121,80			12 790,07
Díl: 730	Ústřední vytápění							
43	734209114	Montáž armatur závrtových se 2 závití, DN20	kus	4,00	65,60	262,40	15%	301,76
43a	734209100a	Regulační ventily Mikrotherm DN20 - vyvažovací ventily cirkulace TV	kus	4,00	594,00	2 376,00	15%	2 732,40
		Celkem za Ústřední vytápění			2 638,40			3 034,16
Díl: M24	M24 Montáž vzduchotechnických zařízení							
13	725 11 1000b	Dopojení odvodu kondenzátu od VZT jednotek	soubor	1	2 415,00	2 415,00	15%	2 777,25
		Celkem za M24 Montáž vzduchotechnických zařízení			2 415,00			2 777,25
Díl: 766	Truhlářské konstrukce							
229a	6150000	Dodávka a montáž digestoře v kuchyňské lince	ks	2	2 938,00	5 876,00	15%	6 827,40
		Celkem za Truhlářské konstrukce			5 876,00			6 827,40
		Celkem snížení nákladů			-47 292,68			-54 386,63

Položkový rozpočet - odečty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	STARÉ JESENCANY "JIH"			ZL5		
Popis :		SO 04 , SO01 (dlažby, antena, UT,SDK)	uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
SO04 - oplocení (odečet 28bm)						-21 422,20		-24 635,53
Díl: 1	Zemní práce							
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,05	570,00	-598,50	15%	-688,28
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	-1,05	38,00	-39,90	15%	-45,89
5	171201201R00	Uložení sypaniny na ski -modelace na výšku přes 2m	m3	-1,05	57,00	-59,85	15%	-68,83
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	-1,05	1,00	-1,05	15%	-1,21
	Celkem za	1 Zemní práce				-699,30		-804,20
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
8	275313621R00	Bežon základových patek prostý C 20/25 (B 25)	m3	-1,05	2 090,00	-2 194,50	15%	-2 523,68
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-2 194,50		-2 523,68
Díl: 348	ploty							
9	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m. zabet. C25/30	kus	-13,00	190,00	-2 470,00	15%	-2 840,50
13	339941300T00	Montáž držáku podhrabové desky	kus	-11,00	28,50	-313,50	15%	-360,53
17	348121121R00	Osazování podhrabových desek 200/50/2450 mm,	kus	-11,00	95,00	-1 045,00	15%	-1 201,75
23	553420201	Držák podhrabové desky ocel Pz průběžný	kus	-11,00	128,30	-1 411,30	15%	-1 623,00
24	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	-11,00	359,10	-3 950,10	15%	-4 542,62
	Celkem za	348 ploty				-9 189,90		-10 568,39
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
29	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	-27,50	133,00	-3 657,50	15%	-4 206,13
32	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm RAL 6005,vě 3x napínací drát	m	-27,50	76,00	-2 090,00	15%	-2 403,50
33	55342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	-12,00	275,50	-3 306,00	15%	-3 801,90
34	55342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	-1,00	285,00	-285,00	15%	-327,75
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-9 338,50		-10 739,28
SO01 - stavba (dlažba, antena, UT,SDK)						-53 991,68		-62 090,43
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné							
47	346244313R00	Obezdivky van z desek porobet. tl. 100 mm	m2	-0,50	570,00	-285,00	15%	-327,75
	Celkem za	Zdi podpěrné a volné				-285,00		-327,75
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
262	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-82,51	28,50	-2 351,54	15%	-2 704,27
268	597623174	Sokl s požižákem 9,7x10,3	kus	-590,70	18,10	-10 691,67	15%	-12 295,42
	Celkem za	Podlahy z dlaždic a obklady				-13 043,21		-14 999,69
Díl: 781	Obklady keramické							
286	597813685	Listela 19,8x2,5 dle výběru investora	kus	-223,02	45,60	-10 169,71	15%	-11 695,17
277	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (bordura)	m	-36,16	28,50	-1 030,56	15%	-1 185,14
	Celkem za	Obklady keramické				-11 200,27		-12 880,31
Díl: 342	sádrokartonové konstrukce							
54	342264513RT3	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	-3,00	2 422,50	-7 267,50	15%	-8 357,63
	Celkem za	342 sádrokartonové konstrukce				-7 267,50		-8 357,63
Díl: 732	Ústřední vytápění							
29	732339105	Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l	soubor	-2,00	350,00	-700,00	15%	-805,00
32	48466607	Nádoba expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN32	kus	-2,00	8 000,00	-16 000,00	15%	-18 400,00
	Celkem za	Ústřední vytápění				-16 700,00		-19 205,00
Díl: 720	Zdravotecnika							
74	48457347	Těleso otopné žebříkové, š.600 dl. 1820, popis dodávky výkres č. F.1.4. ks	-1	-1	3 420,00	-3 420,00	15%	-3 933,00
75	735159310R00	Montáž těles do délky 2000 mm	ks	-1	153,90	-153,90	15%	-176,99
	Celkem za	Zdravotecnika				-3 573,90		-4 109,99
Díl: M24	M21 Elektromontáže							
24		anténa pro DBV-T příjem	ks	-2	960,90	-1 921,80	15%	-2 210,07
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-1 921,80		-2 210,07
odečty nákladů						-75 414		-86 726

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :		Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II	STARÉ JESENCANY "JIH"			ZL5		
Popis :		SO 04 , SO01 (dlažby, antena, UT, SDK)	uznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	s DPH
		SO01 - stavba (dlažba, antena, UT, SDK)				28 121,20		32 339,38
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
208a	597623174	Sokl keramický rovný 30x8	kus	190,00	33,00	6 270,00	15%	7 210,50
Celkem za		Podlahy z dlaždic a obklady				6 270,00		7 210,50
Díl: 720		Zdravotnická instalace						
5	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3.F.m		5	314,50	1 572,50	15%	1 808,38
11	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3.F.1.kus		2	69,40	138,80	15%	159,62
21	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5	13,30	66,50	15%	76,48
52a	725 11 1000a	D+M Závěsná keramická výlevka JIKA MIRA 851049	ks	2	4 672,00	9 344,00	15%	10 745,60
Celkem za		Zdravotnická instalace				11 121,80		12 790,07
Díl: 730		Ústřední vytápění						
43	734209114	Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN20	kus	4,00	65,60	262,40	15%	301,76
43a	734209100a	Regulační ventil Mikrotherm DN20 - vyvažovací ventil cirkulace TV	kus	4,00	594,00	2 376,00	15%	2 732,40
Celkem za		Ústřední vytápění				2 638,40		3 034,16
Díl: M24		M24 Montáž vzduchotechnických zařízení						
52b	725 11 1000b	Dopojení odvodu kondenzátu od VZT jednotek	soubor	1	2 415,00	2 415,00	15%	2 777,25
Celkem za		M24 Montáž vzduchotechnických zařízení				2 415,00		2 777,25
Díl: 766		Truhlářské konstrukce						
229a	6150000	Dodávka a montáž digestoře v kuchyňské lince	ks	2	2 838,00	5 676,00	15%	6 527,40
Celkem za		Truhlářské konstrukce				5 676,00		6 527,40
		přípočty nákladů				28 121		32 339