

SO-01

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř, 50Hz, 230/400V, TN - S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415.1)

PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2

KABELOVÉ ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY, ULOŽENÝMI V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH, V KABELOVÝCH ŽLABECH A POD OMÍTKOU
KABEL. PŘÍVODY PRO ELEKTROMOTORY (55 W) ZAŘÍZENÍ PRO STÍNĚNÍ SVĚTLÍKŮ BUDOU UKONČENY V INST. KRABICÍCH KO 68
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŽALUZIOVÝCH SPÍNAČŮ
KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2000 - 5 - 52, ČSN 37 52 45, ČSN 33 2312

SA - S — OVLADAČ ŽALUZIOVÝ JEDNOPOLOVÝ (PRO OVLÁDÁNÍ STÍNĚNÍ SVĚTLÍKŮ)
3557G - A88340 , 1/0 + 1/0 s blokováním
IP 20

LK80/3 — INSTALAČNÍ KRABICE LIŠTOVÁ, ODBOČNÁ, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ, IP 20

1 1 — KABELOVÝ ŽLAB MERKUR M 150/100

2 2 — KABELOVÝ ŽLAB MERKUR M 100/100

ULOŽENÍ KABELŮ V INSTALAČNÍ LIŠTĚ

ULOŽENÍ KABELŮ POD OMÍTKOU

Kreslil:			
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	Martinek		
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL		
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL		
Kraj: PARDUBICKÝ	Pověř. úřad: KRÁLÍKY	Obec: KRÁLÍKY	

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 935
www.optima-vm.cz

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Akce: **SOU OPRAVÁRENSKÉ, KRÁLÍKY - REKONSTRUKCE STŘECHY**

Objekt: **SO-01 HLAVNÍ BUDOVA A HALA DÍLEN**

Obsah: ELEKTROINSTALACE
KABELOVÉ ROZVODY PRO STÍNĚNÍ SVĚTLÍKŮ + TOPNÉ KABELY TK

Stupeň:	DPS
Zak. č.:	3750-14-4
Arch. č.:	3177
Datum:	08/2014
Formát:	8A4
Měř.: 1:200	Číslo příl. výkresu: **D.1.5.4**
Kóty:	