

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace - odpověď č. 3 na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na služby č. Z2023-030803 pod názvem „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – balíček X“ poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Název zadavatele:	Pardubický kraj
Sídlo zadavatele:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO:	70892822
Způsob zadání:	jednací řízení s uveřejněním
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-030803

Kontaktní osoby poradce:	Ing. Petr Turecký ENVIROS, s.r.o. Dykova 53/10, 101 00 Vinohrady +420 720 955 668 petr.turecky@enviros.cz
---------------------------------	--

Název a způsob zadávání veřejné zakázky:

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – balíček X zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle ustanovení § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Odpovědi na níže položené dotazy účastníka ZŘ jsou **červeným písmem** v textu a uvedeny slovem „**Odpověď:**“.

Dotazy/ připomínky/ požadavky účastníka zadávacího řízení:

Objekt č. 6 (13) – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice:

1. Kolik je lamp venkovního osvětlení je ve správě provozovatele areálu?

Odpověď: Ve správě provozovatele areálu je 11 lamp venkovního osvětlení.

Objekt 5 (9) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice

2. Jaký podíl/plocha oken je vyměněna za nová s izolačním zasklením?

Odpověď: Pardubický kraj má připravený projektový záměr „Realizace úspor energie - OA a Jazyková škola s právem SJZ Pardubice, hlavní objekt školy a tělocvična“, na který je zpracována DPS. Předmětem záměru je realizace úspor energie u hlavního objektu školy, tělocvičny a spojovacího krčku. Předmětem realizace je u všech výše uvedených objektů zateplení obvodového pláště, střechy a výměna otvorových výplní. U hlavního objektu a tělocvičny bude součástí projektu rekuperace. U hlavního objektu byly v minulosti městem vyměněny otvorové výplně pouze u dvou učeben, jinak jsou okna původní dřevěná. Předmětem projektu je rovněž zateplení podlahy půdy u hlavního objektu a zateplení střech u objektu tělocvičny a spojovacího krčku. Začátek realizace závisí na zajištění financování s využitím dotace, předpoklad je nejdříve na podzim 2024. V současné době je jsou tedy vyměněny otvorové výplně pouze u dvou učeben v hlavní budově, ostatní budou vyměněny v rámci výše uvedeného projektu.

Objekt č. 9 (18b) – Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl DM:

3. Je zateplena střecha novějšího internátu?

Odpověď: Střecha nového DM je zateplena minerální vlnou. Skladba střechy nového DM je součástí zadávací dokumentace v souboru 112_strecha.PDF ve složce 18b_VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl_DM\G_PD_DM (nový)\PD stavební.

4. V návaznosti na výše uvedené dotazy k zadávací dokumentaci, vzhledem ke komplexnosti návrhů a souběhu s dalšími veřejnými zakázkami, z kapacitních důvodů a pro zachování kvality zpracování předběžné nabídky žádáme o prodloužení lhůty pro podání předběžné nabídky na 17. 10. 2023.

Odpověď: Zadavatel nepovažuje doplněný soubor informací a podkladů za natolik objemný a závažný, aby vyžadoval prodloužení lhůty pro podání předběžné nabídky. S ohledem na další průběh zadávacího řízení se zadavatel rozhodl žádosti účastníka nevyhovět a potvrzuje, že lhůta pro podání předběžných nabídek zadavateli končí dne 3.10.2023 v 10:00 hodin.

V Praze dne 27.09.2023

Za zadavatele

ENVIROS, s.r.o. a DS Energy Consulting s.r.o.