



(HT)100	Nové splaškové spojovací potrubí, gravitační, s PP-HT DN 100, vedeno v předstěně / ve stěně, uložit potrubí ve spodu min. 5% Kotelni a upevnění potrubí dle požadavků výrobce.
(KG)100–200	Svodné potrubí, z KG PVC DN 100 / 125 / 150 / 200, SN8, vedeno složeně ve výkopu pod terénem, uložit do spodu min. 2%, minimální hloubka pod terénem 0,8 m
i5	Rozvody opatřené nálevkovou potrubní izolací, tl. min. 5 mm
CT 100	Čistič tvarovka DN 100, osazení ve výšce 1100 mm nad podlahou, pod skrytými revizními dvířky
DVP 100	Dešťový vpust svislý DN100, tepelně izolovaná, včetně ochranného kólu se integrovanou bitumenovou manžetou (natavení na asfaltový pás), včetně samoregulačního vyhřívaní – napájení 230 V, s přípojkovým kabelem

POZNÁMKY

- svodné lesklé potrubí vedené pod objektem bude provedeno z KG PVC SN8
- svodné lesklé potrubí vedené vni objektu bude provedeno z KG PVC SN8 nebo KG PP SN10/12
- svodné lesklé potrubí bude provedeno podle požadavků výrobce potrubí
- napojení svislého odpadu na svodné potrubí bude přes 2 kolena 45° se zvýšením dimenze nad koleno
- veškeré prostupy procházějící izolací proti vodě či zemi vyloučí budou řádně utěsněny proti pronikání vody a zemi vlhkosti

Před zahájením výkopových prací musí být vytčena veškerá vedení inženýrských sítí a to musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených jednotlivými správcí sítí.

Provedení výkopových prací dle ČSN 73 3050.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENO UMÍSTĚNÍ, DIMENZE A HLOUBKY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!! KONEČNĚ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO SE SKUTEČNÝMI LOKÁLNÍMI POMĚRY !!!

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZS PAK V LITOMÝŠLI			
Místo stavby:			
k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová			
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant: APOLLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizační razítko:	
Autor návrhu: Ing. arch. Karol Šrámek			
HIP: Miroslav Stejskal			
Projektant: Ing. Tereza Hřebíčková			
Zedp. projektant: Michal Kadlec			
Kraj:	Pardubický	Formát:	8x A4
Stav. úřad:	Litomyšl	Revize:	00
Číslo zakázky:		P2421	
Stupeň PD:	Datum:		02/2023
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY D-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA			
Objekt:	D-01-04 ZAŘÍZENÍ ZTI		
Část:	D-01-04-4		
Obsah přílohy:	KANALIZACE - PODÉLNÉ ŘEZY 2 DEŠTOVÁ KANALIZACE		Označení přílohy: D1-01-4.06
	Měřítko: 1:50/100		Číslo paré: