

LEGENDA

- kanalizace splašková, tlaková, PE 100 SDR 11, ø 90x73,6, dl. 24 m
- stávající trasa tlakové kanalizace bude zrušena
- stávající kabel Cetin (O2, Telefonica)
- stávající kabel elektro ČEZ NN podzemní
- stávající plyn RWE STL
- hranice pozemků

1 modernizace mostu ev.č. 357–009A

2,3 napojení na stávající tlakovou kanalizaci z PE 90/73.6 elektrotvarovkou, potrubí bude před napojením vypuštěno, vyčištěno a vysušeno

4 pod vodotečí bude chráničkа z PE 140x8,3 m, délka cca 6 m

Pozn. :
- před zahájením zemních prací je nutno vytyčit inženýrské sítě, jsou zakresleny orientačně!!
- před napojením bude stávající potrubí vypuštěno do ČOV, čerpadla odstavena, potrubí bude propláchnuté vodou, vysušené. Během přepojení budou zastaveny přítoky do tlakové větve!!!
- pokud bude potrubí kanalizace blíže než 0,5 m od potrubí plynovodu (vnější povrchy potrubí), bude potrubí kanalizace opatřeno chráničkou přesahující 1 m na každou stranu!!!!

OBJEDNATEL:

PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

STATIKA, MOSTY, PAMÁTKY

BENING s.r.o.
51206, Benešov u Semil 7
tel: 603 811 693
ondrej.svoboda@volny.cz

navrhl	ING. O. SVOBODA		investor	Pardubický kraj
vypracoval	ING. S. GAJZLER		zak. číslo	132018-2
zodp. projektant	ING. O. SVOBODA		datum	11/2018
			stupeň	DUSP
STAVBA : **Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hrady SO 301 - Přeložka kanalizace**			měřítko	1 : 200
Příloha: **Situace**			č.přílohy: **301.2**	paré :