

Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/22491

na zhotovení díla

„SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených stěn budovy a vitráží“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**

Sídlo - adresa: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

Zastoupen: **Ing. Loučka Radek**, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
p. Bartoníček Miroslav

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
p. Bartoníček Miroslav

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
p. Bartoníček Miroslav

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
p. Bartoníček Miroslav

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Bankovní spojení: GE Money Bank

č.ú. 17103 - 524/0600

Spisová značka Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v
rejstříkového soudu: Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených stěn budovy a vitráží**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností INRECO s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové z/ze dne 03/2015 a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5,248.947,45 Kč (Slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých čtyřicet pět haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1,102.278,96 Kč** (Slovy: jeden milion sto dvacet tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých devadesát šest haléřů.

Cena včetně DPH činí **6,351.226,41 Kč** (Slovy: šest milionů třicet šest tisíc dvě stě dvacet šest korun českých čtyřicet jeden haléř
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **1. 7. 2015**.
2. Stavební práce budou zahájeny do 15 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **31. 10. 2015**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Střední škole potravinářství a služeb, náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **1 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek V. **Závěrečná ustanovení**


1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 5. 2015 a schválen usnesením číslo R/1920/15.

V Pardubicích dne: 08 -06- 2015


V Pardubicích dne: 08 -06- 2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




LOUČKA Pardubice s.r.o.
Ing. Loučka Radek
jednatel společnosti

LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednatel: Ing. Radek Loučka
Legionářská 573, 583 51 Pardubice-3
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/22491**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převěření díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště **a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště** **po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 90000567

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

Zadavatel:
INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Petr Rohlíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	5 248 947,45
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 248 947,45	1 102 278,96
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 351 226,41
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 90000567

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Místo: Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 248 947,45	6 351 226,41	
SO 01	Prosklené stěny na novodobé přístavbě	1 769 913,01	2 141 594,74	STA
SO 02	Prosklené stěny na původní budově	3 340 534,44	4 042 046,67	STA
D.2.1	Prosklená stěna jižního schodiště	679 443,99	822 127,23	Soupis
D.2.2	Prosklená stěna severní schodiště	698 853,66	845 612,93	Soupis
D.2.3	Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu	282 951,94	342 371,85	Soupis
D.2.4	Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy	867 999,23	1 050 279,07	Soupis
D.2.5	Prosklený pohled nad bývalým vstupem do budovy	20 550,06	24 865,57	Soupis
D.2.6	Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy	618 457,76	748 333,89	Soupis
D.2.7	Prosklená stěna na terase východ	172 277,80	208 456,14	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	138 500,00	167 585,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 01 - Prosklené stěny na novodobé přístavbě

KSO:

801 32

Místo:

Pardubice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 769 913,01

DPH základní
snižená

Základ daně

1 769 913,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

371 681,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 141 594,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 01 - Prosklené stěny na novodobé přístavbě

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 769 913,01

HSV - Práce a dodávky HSV	75 693,56
5 - Komunikace pozemní	4 434,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 888,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 673,96
997 - Přesun sutě	8 055,07
998 - Přesun hmot	641,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 648 619,45
713 - Izolace tepelné	759,23
762 - Konstrukce tesařské	29 775,42
763 - Konstrukce suché výstavby	520,49
764 - Konstrukce klempířské	13 703,74
766 - Konstrukce truhlářské	2 896,14
767 - Konstrukce zámečnické	1 569 039,83
771 - Podlahy z dlaždic	13 071,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 852,87
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 01 - Prosklené stěny na novodobé přístavbě

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 769 913,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV	75 693,56				
D		5	Komunikace pozemní	4 434,35				
1	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	13,100	184,00	2 410,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		13,1		13,100			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
2	M	592457285	dlažba betonová tryskaná 50x50x5 cm	kus	13,493	150,00	2 023,95	
	VV		13,1*1,03 Přepočtené koeficientem množství		13,493			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 888,90				
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	69,000	39,70	2 739,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		18,15*2		36,300			
	VV		32,7		32,700			
	VV		Součet		69,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
4	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,200	30,50	36,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		*betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
5	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	1,200	560,00	672,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonilikátová stěn, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4,0 m2					
	VV		*betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
6	K	632451031	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	13,100	110,00	1 441,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr cementový vyrovňovací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		13,1		13,100			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 673,96				
7	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	249,884	52,60	13 143,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		9,4*18,1		170,140			
	VV		4,48*17,8		79,744			
	VV		Součet		249,884			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
8	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	7 496,520	0,70	5 247,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		249,884*30 Přepočtené koeficientem množství		7 496,520			
9	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	249,884	32,00	7 996,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	22 489,560	0,50	11 244,78	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		249,884*90 Přepočtené koeficientem množství		22 489,560			
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	249,884	5,00	1 249,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
12	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy)	m2	249,884	15,00	3 748,26	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		249,884		249,884			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
13	K	965041341	Bourání podklad pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,310	1 250,00	1 637,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		bourání podkladu pod dlažby nebo ityčen cementových mazanin a mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		13,1*0,1		1,310			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,900	48,90	1 315,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		13,8+13,1		26,900			
	VV		Součet		26,900			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
15	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,332	132,00	175,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	VV		1,48*0,9		1,332			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17*					
16	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	156,685	73,60	11 532,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
	VV		7,43*18,15		134,855			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,47*14,85		21,830			
	VV		Součet		156,685			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
17	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl do 150 mm	m2	0,276	546,00	150,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"úprava anglického dvorku"					
	VV		1,84*0,15		0,276			
	VV		Součet		0,276			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
18	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1,200	64,00	76,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		"betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku"					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
19	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	2,500	25,00	62,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	VV		"betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku"					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
20	K	985323R11	Nabetonávka anglického dvorku přes adhezni můstek	m2	0,062	1 500,00	93,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	VV		"úprava anglického dvorku"					
	VV		2,74*0,15*0,15		0,062			
	VV		Součet		0,062			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
D	997		Přesun sutě				8 055,07	
21	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	8,282	280,00	2 318,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,282	352,00	2 915,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,538	13,40	998,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		8,282*9 Přepočtené koeficientem množství		74,538			
24	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkové)	t	8,282	220,00	1 822,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze skla					
D	998		Přesun hmot				641,28	
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,476	259,00	641,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 648 619,45	
D	713		Izolace tepelné				759,23	
26	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2,220	35,00	77,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, dílky (izolační materiál ve specifikaci) vložením					
	VV		diverzetaž 1,48*0,5*3		2,220			
	VV		Součet		2,220			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
27	M	631481125	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	2,264	123,00	278,47	
	VV		2,22*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,264			
28	M	631481145	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	2,264	172,00	389,41	
	VV		2,22*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,264			
29	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,015	910,00	13,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
D	762		Konstrukce tesařské				29 775,42	
30	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	84,768	28,00	2 373,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
	VV		84,768		84,768			
	VV		Součet		84,768			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1b S002 - D.1.1.2.11 S002"					
31	K	762431R00	Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi	m2	84,768	305,00	25 854,24	
	PP		Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi					
	P		Poznámka k položce: Před odstrojením nosných rámu prosklených stěn zřítit na podestách lehkou příčku jako bariéru oddávající otvor s prosklenou stěnou od interiéru budovy a chránící interiéru budovy před klimatickými vlivy po odstranění zasklení. Příčku provést např. z desek OSB a vybavit uza-mykatelnými dveřmi					
	VV		5,965*3,03		18,074			
	VV		5,965*3,131		18,676			
	VV		5,965*3,02		18,014			
	VV		5,965*5,03		30,004			
	VV		Součet		84,768			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
32	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,138	1 360,00	1 547,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				520,49	
33	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,918	556,00	510,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		1,48*0,31*2		0,918			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
34	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,012	840,00	10,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				13 703,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	16,205	18,00	291,69	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	VV		12,505+3,7		16,205			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
36	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,960	30,10	89,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,48*2		2,960			
	VV		Součet		2,960			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
37	K	764224407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 600 mm	m	12,505	650,00	8 128,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm					
	VV		12,505		12,505			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
38	K	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	3,700	650,00	2 405,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm					
	VV		3,7		3,700			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
39	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 300 mm	m	2,960	420,00	1 243,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		1,48*2		2,960			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
40	K	764226R01	Ochrana střešní krytiny při montáži oplechování	komplet	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
41	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,031	1 500,00	46,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				2 896,14	
42	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		2+1		3,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
43	M	611444015	parapet plastový vnitřní - komůrkový 23 x 2 x 100 cm	m	3,150	476,00	1 499,40	
	VV		1,5*2*1,05		3,150			
44	M	611444035	parapet plastový vnitřní - komůrkový 33 x 2 x 100 cm	m	1,575	616,00	970,20	
	VV		1,5*1,05		1,575			
45	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,008	818,00	6,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				1 569 039,83	
46	K	767.A1	Montáž a dodávka strukturální prosklený obvodový plášť ve tvaru L 7430 x 14850 mm (dle výpisu A1)	kus	1,000	1 350 000,00	1 350 000,00	
	PP		Strukturální prosklený obvodový plášť se vzhledem jednotlivé skleněné plochy - svislý pruh prosklení chodeb, kuchyně a bytu školníka - se skrytými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, s reflexním povrchem, zabarvení skel do bronzova, zasklení 2x bezpečnostní izolační vrstvené dvojsklo 44.2, U=1,0 W/m²K, barva profilů - přírodní eloxovaný hliník, nárožník z hliníkového profilu barevně přizpůsoben skům - bronzový elox, součásti pláště jsou 3 výklopná (směr otevírání ven) okna modulové velikosti 1170x1800 mm ve 2.NP, 3.NP a 4.NP a dvoukřídlové otočné dveře světle velikosti 1800x2200 mm v 1.NP s bezpečnostním zámekem, kování koule-koule, kování eloxované, provedení a rozměry viz výkres č. D.1.1.5, rozměry ověřit na stavbě					
	P		Poznámka k položce: Součástí dodávky jsou jeřábní práce, nůžková plošina, řešení přípojovací spáry, doprava, manipulace.					
47	K	767.A2	Montáž a dodávka strukturální prosklený obvodový plášť 1470 x 14850 mm (dle výpisu A2)	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	
	PP		Strukturální prosklený obvodový plášť se vzhledem jednotlivé skleněné plochy - svislý pruh prosklení chodeb, kuchyně a bytu školníka - se skrytými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, s reflexním povrchem, zabarvení skel do bronzova, zasklení 2x bezpečnostní izolační vrstvené dvojsklo 44.2, U=1,0 W/m²K, prosklení v úrovni stropu mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP a před atikou bude ze zadní strany opatřeno neprůhlednou fólií, barva profilů - přírodní eloxovaný hliník, součásti pláště jsou 4 výklopná okna výšky 1800 mm a 1 sklopné okno v 1.NP výšky 500 mm, provedení a rozměry viz výkres č. D.1.1.5, rozměry ověřit na stavbě					
	P		Poznámka k položce: Součástí dodávky jsou jeřábní práce, nůžková plošina, řešení přípojovací spáry, doprava, manipulace.					
48	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m²	2,880	40,30	116,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		1,8*1		1,800			
	VV		Součet		2,880			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
49	M	697520655	venkovní čistící rohož velikosti 1800x600 mm včetně rámu, žárově pozinkovaná	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
50	M	697521115	vnitřní čistící textilní zóna velikosti 1800x1000 mm, v tloušťce keramické dlažby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
51	K	767620126	Montáž oken zdvojených otevíracích do zdíva plochy do 1,5 m²	m²	1,332	600,00	799,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdíva, plochy přes 1,5 m²					
	VV		1,48*0,9" okno A3"		1,332			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
52	M	553.A3	okno hliníkové jednokřídlové 1480 x 900 mm (dle výpisu A3)	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Hliníkové okno jednokřídlové pravé v 1.PP ze stejného systému jako prosklený obvodový plášť velikosti 1480x900 mm, s reflexním povrchem, zabarvení skla do bronzova, zasklení izolačním dvojsklem, U=1,0 W/m²K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, rozměry ověřit na stavbě					
53	K	767662R00	Demontáž a zpětná montáž ocelového rámu a mříže na anglickém dvorku	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž ocelového rámu a mříže na anglickém dvorku rozměrová úprava, tak aby byl detail osazení stejný na obou stranách očištění, nátěr základní barvou, vrchní nátěr barvou RAL 9006					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
54	K	767812612	Montáž markýz fasádních 3500 mm	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž markýz fasádních přes 2000 do 3500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"					
55	M	553.A4	zastřešení vstupu - lepené vrstvené bezpečnostní sklo 55.2 1000x3360 mm včetně uchycení do prosklené fasády nerezovými táhly a kotevními prvky,	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	p		Poznámka k položce: Zastřešení vstupu - lepené vrstvené bezpečnostní sklo 55.2 (tl.10 mm s dvojitou bezpečnostní fólií) rozměru 1000x3360 mm včetně uchycení do prosklené fasády nerezovými táhly a kotevními prvky, pro zavěšení na fasádu bude použito systémové řešení dodavatele proskleného pláště, kování bude umístěno do spár v prosklení, zastřešení vstupu musí být součástí dodávky prosklené fasády.					
56	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,051	1 070,00	54,57	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 771			Podlahy z dlaždic				13 071,73	
57	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ² Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m ² 13,80	m2	13,800	264,00	3 643,20	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV				13,800			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.1.17*					
58	M	597614345	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (dle výběru investora)	m2	15,180	387,00	5 874,66	
	VV		13,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,180			
59	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,800	14,00	193,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		13,80		13,800			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.1.17*					
60	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	13,800	228,00	3 146,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		13,80		13,800			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.1.17*					
61	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,453	473,00	214,27	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				18 852,87	
62	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	16,350	33,00	539,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		32,7*0,5		16,350			
	VV		Součet		16,350			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.1.17*					
63	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	554,949	33,00	18 313,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	VV		25,965*(3,3+3,131+3,02+5,03)		375,999			
	VV		10*5,965*3		178,950			
	VV		Součet		554,949			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.1.17*					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				45 600,00	
64	K	HZS	Drobné úpravy venkovních povrchů a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkolepování prosklených stěn	hod	120,000	380,00	45 600,00	
	PP		Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkolepování prosklených stěn					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.1 - Prosklená stěna jižního schodiště

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		679 443,99	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	679 443,99	21,00%	142 683,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 822 127,23	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

Soupis:

D.2.1 - Prosklená stěna jižního schodiště

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 679 443,99

HSV - Práce a dodávky HSV	37 996,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 721,63
997 - Přesun sutě	4 274,58
PSV - Práce a dodávky PSV	622 447,78
762 - Konstrukce tesařské	23 353,84
764 - Konstrukce klempířské	1 774,14
767 - Konstrukce zámečnické	419 958,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	63 385,19
787 - Dokončovací práce - zasklívání	113 975,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.1 - Prosklená stěna jižního schodiště

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 679 443,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 996,21	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 721,63	
1	K	94111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	110,880	52,60	5 832,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		6,3*17,6		110,880			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 979,200	0,70	6 985,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		110,88*90 *Přepočtené koeficientem množství		9 979,200			
3	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	110,880	32,00	3 548,16	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	54,169	33,40	1 809,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		4,135*3,9*2		32,253			
	VV		4,135*5,3		21,916			
	VV		Součet		54,169			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 625,070	0,70	1 137,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		54,169*30 *Přepočtené koeficientem množství		1 625,070			
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	54,169	20,20	1 094,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
7	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (síť musí být dostatečně odolná proti prořiznutí střepy)	m2	110,880	15,00	1 663,20	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		6,3*17,6		110,880			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 979,200	0,50	4 989,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		110,88*90 *Přepočtené koeficientem množství		9 979,200			
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,880	5,00	554,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
10	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	18,900	91,30	1 725,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		6,3*3		18,900			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
11	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 701,000	0,80	1 360,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112					
	VV		18,9*90 *Přepočtené koeficientem množství		1 701,000			
12	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	18,900	50,80	960,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
13	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	137,403	15,00	2 061,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		4,03*15,195*1,05*2		128,595			
	VV		4,135*1,065*2		8,808			
	VV		Součet		137,403			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					

D	997		Přesun sutě				4 274,58	
14	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	4,395	280,00	1 230,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,395	352,00	1 547,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,555	13,40	530,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,395*9 *Přepočtené koeficientem množství		39,555			
17	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	4,395	220,00	966,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					

D	PSV		Práce a dodávky PSV				622 447,78	
D	762		Konstrukce tesařské				23 353,84	
18	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	67,056	25,00	1 676,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
	VV		67,056		67,056			
	VV		Součet		67,056			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
19	K	762431R00	Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi	m2	67,056	305,00	20 452,08	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Před odstrojením nosných rámtů prosklených stěn zřídít na podestádě lehkou příčku jako bariéru oddělující otvor z prosklenou stěnou od interiéru budovy a chránící interiéru budovy před klimatickými vlivy po odstranění zasklení. Příčku provést např. z desek OSB a vybavit uza-mykatelnými dveřmi					
	VV		4,8*3,96		19,008			
	VV		4,8*3,92		18,816			
	VV		4,8*6,09		29,232			
	VV		Součet		67,056			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
20	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,901	1 360,00	1 225,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 774,14	
21	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,030	18,00	72,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		4,03		4,030			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
22	K	764236442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm	m	4,030	420,00	1 692,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 200 mm					
	VV		4,03		4,030			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
23	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,006	1 500,00	9,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				419 958,79	
24	K	767.P1	Žlábek na odvod kondenzátu z prosklených stěn, celkově repasovat, vyčistit od prachu, suti a ostatních nečistot a opatřit 1x antikorozní základní, 2x email nátěrem	komplet	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
25	K	767.P4	Repase zapuštěné sběrné nádoby na kondenzát 160x150x270 mm - odstranit nátěr, prach a ostatní nečistoty, přeletovat spoje, vyrovnat prvek, provést 1x antikorozní základní, 2x email nátěr celého prvku a krycí nátěrový systém na pohledové uplatňované ploch	komplet	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Repase zapuštěné sběrné nádoby na kondenzát 160x150x270 mm - odstranit nátěr, prach a ostatní nečistoty, přeletovat spoje, vyrovnat prvek, provést 2x antikorozní nátěr celého prvku a krycí nátěrový systém na pohledové uplatňované plochy v odstínu výmalby vnitřní omítky.					
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
26	K	767.R1	Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		1*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1b S002 - D.1.1.2.11 S002*		1,000			
27	K	767141R91	Oprava stěn pro zasklení - úprava příčli	kus	16,000	500,00	8 000,00	
	VV		16		16,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
28	M	R-mat01	náhrada litinových prvků	kg	58,535	1 500,00	87 802,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Prvky budou vyrobeny jako tvarová kopie původních prvků, vzhledem k dotvarování litiny po jejím vyrobení je nutné počítat s tím, že bude vytvořen mírně zvětšený model pro výrobu nové formy.					
	VV		50,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		58,535			
29	K	767141R92	Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce	kg	1 138,000	105,00	119 490,00	
	VV		1138		1 138,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
30	M	553990210	ocelové profily prosklené stěny jih	kg	1 308,700	98,00	128 252,60	
	PP		zámečnické výrobky					
	VV		1138*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1 308,700			
31	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 048,900	32,80	34 403,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		998		998,000			
	VV		Mezisoučet		998,000			
	VV		50,9		50,900			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		Součet		1 048,900			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
32	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,411	1 070,00	1 509,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				63 385,19	
33	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email	m2	170,672	243,00	41 473,30	CS ÚRS 2015 01
	VV		1138*60*0,001		68,280			
	VV		Mezisoučet		68,280			
	VV		75,58		75,580			
	VV		Mezisoučet		75,580			
	VV		4,03*0,7		2,821			
	VV		Mezisoučet		2,821			
	VV		7,997*3		23,991			
	VV		Mezisoučet		23,991			
	VV		Součet		170,672			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
34	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	102,392	149,00	15 256,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím					
35	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	102,392	65,00	6 655,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí					
	VV		75,58		75,580			
	VV		Mezisoučet		75,580			
	VV		4,03*0,7		2,821			
	VV		Mezisoučet		2,821			
	VV		7,997*3		23,991			
	VV		Mezisoučet		23,991			
	VV		Součet		102,392			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				113 975,82	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	787111R11	Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu	m2	61,236	700,00	42 865,20	
	VV		4,03*15,195		61,236			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
37	M	634152R10	sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm	m2	76,619	700,00	53 633,30	
	P		Poznámka k položce: Ztratné na prořez skel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel bude i rezerva jednoho kusu tabule, která bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.					
	VV		61,236*1,15		70,421			
	VV		Mezisoučet		70,421			
	VV		1,85*3,35		6,198			
	VV		Mezisoučet		6,198			
	VV		Součet		76,619			
38	K	787200802	Vysklívání schodišťového zábradlí plochy do 3 m2	m2	5,435	48,30	262,51	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysklívání schodišťového zábradlí plochy přes 1 do 3 m2					
	VV		4,08*0,444*3		5,435			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
39	K	787213R51	Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků	m2	5,435	1 700,00	9 239,50	
	P		Poznámka k položce: Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků z profilů "H" a "Y" pro úchyt skla provedených z bílé mosazi (alpaky), doplnění chybějících zasklívacích listů z ocelových profilů, povrchová úprava 2x krycím nátěrem					
	VV		4,08*0,444*3		5,435			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
40	K	787213R55	Obložení parapetu z černého skla, sklo BLACKPEARL tl. 8 mm, montáž a dodávka	m2	2,448	2 200,00	5 385,60	
	PP		Zasklívání schodišťového zábradlí deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným tl. 6 až 8 mm do profilového těsnění					
	VV		4,08*0,2*3		2,448			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
41	K	787700R84	Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého	m2	61,236	18,00	1 102,25	
	PP		Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2					
	VV		4,03*15,195		61,236			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
42	K	787701R82	Demontáž obložení parapetu z černého opálového skla	m2	2,448	28,00	68,54	
	P		Poznámka k položce: Během prací chránit obložení parapetu z černého opálového skla					
	VV		4,08*0,2*3		2,448			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
43	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	1,867	760,00	1 418,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D HZS							19 000,00	
44	K	HZS	Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování prosklených stěn	hod	50,000	380,00	19 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.2 - Prosklená stěna severní schodiště

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		698 853,66	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	698 853,66	21,00%	146 759,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	845 612,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis: D.2.2 - Prosklená stěna severní schodiště

Místo: PardubiceDatum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památekProjektant: Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	698 853,66
HSV - Práce a dodávky HSV	33 102,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 788,46
997 - Přesun sutě	4 314,45
PSV - Práce a dodávky PSV	646 750,75
762 - Konstrukce tesařské	26 667,33
764 - Konstrukce klempířské	20 731,44
767 - Konstrukce zámečnické	419 458,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 095,99
787 - Dokončovací práce - zasklívání	117 797,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.2 - Prosklená stěna severní schodiště

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 698 853,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 102,91	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 788,46	
1	K	94111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	95,920	52,60	5 045,39	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		5,45*17,6		95,920			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 632,800	0,70	6 042,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		95,92*90 *Přepočtené koeficientem množství		8 632,800			
3	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	95,920	32,00	3 069,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	52,562	33,40	1 755,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		4,1*3,7*2		30,340			
	VV		4,1*5,42		22,222			
	VV		Součet		52,562			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 576,860	0,70	1 103,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		52,562*30 *Přepočtené koeficientem množství		1 576,860			
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	52,562	20,20	1 061,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
7	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (síť musí být dostatečně odolná proti prořiznutí střepy)	m2	95,920	15,00	1 438,80	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		5,45*17,6		95,920			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1b S002 - D.1.1.2.11 S002*					
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	8 632,800	0,50	4 316,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		95,92*90 *Přepočtené koeficientem množství		8 632,800			
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	95,920	5,00	479,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
43	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	16,350	91,30	1 492,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		5,45*3		16,350			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
44	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 471,500	0,80	1 177,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112					
	VV		16,35*90 *Přepočtené koeficientem množství		1 471,500			
45	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	16,350	50,80	830,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
10	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	64,947	15,00	974,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		4,005*15,074		60,371			
	VV		4,1*0,558*2		4,576			
	VV		Součet		64,947			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					

D	997		Přesun sutě				4 314,45	
11	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	4,436	280,00	1 242,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,436	352,00	1 561,47	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,924	13,40	534,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,436*9 *Přepočtené koeficientem množství		39,924			
14	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	4,436	220,00	975,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					

D	PSV		Práce a dodávky PSV				646 750,75	
D	762		Konstrukce tesařské				26 667,33	
42	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	67,296	28,00	1 884,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
	VV		67,296		67,296			
	VV		Součet		67,296			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
15	K	762431R00	Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi	m2	67,296	350,00	23 553,60	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Před odstrojením nosných rámtů prosklených stěn zřídít na podestádě lehkou příčku jako bariéru oddělující otvor s prosklenou stěnou od interiéru budovy a chránící interiéru budovy před klimatickými vlivy po odstranění zasklení. Příčku provést např. z desek OSB a vybavit uza-mykatelnými dveřmi</i>					
	VV		4,8*3,96		19,008			
	VV		4,8*3,94		18,912			
	VV		4,8*6,12		29,376			
	VV		Součet		67,296			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
16	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,904	1 360,00	1 229,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 764			Konstrukce klempířské				20 731,44	
17	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	8,889	28,00	248,89	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		5,26*1,69		8,889			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,005	18,00	72,09	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		4,005		4,005			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
19	K	764131R41	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	8,889	2 100,00	18 666,90	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stávající krytinu z měděného plechu odstranit v celém rozsahu, vyčistit podklad od zkorodovaných částí okna, prachu a dalších nečistot, a provést novou krytinou z měděného svítkového plechu tl. 0,6 mm jako tvarovou repliku podle původního řešení, včetně odtokového žebra a chrliče nad žlabovým kotlíkem</i>					
	VV		5,26*1,69		8,889			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
20	K	764236442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm	m	4,005	411,00	1 646,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 200 mm					
	VV		4,005		4,005			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
21	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,065	1 500,00	97,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				419 458,79	
22	K	767.P1	Žlábek na odvod kondenzátu z prosklených stěn, celkově repasovat, vyčistit od prachu, suti a ostatních nečistot a opatřit 1x antikorozní základní, 2x email nátěr	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
40	K	767.R1	Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit					
	VV		1*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*		1,000			
23	K	767141R91	Oprava stěn pro zasklení - úprava příčti	kus	16,000	500,00	8 000,00	
	VV		16		16,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
24	M	R-mat01	<u>náhrada litinových prvků</u>	kg	58,535	1 500,00	87 802,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvky budou vyrobeny jako kopie původních prvků, vzhledem k dotvarování litiny po jejím vyrobení je nutné počítat s tím, že bude vytvořen mírně zvětšený model pro výrobu nové formy.</i>					
	VV		50,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství		58,535			
25	K	767141R92	Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce	kg	1 138,000	105,00	119 490,00	
	VV		1138		1 138,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
26	M	553990210	<u>ocelové profily prosklené stěny sever</u>	kg	1 308,700	98,00	128 252,60	
	PP		zámečnické výrobky					
	VV		1138*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 308,700			
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 048,900	32,80	34 403,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		998		998,000			
	VV		Mezisoučet		998,000			
	VV		50,9		50,900			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		Součet		1 048,900			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
28	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,411	1 070,00	1 509,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				62 095,99	
29	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email	m2	167,851	243,00	40 787,79	CS ÚRS 2015 01
	VV		1138*60*0,001		68,280			
	VV		Mezisoučet		68,280			
	VV		75,58		75,580			
	VV		Mezisoučet		75,580			
	VV		7,997*3		23,991			
	VV		Mezisoučet		23,991			
	VV		Součet		167,851			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
30	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	99,571	149,00	14 836,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím					
31	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	99,571	65,00	6 472,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí					
	VV		75,58		75,580			
	VV		Mezisoučet		75,580			
	VV		7,997*3		23,991			
	VV		Mezisoučet		23,991			
	VV		Součet		99,571			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				117 797,20	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	787111R11	Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu	m2	60,476	700,00	42 333,20	
	PP		Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu					
	VV		4,005*15,1		60,476			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
33	M	634152R10	sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm	m2	75,745	700,00	53 021,50	
	PP		sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm					
	P		Poznámka k položce: Ztratné na prořez skel stanovené na 15 % . Součástí dodávky skel bude i rezerva jednoho kusu tabule, která bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.					
	VV		60,476*1,15		69,547			
	VV		Mezisoučet		69,547			
	VV		1,85*3,35		6,198			
	VV		Mezisoučet		6,198			
	VV		Součet		75,745			
34	K	787200802	Vysklívání schodišťového zábradlí plochy do 3 m2	m2	5,461	48,00	262,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysklívání schodišťového zábradlí plochy přes 1 do 3 m2					
	VV		4,1*0,444*3		5,461			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
35	K	787213R51	Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků	m2	5,461	1 700,00	9 283,70	
	P		Poznámka k položce: Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků z profilů "H" a "Y" pro úchyt skla provedených z bílé mosazi (alpaky), doplnění chybějících zasklívacích listů z ocelových profilů, povrchová úprava 2x krycím nátěrem					
	VV		4,1*0,444*3		5,461			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
36	K	787213R55	Obložení parapetu z černého skla, sklo BLACKPEARL tl. 8 mm , montáž a dodávka	m2	2,460	2 200,00	5 412,00	
	PP		Zasklívání schodišťového zábradlí deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným tl. 6 až 8 mm do profilového těsnění					
	VV		4,1*0,2*3		2,460			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
37	K	787700R84	Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého	m2	60,476	99,40	6 011,31	
	VV		4,005*15,1		60,476			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
38	K	787701R82	Demontáž obložení parapetu z černého opálového skla	m2	2,460	28,00	68,88	
	P		Poznámka k položce: Během prací chránit obložení parapetu z černého opálového skla					
	VV		4,1*0,2*3		2,460			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
39	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	1,848	760,00	1 404,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D HZS							19 000,00	
41	K	HZS	Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopleťování prosklených stěn	hod	50,000	380,00	19 000,00	
	PP		Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopleťování prosklených stěn					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt:
SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.3 - Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel:
INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Petr Rohlíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		282 951,94	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	282 951,94	21,00%	59 419,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	342 371,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

Soupis:

D.2.3 - Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	282 951,94
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	17 586,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 072,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 089,15
997 - Přesun sutě	1 424,86
PSV - Práce a dodávky PSV	252 065,53
764 - Konstrukce klempířské	1 047,30
767 - Konstrukce zámečnické	178 534,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 758,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 771,30
787 - Dokončovací práce - zasklívání	51 954,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.3 - Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 951,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 586,41	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 072,40	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,915	560,00	1 072,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		"Předpokládá se výměna cca 10 % plochy omítky vnitřní špalety"					
	VV		(27,36*0,35*2)*0,1		1,915			
	VV		Součet		1,915			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 089,15	
2	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	50,750	52,60	2 669,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		3,5*14,5		50,750			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
3	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 567,500	0,70	3 197,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		50,75*90 Přepočtené koeficientem množství		4 567,500			
4	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	50,750	32,00	1 624,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
5	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	50,750	33,40	1 695,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		3,5*14,5		50,750			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
6	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 576,860	0,70	1 103,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		52,562*30 Přepočtené koeficientem množství		1 576,860			
7	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	52,562	20,20	1 061,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
8	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (síť musí být dostatečně odolná proti prořiznutí střepy)	m2	50,750	15,00	761,25	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		3,5*14,5		50,750			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 567,500	0,50	2 283,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		50,75*90 Přepočtené koeficientem množství		4 567,500			
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	50,750	5,00	253,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
11	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	29,273	15,00	439,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		1,17*12,51*2		29,273			
	VV		Součet		29,273			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D	997		Přesun sutě				1 424,86	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	1,465	280,00	410,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,465	352,00	515,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,185	13,40	176,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,465*9 Přepočtené koeficientem množství		13,185			
15	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,465	220,00	322,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				252 065,53	
D	764		Konstrukce klempířské				1 047,30	
16	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,340	25,00	58,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,17*2		2,340			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
17	K	764236442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm	m	2,340	420,00	982,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně tepených, bez rohů rš 200 mm					
	VV		1,17*2		2,340			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
18	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,004	1 500,00	6,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
						178 534,55		
19	K	767.P1	Žlábek na odvod kondenzátu z prosklených stěn, celkově repasovat, vyčistit od prachu, suti a ostatních nečistot a opatřit 1x antikorozní základní, 2x email nátěr	komplet	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
34	K	767.R1	Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit					
	VV		1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"		1,000			
20	K	767141R91	Oprava stěn pro zasklení - úprava přičti	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	VV		6		6,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
21	M	R-mat01	náhrada litinových prvků	kg	18,860	1 500,00	28 290,00	
	p		<i>Poznámka k položce: Prvky budou vyrobeny jako tvarové kopie původních prvků, vzhledem k dotvarování litiny po jejím vyrobení je nutné počítat s tím, že bude vytvořen mírně zvětšený model pro výrobu nové formy.</i>					
	VV		16,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství		18,860			
22	K	767141R92	Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce	kg	429,800	105,00	45 129,00	
	VV		429,8		429,800			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
23	M	553990210	ocelové profily prosklené stěny východ	kg	494,270	98,00	48 438,46	
	PP		zámečnické výrobky					
	VV		429,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství		494,270			
24	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	446,200	32,80	14 635,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		429,8		429,800			
	VV		Mezisoučet		429,800			
	VV		16,4		16,400			
	VV		Mezisoučet		16,400			
	VV		Součet		446,200			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
25	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,039	1 070,00	41,73	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
						18 758,34		
26	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email	m2	53,100	243,00	12 903,30	CS ÚRS 2015 01
	VV		429°60"0,001		25,740			
	VV		Mezisoučet		25,740			
	VV		27,36		27,360			
	VV		Mezisoučet		27,360			
	VV		Součet		53,100			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
27	K	783902811	Odstanění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	27,360	149,00	4 076,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím					
28	K	783904811	Odrezivání kovových konstrukcí	m2	27,360	65,00	1 778,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odrezvání kovových konstrukcí					
	VV		27,36		27,360			
	VV		Mezisoučet		27,360			
	VV		Součet		27,360			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
						1 771,30		
29	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	45,418	39,00	1 771,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m					
	VV		"výmalba vápennou bílou barvou v rozsahu celé špalety"					
	VV		27,36°0,83°2		45,418			
	VV		Součet		45,418			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					
						51 954,04		
30	K	787111R11	Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu	m2	29,273	700,00	20 491,10	
	PP		Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu					
	VV		1,17°12,51°2		29,273			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
31	M	634152R10	sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm	m2	39,862	700,00	27 903,40	
	PP		sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm					
	p		<i>Poznámka k položce: Ztratné na prořez skel stanoveno na 15 %. Součástí dodávky skel bude i rezerva jednoho kusu tabule, která bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.</i>					
	VV		29,273°1,15		33,664			
	VV		Mezisoučet		33,664			
	VV		1,85°3,35		6,198			
	VV		Mezisoučet		6,198			
	VV		Součet		39,862			
32	K	787700R84	Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého	m2	29,273	99,40	2 909,74	
	VV		1,17°12,51°2		29,273			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
33	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,855	760,00	649,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
						13 300,00		
35	K	HZS	Práce a materiál ve výkaze neuvedeny avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletované prosklených stěn	hod	35,000	380,00	13 300,00	
	PP		Práce a materiál ve výkaze neuvedeny avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletované prosklených stěn					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.4 - Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		867 999,23	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	867 999,23	21,00%	182 279,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 050 279,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

Soupis:

D.2.4 - Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 867 999,23

HSV - Práce a dodávky HSV 18 814,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 814,93

PSV - Práce a dodávky PSV 23 804,90

762 - Konstrukce tesařské 16 756,59

767 - Konstrukce zámečnické 1 586,71

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 461,60

N00 - Restaurátorské práce, restaurování geometrické vitráže 825 379,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.4 - Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							867 999,23	
D HSV			Práce a dodávky HSV	18 814,93				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 814,93				
1	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	63,800	52,60	3 355,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		2,2*14,5*2		63,800			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"					
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 742,000	0,70	4 019,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		63,8*90 Přepočtené koeficientem množství		5 742,000			
3	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	63,800	32,00	2 041,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	5 742,000	0,50	2 871,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		63,8*90 Přepočtené koeficientem množství		5 742,000			
5	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	63,800	5,00	319,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
6	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy)	m2	63,800	65,00	4 147,00	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
7	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	137,403	15,00	2 061,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		4,03*15,195*1,05*2		128,595			
	VV		4,135*1,065*2		8,808			
	VV		Součet		137,403			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"					
D PSV			Práce a dodávky PSV	23 804,90				
D 762			Konstrukce tesařské	16 756,59				
29	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	45,230	28,00	1 266,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm					
28	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	45,230	325,00	14 699,75	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Geometrická vitráž v nosném kovovém rámu - konstrukce je v dobrém technickém stavu bez nutnosti provádět opravu, během stavebních prací na prosklené stěně na vnějším lici zdřeva chránit vitráž vhodným způsobem proti poškození, např. zabedněním deskami OSB.					
	VV		3,22*2,63*3		25,406			
	VV		Mezisoučet		25,406			
	VV		9,67*2,05		19,824			
	VV		Mezisoučet		19,824			
	VV		Součet		45,230			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"					
30	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,608	1 300,00	790,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 586,71				
8	K	767141R92	Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce	kg	6,300	105,00	661,50	
	PP		Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce					
	VV		6,3		6,300			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"					
9	M	553990210	ocelové profily prosklené stěny východ nad bývalým hlavním vstupem v exteriéru (geometrická vitráž)	kg	7,245	98,00	710,01	
	PP		zámečnické výrobky					
	VV		6,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		7,245			
10	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	6,300	32,80	206,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		6,3		6,300			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"					
31	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,008	1 070,00	8,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	5 461,60				
11	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email	m2	12,128	243,00	2 947,10	CS ÚRS 2015 01
	VV		6,3*60*0,001		0,378			
	VV		Mezisoučet		0,378			
	VV		11,75		11,750			
	VV		Mezisoučet		11,750			
	VV		Součet		12,128			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"					
12	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	11,750	149,00	1 750,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím					
13	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	11,750	65,00	763,75	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní práce odrezvání kovových konstrukcí					
VV			11,75		11,750			
VV			Mezisoučet		11,750			
VV			Součet		11,750			
VV			*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
D N00 Restaurátorské práce, restaurování geometrické vitráže							825 379,40	
14	K	R01	Demontáž jednotlivých plátů	m2	20,114	1 500,00	30 171,00	
	VV		9,67*2,08		20,114			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
15	K	R02	Zaměření všech plátů	m2	20,114	150,00	3 017,10	
	VV		9,67*2,08		20,114			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
16	K	R03	Rozebrání plátů ze stávajícího olověného profilu	m2	20,114	1 550,00	31 176,70	
	VV		9,67*2,08		20,114			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
17	K	R04	Mytí a čištění jednotlivých skel	m2	20,114	500,00	10 057,00	
	VV		9,67*2,08		20,114			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
18	K	R05	Příprava - řezání a úprava mosazných profilů	komplet	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
19	K	R06	Řezání a zabroušení skel dle šablon	komplet	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
20	K	R07	Kompletace jednotlivých plátů	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
21	K	R08	Sesazení jednotlivých plátů	m2	20,114	4 200,00	84 478,80	
	VV		9,67*2,08		20,114			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
22	K	R09	Cínování a začistění jednotlivých spojů mosazných profilů	komplet	1,000	145 000,00	145 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
23	K	R10	Broušení, leštění a odmaštění povrchů mosazných profilů	komplet	1,000	120 000,00	120 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
24	K	R11	Lakování profilů ochranným zaponovým lakem	komplet	1,000	75 000,00	75 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
25	K	R12	Osazení plátů na původní místo	m2	20,114	4 200,00	84 478,80	
	VV		20,114		20,114			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
26	K	R13	Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					
27	K	R14	Mosazné profily, cínová pájka, zaponový lak, pomocné materiály	komplet	1,000	150 000,00	150 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.5 - Prosklenný pohled nad bývalým vstupem do budovy

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 550,06
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	20 550,06	21,00%	4 315,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 865,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

Soupis:

D.2.5 - Prosklený pohled nad bývalým vstupem do budovy

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	20 550,06
-------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	943,05
---------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	943,05
---	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	15 807,01
---------------------------	-----------

751 - Vzduchotechnika	3 000,00
-----------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	4 668,27
----------------------------------	----------

787 - Dokončovací práce - zasklívání	8 138,74
--------------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,00
--------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.5 - Prosklený pohled nad bývalým vstupem do budovy

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 550,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV						943,05
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						943,05
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,740	52,60	827,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		(3,545*1,48)*3		15,740			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
1	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	7,675	15,00	115,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		2,52*1,02		2,570			
	VV		2,495*1,02		2,545			
	VV		2,51*1,02		2,560			
	VV		Součet		7,675			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						15 807,01
D	751	Vzduchotechnika						3 000,00
10	K	751.R00	Demontáž a zpětná montáž výplně z desky na bázi dřeva s instalovaným ventilátorem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: Stávající výplň z desky na bázi dřeva s instalovaným ventilátorem demontovat a po opravě a konzervaci ocelového rámu okna zpětně osadit podle původního provedení. Po osazení ventilátoru provést jeho revizi					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D	783	Dokončovací práce - nátěry						4 668,27
2	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikoroziní základní, 2x email	m2	10,215	243,00	2 482,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		10,215		10,215			
	VV		Součet		10,215			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
3	K	783902811	Odstanění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	10,215	149,00	1 522,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím					
4	K	783904811	Odrezivání kovových konstrukcí	m2	10,215	65,00	663,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odrezvání kovových konstrukcí					
	VV		10,215		10,215			
	VV		Mezisoučet		10,215			
	VV		Součet		10,215			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D	787	Dokončovací práce - zasklívání						8 138,74
5	K	787800R81	Vysklívání podhledů tmelených	m2	7,675	73,80	566,42	
	VV		2,52*1,02		2,570			
	VV		2,495*1,02		2,545			
	VV		2,51*1,02		2,560			
	VV		Součet		7,675			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
6	K	787813R00	Montáž zasklívání podhledů s podtmelením sklem tl do 4 mm	m2	7,675	846,00	6 493,05	
	VV		2,52*1,02		2,570			
	VV		2,495*1,02		2,545			
	VV		2,51*1,02		2,560			
	VV		Součet		7,675			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
7	M	634152R00	doplnění podhledu skla ploché pískované tl. 4 mm	m2	1,381	700,00	966,70	
	P		Poznámka k položce: Obnovit zasklení z použitím původních skel, doplnit chybějící skla a nahradit skla poškozená replikou podle skel původních - jedná se o ploché sklo pískované tl. 4 mm. Výměna rozbitých (1 ks) a doplnění chybějících (2 ks) skel za nové ploché sklo pískované cca 490x490x4 mm Ztratné na prořez skel stanoveno na 15 %					
	VV		0,49*0,49*5*1,15		1,381			
9	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,177	636,00	112,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						3 800,00
11	K	HZS	Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování prosklených stěn	hod	10,000	380,00	3 800,00	
	PP		Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování prosklených stěn					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.6 - Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		618 457,76	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	618 457,76	21,00%	129 876,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 748 333,89	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

Soupis:

D.2.6 - Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	618 457,76
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	14 899,01
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 899,01
---	-----------

N00 - Restaurátorské práce, restaurování figurální vitráže	603 558,75
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.6 - Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 618 457,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV						14 899,01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 899,01
19	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	70,080	52,60	3 686,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		14,6*4,8		70,080			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
20	K	941111232	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 307,200	0,70	4 415,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		70,08*90 Přepočtené koeficientem množství		6 307,200			
21	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	70,080	32,00	2 242,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
22	K	944511211	Příplatek z ochranné sítí za první a ZKD den použití	m2	6 307,200	0,50	3 153,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		70,08*90 Přepočtené koeficientem množství		6 307,200			
23	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	70,080	5,00	350,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
24	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (sít' musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy)	m2	70,080	15,00	1 051,20	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

D	N00	Restaurátorské práce, restaurování figurální vitráže						603 558,75
1	K	R21	Demontáž jednotlivých plátů	m2	20,475	1 500,00	30 712,50	
	PP		Demontáž jednotlivých plátů					
	VV		1*1,95*6		11,700			
	VV		0,5*0,65*27		8,775			
	VV		Součet		20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
2	K	R22	Zaměření všech plátů	m2	20,475	150,00	3 071,25	
	PP		Zaměření všech plátů					
	VV		20,475		20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
3	K	R23	Rozebrání plátů ze stávajícího olověného profilu	m2	20,475	1 550,00	31 736,25	
	PP		Rozebrání plátů ze stávajícího olověného profilu					
	VV		20,475		20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
4	K	R24	Mytí a čištění jednotlivých skel	m2	20,475	500,00	10 237,50	
	PP		Mytí a čištění jednotlivých skel					
	VV		20,475		20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
5	K	R25	Kresebná rekonstrukce figurálních plátů v torzálním stavu	komplet	20,475	1 200,00	24 570,00	
	PP							
	VV		20,475		20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
6	K	R26	Zhotovení šablon jednotlivých chybějících a rozbitých skel	komplet	20,475	750,00	15 356,25	
	VV		20,475		20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
7	K	R27	Řezání a zabroušení skel dle šablon	komplet	1,000	28 000,00	28 000,00	
	PP		Řezání a zabroušení skel dle šablon					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
8	K	R28	Kompletace jednotlivých plátů	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Kompletace jednotlivých plátů					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
9	K	R29	Příprava nového olověného profilu - liti a tažení olova	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP							
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
10	K	R30	Zakládání skla do nového Pb profilu	komplet	1,000	145 000,00	145 000,00	
	PP							
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
11	K	R31	Oboustranné cinování olověného profilu	komplet	1,000	55 000,00	55 000,00	
	PP							
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
12	K	R32	Mytí a čištění jednotlivých plátů po cinování	komplet	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP							
	VV		1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
13	K	R33	Ošetření nosné kovové konstrukce	komplet	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP							
	VV	1			1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
14	K	R34	Zhotovení nových funkčních zavětrovacích výztuh	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP							
	VV	1			1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
15	K	R35	Osazení - přicínování zavětrovacích výztuh	komplet	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP							
	VV	1			1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
16	K	R36	Osazení plátů na původní místo	m2	20,475	5 000,00	102 375,00	
	PP		Osazení plátů na původní místo					
	VV	20,475			20,475			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
17	K	R37	Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace					
	VV	1			1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
18	K	R38	Olověný profil, cínová pájka, pomocné materiály	komplet	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Mosazné profily, cínová pájka, zaponový lak, pomocné materiály					
	VV	1			1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.7 - Prosklená stěna na terase východ

KSO: 801 32
Místo: Pardubice

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		172 277,80	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	172 277,80	21,00%	36 178,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 208 456,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

Soupis:

D.2.7 - Prosklená stěna na terase východ

Místo:

Pardubice

Datum:

27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant:

Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **172 277,80**

HSV - Práce a dodávky HSV 17 211,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 058,62

997 - Přesun sutě 1 152,97

PSV - Práce a dodávky PSV 149 366,21

764 - Konstrukce klempířské 17 752,75

767 - Konstrukce zámečnické 12 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 235,76

787 - Dokončovací práce - zasklívání 91 377,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: SO 02 - Prosklené stěny na původní budově
Soupis:

D.2.7 - Prosklená stěna na terase východ

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 277,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 211,59	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 058,62	
1	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	72,408	52,60	3 808,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		11,53*6,28		72,408			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 516,720	0,70	4 561,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		72,408*90 Přepočtené koeficientem množství		6 516,720			
3	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	72,408	32,00	2 317,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	6 516,720	0,50	3 258,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		72,408*90 Přepočtené koeficientem množství		6 516,720			
5	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	72,408	5,00	362,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
6	K	944511R11	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy)	m2	72,408	15,00	1 086,12	
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		11,53*6,28		72,408			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
7	K	952901104	Čištění budov omyti jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	44,312	15,00	664,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		1,235*5,98*6		44,312			
	VV		Součet		44,312			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D	997		Přesun sutě				1 152,97	
8	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	0,906	580,00	525,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,906	352,00	318,91	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,154	13,40	109,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,906*9 Přepočtené koeficientem množství		8,154			
11	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,906	220,00	199,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				149 366,21	
D	764		Konstrukce klempířské				17 752,75	
12	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	11,530	25,00	288,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
	VV		11,53		11,530			
	VV		Součet		11,530			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
13	K	764245R41	Oplechování zdi z TiZn předzvětrál plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	11,560	1 500,00	17 340,00	
	VV		11,56*1		11,560			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
14	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,083	1 500,00	124,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				12 000,00	
15	K	767.R1	Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit					
	VV		1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"		1,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				28 235,76	
16	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva draží matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email	m2	61,785	243,00	15 013,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražími barvami (např. Důfa, ...) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
	VV		61,785		61,785			
	VV		Součet		61,785			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
17	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	61,785	149,00	9 205,97	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím					
18	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	61,785	65,00	4 016,03	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí					
	VV		61,785		61,785			
	VV		Mezisoučet		61,785			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		61,785			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				91 377,70	
19	K	787111R11	Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu	m2	44,312	796,00	35 272,35	
	PP		Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu					
	VV		1,235*5,98*6		44,312			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
20	M	634152R30	sklo strukturované vzor "ATLANTIC" tl. 4 mm	m2	49,999	700,00	34 999,30	
	P		Poznámka k položce: Ztratné na prořez skel stanoveno na 15 %. Součástí dodávky skel bude i rezerva jednoho kusu tabule, která bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.					
	VV		1,235*5,14*6*1,15		43,801			
	VV		Mezisoučet		43,801			
	VV		1,85*3,35		6,198			
	VV		Mezisoučet		6,198			
	VV		Součet		49,999			
21	M	634152R40	sklo strukturované vzor "DIAMANTE 9" tl. 4 mm	m2	6,198	700,00	4 338,60	
	P		Poznámka k položce: Ztratné na prořez skel stanoveno na 15 %. Součástí dodávky skel bude i rezerva jednoho kusu tabule, která bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.					
	VV		1,235*0,24*6*1,15		2,045			
	VV		Mezisoučet		2,045			
	VV		1,85*3,35		6,198			
22	M	634152R50	sklo strukturované vzor "ORNAMENT 597" tl. 6 mm	m2	11,311	1 000,00	11 311,00	
	P		Poznámka k položce: Ztratné na prořez skel stanoveno na 15 %. Součástí dodávky skel bude i rezerva jednoho kusu tabule, která bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.					
	VV		1,235*0,6*6*1,15		5,113			
	VV		Mezisoučet		5,113			
	VV		1,85*3,35		6,198			
	VV		Mezisoučet		6,198			
	VV		Součet		11,311			
23	K	787700R04	Vysklívání výkladů plochy přes 6 m2 skla plochého	m2	44,312	99,40	4 404,61	
	VV		1,235*5,98*6		44,312			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 S002 - D.1.1.2.11 S002"					
24	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	1,384	760,00	1 051,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 700,00	
25	K	HZS	Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletování prosklených stěn	hod	15,000	380,00	5 700,00	
	PP		Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletování prosklených stěn					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Petr Rohlíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		138 500,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	138 500,00 0,00	21,00% 15,00%	29 085,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	167 585,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.03.2015

Zadavatel:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Projektant: Ing. Petr Rohlíček

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	138 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	138 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
002 - Ostatní náklady	123 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.03.2015
Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							138 500,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00	
1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklád ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.								
p								
2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukci a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.								
p								
D 002 Ostatní náklady							123 500,00	
3	K	011114R00	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.								
p								
4	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.								
p								
5	K	013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě ve formátech pdf.								
p								
6	K	034002R00	Zabezpečení staveniště, ostraha objektu po dobu výměny výplní	komplet	1,000	60 000,00	60 000,00	
7	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	komplet	1,000	7 000,00	7 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka zahrnuje i výtažné a odtrhové zkoušky.								
p								
8	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajišťuje a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.								
p								
9	K	045002R00	Koordináční a kompletační činnost	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí.; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordináční činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.								
p								
10	K	051703R00	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo								
p								
11	K	056002R00	Bankovní záruka	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo								
p								
12	K	091002R00	Zhotovení a montáž informačního panelu k označení staveniště	komplet	1,000	7 500,00	7 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zhotovení a montáž informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby (tech. parametry: rozměry 800 x 1200 mm, panel je celobarevný. Tiskový podklad a umístění panelu bude dodáno vybranému dodavateli zadavatelem)								
p								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoli modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v pol

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HMG - „ SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených stěn budovy a vitráží “

Práce a dodávky	červenec 2015			srpen 2015			září 2015			říjen 2015			listopad 2015					
SO 01 prosklené stěny na novodobé přístavbě																		
SO 02 prosklené stěny na původní přístavbě																		
- geometrická vitráž nad hlavním vchodem																		
- prosklenná stěna severního schodiště																		
- prosklenné stěny východ																		
- geometrická vitráž nad hlavním vchodem																		
- prosklenný podhled nad bývalým vstupem																		
- figurální vitráž v interiéru																		
- prosklenná stěna na terase																		

Pardubice dne 2015 - 05 -06