

Legenda:

navrhované trasy oplocení

úsek A: posuvná brána průchozí šířky 8 m
úsek B: branka vedle posuvné brány
úsek C: oplocení s brankou u obj. č. 09
úsek D: oplocení s brankou u obj. kotelny

Poznámky:

– úseky oplocení C a D byly vytipovány za účasti investora 2.10. 2023
– úseky A a B – jedná se o posuvnou samonosnou ocelovou bránu jednokřídlovou š. 8 m a branku otočnou jednokřídlovou š. 0.9 m s výplní křídel z vypalovaného plechu, výška cca 1.90 m
– úseky C a D – jedná se o krátké úseky navazující na přilehlé objekty, provedené z ocelových sloupků a pletiva, součástí jsou jednokřídlové otočné branky, výška cca 1.5 m
– ovládání otevírání brány: vjezd do dvora je řízen z vrátnice, výjezd je řízen indukční smyčkou zafrézovanou do komunikace
– ovládání otevírání branek: zvenčí na kartu, zevnitř je paniková klika, klika nesmí být ovladatelná z druhé strany branky!
– stávající brána na vjezdu do areálu nemocnice bude po přechodné demontáži pro stavbu stěny uvedena do původního stavu a bude zachováno její ovládání

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	Dokumentace pro provádění stavby	10. 2023	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2023/007/500
J. Meduna	A. Zdražilová		Ing. V. Meduna	POČET FORM.	4 A 4
				DATUM	10. 2023
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			MĚŘÍTKO	1:200

NPK, a.s., Pardubická nemocnice
Centrální shromaždiště odpadu PKN
SO 01 - Shromaždiště odpadu
1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

JMÉNO SOUBORU: PKN_pudorys_a12.dwg
STUPEŇ PROJ.: DPS

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D1.01	1.013

Situace oplocení