

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Přeložky potrubí	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Centrální shromaždiště odpadu PKN	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	0
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	0
	ZRN+VRN+HZS	0
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
PUHANY	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	9 % činí :	0 Kč
DPH	9 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Centrální shromaždiště odpadu PKN
Objekt :	Přeložky potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800 Zemní práce	0	0	0	0	0
723 Přeložky	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Centrální shromaždiště odpadu PKN
Objekt :	Přeložky potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 800		Zemní práce				
1	800175101101R00	Obsyp potrubí pískam bez prohození, s dodáním písku	m3	85,00	0,00	0,00
2	800175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	85,00	0,00	0,00
3	800113113R00	Hutnění obsypu	m3	85,00	0,00	0,00
	Celkem za	800 Zemní práce				0,00
Díl: 723		Přeložky				
4	733184108RT2	Montáž trubek předizolovaných, kluzný systém 100/250	m	66,00	0,00	0,00
5	733184108R2	Potrubí předizolované, kluzný systém 100/250, dodávka, dilatační polštáře, podkladky, pevnostní výpočet (pára)	m	66,00	0,00	0,00
6	733184107R1	Potrubí předizolované, 80/160, dodávka, dilatační polštáře, podkladky, pevnostní výpočet (kondenzát)	m	66,00	0,00	0,00
7	733184107RT1	Montáž trubek předizolovaných, 80/160	m	66,00	0,00	0,00
8	733184107R1	Potrubí předizolované, 80/160, dodávka, dilatační polštáře, podkladky, pevnostní výpočet	m	55,00	0,00	0,00
9	733184107RT1	Montáž trubek předizolovaných, 80/160	m	55,00	0,00	0,00
10	733184107R1	Potrubí předizolované, 50/125, dodávka, dilatační polštáře, podkladky, pevnostní výpočet	m	55,00	0,00	0,00
11	733184107RT1	Montáž trubek předizolovaných, 50/125	m	55,00	0,00	0,00
12	733184107R1	Potrubí PE-HD 110x10	m	61,00	0,00	0,00
13	733184107RT1	Montáž trubek PE-HD 110x10	m	61,00	0,00	0,00
14	723209138R00	Fólie výstražná š.300x1,2mm,3,3m/kg	m	303,00	0,00	0,00
15	723209184R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC	m	303,00	0,00	0,00
16	723209404	Záslepka d110	kus	2,00	0,00	0,00
17	733120832R00	Demotáž potrubí ocelového do D133, včetně tepelné izolace a oplechování, podpěr, (demontáž ocelových konstrukcí je součástí dodávky stavby)	m	603,00	0,00	0,00
18	723 20	Zednické přípomocce, vybourání prostupů v ČOV, zabetonování prostupů, zčištění	soubor	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	723 Přeložky				0,00