

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 7.2.2024 odesláním oznámení o zahájení do VVZ, resp. TED

V Mostě, dne 3. 4. 2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 28.03.2024 v 14:15:01 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Chtěli bychom požádat o zodpovězení dotazu č. 13 ohledně záměny řešení zastropení stávajícího septiku zveřejněného ve VZD3.“

13) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 6. 03. 2024 v 10:43:10 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1. Žádáme zadavatele o záměnu řešení zastropení stávajícího septiku z navržených SPIROLL panelů na prefabrikované železobetonové panely. Stropní panely SPIROLL jsou určeny do vnitřního prostředí a pro plošné zatížení. Nejsou určeny jako zákrýtová deska septiku z důvodu nízkého krytí nosných lan a zároveň jejich průřez není navržen pro pojezd vozidel.

Odpověď: Stropní panely SPIROLL PPD/252 jsou předepnuté. Tabulková hodnota momentu na mezi dekomprese je vyšší, než moment od kvazistálé kombinace zatížení. Trhliny nevzniknou a konstrukce je vyhovující i pro prostředí XC2 a XC3. Panely jsou zatížené plošným zatížením, neboť kolové tlaky od vozidel se roznášejí přes konstrukci komunikace a vrstvu zeminy. Byl upraven výkres (D.1.2-34 SEPTIK – STROP SEPTIKU – TVAR, SCHÉMA VÝZTUŽE.pdf), kde byly chybně výškové kóty a délka panelů (bylo 450 cm, ale jsou 420 cm), ve VV na listu SO 01 SKŘ je opraven počet u položky 40 na 5 ks, položka 41 je upravena a nově je položka 42, celkový počet položek na tomto listu tak vzrostl o 1 na celkem 55. Upravený výkres je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 02.04.2024 v 12:57:31 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „V dokumentaci jsme nenalezli prvky P/1-P/9, které jsou vykázané v soupisu prací SO01 ASR, položka č. 123 - Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm. Žádáme o kontrolu a opravu.“

Odpověď: Jedná se o chybu, výměry parapetů P1-P9 do stavby nepatří. Zadavatel uveřejňuje upravený VV, položka 123 je zde zredukována.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení, doplnění uvedených podkladů a prodlení s odpovědí o 15 pracovních dní zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 15.5.2024 v 10.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát