

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22804

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,
pavilóny A, B a D“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú.: 234312867/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.**
Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **Ing. Miroslav Hospůdka**, prokurista
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Josef Krejčí, Jiří Kacálek
Bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Ústí n.O.**
č. ú.: 126242-611/0100
IČ: **15030741**
DIČ: **CZ15030741**
spisová značka rejstříkového soudu: **u KS v H. Králové, oddíl C,**
vložka 1101.

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22804 a dodatek smlouvy o dílo č. 1 dne 19. 5. 2015 na zhotovení díla „Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny A, B a D“ (dále jen smlouva).

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.

Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

22.941.531,97 Kč

(Slovy: dvacetdvámilionůdevětsetčtyřicetjednatisícpětsetřicetjedna korun a devadesátseven haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4.817.721,71 Kč**

(Slovy: čtyřmilionyosmsetsedmnácttisícsemsetdvacetjedna korun českých a sedmdesátjedna haléřů). Sazba DPH je 21 %.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Článek III. SOD

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III., bod 3 smlouvy mění tak, že původní text bodu 3 článku III. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **31. 8. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a

převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

Důvod prodloužení termínu plnění:

Z důvodu vzniklých víceprací viz soupisy prací, které jsou přílohou nemohlo být pokračováno v díle do rozhodnutí rady o uzavření dodatku č. 2.

2. V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 7 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 7, 8 a 9

2. Smluvní strany se dohodli, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 7 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 7, 8 a 9

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 6. 2015 a schválen usnesením č. R/1998/15.

V Pardubicích dne: 3. 7. 2015

Za objednatele:

1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje

Ing. Roman Líněk, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



AGILE spol. s r.o.
Mírové Náměstí 133
502 01 Pardubice, Orlicí
DIČ: CZ15030741 27

AGILE spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hospůdka
prokurista

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z003_R00 AB-neprováděné práce na soklu

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-115 145,15
PSV			-182 903,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-298 049,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-298 049,11 CZK
Základní DPH	21 %	-62 590,00 CZK

Zaokrouhlení

0,11 CZK


Cena celkem s DPH

-360 639,00 CZK

v

dne

18.3.2015


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-59 174,21	20
5	Komunikace	HSV			-35 149,48	12
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			-3 968,58	1
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-16 190,38	5
998	Přesun hmot	HSV			-662,50	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-96 657,19	32
713	Izolace tepelné	PSV			-86 246,77	29
Cena celkem					-298 049,11	100

Položkový rozpočet

S	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O	02	změny díla - předložené
R	Z003_R00	AB-neprováděné práce na soklu

P c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				-59 174,21
	1 113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	-57,25000	100,00	-5 725,00
	2 113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	-57,20000	30,00	-1 716,00
	3 132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-69,71600	610,00	-42 526,76
	4 132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-69,71600	51,60	-3 597,35
	5 162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-6,97100	67,89	-473,26
	6 162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-69,97100	13,59	-950,91
	7 361470T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	-9,47300	10,00	-94,73
	8 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-12,11500	100,00	-1 211,50
	9 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-63,97100	45,00	-2 878,70
Díl: 5		Komunikace				-35 149,48
	10 564831111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-39,68800	77,33	-3 069,07
	11 567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	-39,68800	203,78	-8 087,62
	12 578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-49,37500	485,93	-23 992,79
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 968,58
	13 622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	0,00000	247,23	0,00
	14 628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	-189,43100	20,95	-3 968,58
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-16 190,38
	15 919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-129,52300	40,00	-5 180,92
	16 919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	-129,52300	85,00	-11 009,46
Díl: 998		Přesun hmot				-662,50
	17 998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-13,25000	50,00	-662,50
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-96 657,19
	18 711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-208,92100	12,00	-2 507,05
	19 111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,08000	25 000,00	-2 000,00
	20 711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-417,84200	60,00	-25 070,52
	21 628522501R	pás asfaltovaný modifikovaný SBS minerál	m2	-417,84200	90,00	-37 605,78
	22 71116153	Izolace fóliemi popovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2	m2	-159,96300	160,00	-25 594,08
	23 711161572	Ukončovací profil pro novové fólie	m	-163,40800	20,00	-3 268,16
	24 998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	-3,05800	200,00	-611,60
Díl: 713		Izolace tepelné				-86 246,77
	25 713131141R00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-159,96300	214,76	-34 353,65
	26 631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	-159,96300	73,33	-11 730,09
	27 283764000R	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	-19,14600	2 095,20	-40 114,70
	28 998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-0,96667	50,00	-48,33

Položkový rozpočet stavby

Stavba 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt 02 změny díla - předložené

Rozpočet Z008AR00 AB-odpočet budek

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-14 156,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 156,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 156,10 CZK
Základní DPH	21 %	-2 973,00 CZK

Zaokrouhlení

0,10 CZK

Cena celkem s DPH

-17 129,00 CZK

v

dne

28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M99	Ostatní práce "M"	MON			-14 156,10	100
Cena celkem					-14 156,10	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z008AR00	AB-odpočet budek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				-14 156,10
1	O6	Budky pro roryse - viz popis S8	kus	-21,00000	296,10	-6 218,10
2	O7	Budky pro netopýry - viz popis S9	kus	-21,00000	378,00	-7 938,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z006AR01 D-zateplení plechového okna

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ IČ: 70892822
Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o. IČ: 15030741
Mírové náměstí 133 DIČ: CZ15030741
56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 841,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 841,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 841,49 CZK
Základní DPH	21 %	1 437,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem s DPH 8 278,00 CZK

v _____ dne 28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 317,70	34
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			4 498,76	66
998	Přesun hmot	HSV			25,03	0
Cena celkem					6 841,49	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z006AR01	D-zateplení plechového okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,90000	473,00	2 317,70
		4,90		4,90000		2 317,70
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 498,76
2	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	4,90000	257,71	1 262,78
		plechové okno : 2,80*1,75		4,90000		
3	631515380	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	4,99800	335,23	1 675,48
		m160 :		4,99800		
		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :		4,99800		
		2,80*1,75*1,02				
4	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	4,90000	19,90	97,51
		OK/30 : 2,80*1,75		4,90000		
5	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace, vnějších stěn	m2	4,90000	298,57	1 462,99
		OK/30 : 2,80*1,75		4,90000		
Díl:	998	Přesun hmot				
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,50058	50,00	25,03
						25,03

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z008BR00 D-odpočet budek

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-4 044,60
Celkem			-4 044,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 044,60 CZK
Základní DPH	21 %	-849,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

-4 894,00 CZK

v

dne

28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-4 044,60	100
Cena celkem					-4 044,60	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z008BR00	D-odpočet budek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				-4 044,60
1	O6	Budky pro rořýse - viz popis S4	kus	-6,00000	296,10	-1 776,60
2	O7	Budky pro netopýry - - viz popis S5	kus	-6,00000	378,00	-2 268,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z009_R00 AB-odpočet oken pozice OK13 a OK30 a zazdění OK30

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			2 963,73
MON			-4 306,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			-1 343,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 343,02 CZK
Základní DPH	21 %	-282,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH

-1 625,00 CZK

v

dne

28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 758,12	-131
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			1 201,85	-89
998	Přesun hmot	HSV			3,76	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-4 339,51	323
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			32,76	-2
Cena celkem					-1 343,02	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z009_R00	AB-odpočet oken pozice OK13 a OK30 a zazdění OK30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 201,85
1	612142001	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,00100	178,09	178,27
2	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	235,71	235,71
3	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	0,91000	257,71	234,52
4	631515380	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	0,92820	284,95	264,49
5	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	0,91000	18,86	17,16
6	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace, vnějších stěn	m2	0,91000	298,57	271,70
Díl:	998	Přesun hmot				3,76
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,07511	50,00	3,76
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32,76
8	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1,09200	20,00	21,84
9	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1,09200	10,00	10,92
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-1 352,01
10	7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdiva, doplňků a vnitřních parapetů	m2	-1,45000	932,42	-1 352,01
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 758,12
11	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,36400	4 830,00	1 758,12
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-2 987,50
12	DODokna	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových, parapetů a doplňků - viz popis	m2	-1,45000	1 958,08	-2 839,22
13	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	-4,80000	27,97	-134,26
14	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-0,03759	372,97	-14,02

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z010_R00 D-změny v provedení žaluzii

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 925,68
PSV			-4 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-874,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-874,32 CZK
Základní DPH	21 %	-184,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH

-1 058,00 CZK

v

dne

28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			3 916,61	-448
998	Přesun hmot	HSV			9,07	-1
764	Konstrukce klempířské	PSV			-4 800,00	549
Cena celkem:					-874,32	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z010_R00	D-změny v provedení žaluzii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 916,61
1	622221031U00	Mtž KZ vně stěna MV podél -160mm	m2	6,20160	257,71	1 598,21
2	631515380	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	1,58141	335,23	530,14
3	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm	m2	3,16282	293,33	927,75
4	63151532R	deska minerální izolační tl.120 mm	m2	1,58141	251,43	397,61
5	62253101R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace, vnějších stěn	m2	1,55040	298,57	462,90
Díl:	998	Přesun hmot				9,07
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,18130	50,00	9,07
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-4 800,00
7	76412 OA0	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 570*680 mm s sít'kou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a. kotvení - viz popis K/12	kus	-4,00000	1 200,00	-4 800,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z006FR00 AB-odpočet oken pozice OK24

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.
Mírové náměstí 133
56201 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030741
DIČ: CZ15030741

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			-3 434,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			-3 434,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 434,93 CZK
Základní DPH	21 %	-721,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

Cena celkem s DPH

-4 156,00 CZK

v

dne

28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 434,93	100
Cena celkem					-3 434,93	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z006FR00	AB-odpočet oken pozice OK24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdiva, doplňků a vnitřních parapetů OK/24 : -1,65*0,70	m2	-1,15500	932,42	-3 434,93
2	DODokna	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových, parapetů a doplňků - viz popis	m2	-1,15500	1 958,08	-2 261,58
3	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska OK/24 : -0,70-0,70-1,65	m	-3,05000	27,97	-85,31
4	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-0,02973	372,97	-11,09

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA

Objekt: 02 změny díla - předložené

Rozpočet: Z007_R00 AB-okno pro centrální sterilizaci

Objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: Filip Švec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			730,18
PSV			14 793,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 523,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 523,36 CZK
Základní DPH	21 %	3 260,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH

18 783,00 CZK

v _____

dne _____

28.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			492,52	3
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			180,92	-
997	Přesun sutě	HSV			53,06	0
998	Přesun hmot	HSV			3,68	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 106,74	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 366,43	80
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			62,69	0
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			1 257,32	8
Cena celkem					15 523,36	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z007_R00	AB-okno pro centrální sterilizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				492,52
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,08950	235,71	492,52
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				180,92
2	966062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	4,20070	43,07	180,92
Díl:	997	Přesun sutě				53,06
3	997013115U00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,20378	90,00	18,34
4	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,20378	10,02	2,04
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,07560	2,02	8,23
6	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	0,20378	120,00	24,45
Díl:	998	Přesun hmot				3,68
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,07361	50,00	3,68
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 106,74
8	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	2,40000	15,96	38,30
9	764510580	Oplechování parapetů TiZn rš 600 mm včetně rohů	m	2,40000	443,89	1 065,34
10	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00739	420,00	3,10
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				12 366,43
11	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,00000	18,65	18,65
12	7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdiva, doplňků a vnitřních parapetů	m2	4,20070	932,42	3 916,82
13	DODokna	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových, parapetů a doplňků - viz popis	m2	4,20070	1 958,08	8 225,31
14	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	5,93000	27,97	165,86
15	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,10668	372,97	39,79
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety				62,69
16	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,08950	20,00	41,79
17	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2,08950	10,00	20,90
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 257,32
18	786	M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis	m2	4,20070	298,38	1 253,40
19	998786103R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	t	0,00840	456,23	3,92

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA**

Objekt: **02 změny díla - předložené**

Rozpočet: **Z008_R01 AB-opláštění OK**

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ**

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

DIČ: CZ70892822

53211 Pardubice

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o.**

IČ: 15030741

Mírové náměstí 133

DIČ: CZ15030741

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: **Filip Švec**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 160,67
PSV			48 568,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 729,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 729,16 CZK
Základní DPH	21 %	22 623,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,16 CZK

Cena celkem s DPH

130 352,00 CZK

v

dne

15.6.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			586,52	1
2	Zakládání	HSV			2 881,52	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			49 145,04	46
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			6 397,64	6
998	Přesun hmot	HSV			149,95	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 371,28	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 174,55	14
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			14 022,66	13
Cena celkem					107 729,16	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z008_R01	AB-opláštění OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				586,52
1	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,50*0,50*0,80*2	m3	0,40000 0,40000	961,00	384,40
2	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,40000	131,50	52,60
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,40000	67,89	27,16
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,00000	13,59	54,36
5	361470T10	0*10 'Přepočtené koeficientem množství : 0,40*10 Uložení sypaniny na skládky	m3	4,00000 0,40000	10,00	4,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 29.211*1,6 'Přepočtené koeficientem množství : 0,40*1,6	t	0,64000 0,64000	100,00	64,00
Díl:	2	Zakládání				2 881,52
7	275321311	Železobeton základových patek C 16/20	m3	0,40000	2 315,00	926,00
8	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505 0,40*0,04	t	0,01600 0,01600	28 540,00	456,64
9	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,50*0,80*4*2	m2	3,20000 3,20000	389,00	1 244,80
10	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,20000	79,40	254,08
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 145,04
11	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm 3,095*17,25	m2	53,38875 53,38875	257,71	13 758,81
12	63151538	deska minerální izolační tl.160 mm m160 : 0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 3,095*17,25*1,02	m2	54,45652 54,45653	284,95	15 517,39
13	62225100R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž - speciální kotvení a lepení "příplatek za kotvení" : 3,095*17,25	m2	53,38875 53,38875	52,38	2 796,50
14	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny "dle zateplení" : 4581,639 : 3,095*17,25	m2	53,38875 53,38875	18,86	1 006,91
15	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení 3,095	m	3,09500 3,09500	5,24	16,22
16	59051638	lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 3,095*1,05	m	3,24975 3,24975	33,52	108,93
17	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmrta omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace, vnějších stěn "vč. 1.01 až 1.18" : 3,095*17,25	m2	53,38875 53,38875	298,57	15 940,28
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 397,64

18	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m2	72,00000	36,67	2 640,24
		fas : 4,00*18,00		72,00000		
19	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití 0*60 'Přepočtené koeficientem množství	m2	1 080,00000	1,16	1 252,80
		fas : 4,00*18,00*15		1 080,00000		
20	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m2	72,00000	20,95	1 508,40
21	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 0*1,2 :	m2	86,40000	5,24	452,74
		fas : 4,00*18,00*1,2		86,40000		
22	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 0*60 'Přepočtené koeficientem množství :	m2	1 296,00000	0,21	272,16
		4,00*18,00*1,2*15		1 296,00000		
23	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	86,40000	3,14	271,30
Díl:	998	Přesun hmot				149,95
24	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,99890	50,00	149,95
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 371,28
25	762431022	Obložení stěn OSB 12 P+D přibíhí 3,095*17,25	m2	53,38875	360,00	19 219,95
				53,38875		
26	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,40575	372,97	151,33
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				14 022,66
27	783271001	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	83,36400	168,21	14 022,66
		OK : 4,00*2*(0,16+0,16+0,90+0,90+0,80+0,80)		29,76000		
		tubus : 11,80*1,05		12,39000		
		rošt pod OSB : 0				
		jakl 140/120 : (0,14+0,14+0,12+0,12)*22,50		11,70000		
		jakl 60/80 : (0,06+0,06+0,08+0,08)*24,80		6,94400		
		jakl 50/80 : (0,05+0,05+0,08+0,08)*46,50		12,09000		
		jakl 40/80 : (0,04+0,04+0,08+0,08)*22,00		5,28000		
		L 50/30 : (0,05+0,05+0,03+0,03)*32,50		5,20000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 174,55
28	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	157,52000	33,50	5 276,92
29	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,15752	20 390,00	3 211,83
		17,90 kg/m. : 4,00*0,0179*1,1*2		0,15752		
30	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	13,20000	103,50	1 366,20
31	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	t	0,01320	19 440,00	256,61
		hmotnost 1 m2 = 40 kg : 0,50*0,30*1,10*0,040*2		0,01320		
32	953981106	Chemické kotvy hl. 210 mm	kus	14,00000	292,00	4 088,00
		patky : 8		8,00000		
		zdivo : 6		6,00000		
33	31179129	Tyč závitová M16, DIN 975	m	6,00000	62,30	373,80
		patky : 0,30*4*2		2,40000		
		zdivo : 0,60*6		3,60000		
34	311000	ostatní kotevní materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00
35	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,20237	500,00	101,19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA**

Objekt: **02 změny díla - předložené**

Rozpočet: **Z009_R01 AB-úprava fasády - odkaz 27**

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ**

IČ: **70892822**

Komenského náměstí 125

DIČ: **CZ70892822**

53211 Pardubice

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o.**

IČ: **15030741**

Mírové náměstí 133

DIČ: **CZ15030741**

56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval: **Filip Švec**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			707 845,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			707 845,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	707 845,64 CZK
Základní DPH	21 %	148 648,00 CZK

Zaokrouhlení

0,36 CZK

Cena celkem s DPH

856 494,00 CZK

v

dne

15.6.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			439 778,15	62
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			267 876,81	38
998	Přesun hmot	HSV			190,68	0
Cena celkem					707 845,64	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z009_R01	AB-úprava fasády - odkaz 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				439 778,15
1	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace, vnějších stěn	m2	1 423,00000	298,57	424 865,11
		pozn č.27 : 1320,00		1 320,00000		
		balkony ze vnitř : 103,00		103,00000		
2	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 423,00000	10,48	14 913,04
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				267 876,81
3	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 699,95000	36,67	62 337,17
		fass : 1320*1,10		1 452,00000		
		přes okna : 51,84+60,48+9,00		121,32000		
		37,80+51,30+18,72+18,81		126,63000		
4	941111232	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití 0*60 'Přepočtené koeficientem množství : 1699,95*60	m2	101 997,00000	1,16	118 316,52
				101 997,00000		
5	941111232	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití plocha lešení :	m2	7 595,88750	1,16	8 811,23
		0*30 'Přepočtené koeficientem množství :		7 595,88750		
		20,175*12,55*30				
6	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 699,95000	20,95	35 613,95
7	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 0*1,2 : 1699,95*1,20	m2	2 039,94000	5,24	10 689,29
				2 039,94000		
8	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 0*60 'Přepočtené koeficientem množství : 1699,95*1,2*60	m2	122 396,40000	0,21	25 703,24
				122 396,40000		
9	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 039,94000	3,14	6 405,41
Díl:	998	Přesun hmot				190,68
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,81364	50,00	190,68

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2014-315-Z RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA**

Objekt: **02 změny díla - předložené**

Rozpočet: **Z010BR00 AB-terasa - var 02**

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ**
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o.**
Mírové náměstí 133
56201 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030741
DIČ: CZ15030741

Vypracoval: **Filip Švec**

			Celkem
Rozpis ceny			1 979,19
HSV			7 018,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 997,88
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 997,88 CZK
Základní DPH	21 %	1 890,00 CZK
Zaokrouhlení		0,12 CZK

Cena celkem s DPH

10 888,00 CZK

v _____ dne **17.6.2015**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV			1 979,19	22
712	Povlakové krytiny	PSV			7 018,69	78
Cena celkem					8 997,88	100

Položkový rozpočet

S:	2014-315-Z	RÚE Nemocnice ÚO-obj A+B+D - ZMĚNY DÍLA
O:	02	změny díla - předložené
R:	Z010BR00	AB-terasa - var 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	997	Přesun sutě				1 979,19
1	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	7,60000	90,00	684,00
2	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,60000	10,02	76,15
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	152,00000	2,02	307,04
4	997013831	Skládkovné směsný odpad	t	7,60000	120,00	912,00
Díl:	712	Povlakové krytiny				7 018,69
5	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	63,70000	24,94	1 588,68
6	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	63,70000	39,90	2 541,63
7	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	7,60000	379,05	2 880,78
8	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	7,60000	1,00	7,60