Pohled jihozápadní



P1 Stříšová stěna, parapetní dílce

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Opravu nesoudržných částí

Technologie: S1–160
Tep. iz.: EPS tl. 160 mm
Kotvení: Kotvení talířovými hmoždinkami s ocel. trnem 8/220, dl. 220 mm
6/8 ks/m2 + předepsané částečné lepení
Armovací vrstva – lepicí tmel, tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka probarvená akrylátová, zrnitost 1,5 mm

P3 Boky čílek, ostění oken

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Opravu nesoudržných částí

Technologie: S2–20–40 mm
Tep. iz.: XPS tl. 20–40 mm
Připevnění: lepením
Armovací vrstva – lepicí tmel, tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka probarvená akrylátová, zrnitost 1,5 mm

P5 Sokl

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Opravu nesoudržných částí
Technologie: S2–50 mm
Tep. iz.: XPS tl. 50 mm
Připevnění: lepením
Armovací vrstva – lepicí tmel, tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka soklová, zrnitost 2,0 mm

P6 Pilastry ve schodištích dělící horizontální kce mezi okny (zatepleno z vnitřní části objektu)

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Opravu nesoudržných částí
Technologie:
Bez tepelné izolace
Armovací vrstva – lepicí tmel, tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka probarvená akrylátová, zrnitost 1,5 mm

P7 Meziokenní sloupy

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Opravu nesoudržných částí

Technologie: S1–60
Tep. iz.: EPS tl. 60 mm
Kotvení: Kotvení talířovými hmoždinkami s ocel. trnem 8/120, dl. 120 mm
6/8 ks/m2 + předepsané částečné lepení
Armovací vrstva – lepicí tmel, tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka probarvená akrylátová, zrnitost 1,5 mm

T Oplechování (parapety, atika)

Původní části odstranit
Budou nahrazeny pozinkovaným plechem

DET 6 Ostění oken

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Technologie: S1–20–tm.
Tep. iz.: EPS tl. 20 mm
Kotvení: bodové lepení
Povrch. úprava: Omítka silikonová, zrnitost 1,5 mm

DET 7 Nadpraží oken

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Předpálené omýt tlakovou vodou
Technologie: S1–20–tm.
Tep. iz.: XPS tl. 20–40 mm
Kotvení: bodové lepení
Povrch. úprava: Omítka silikonová, zrnitost 1,5 mm

DET 8 Parapet oken

Příprava podkladu:
Mechanicky očistit až na nosný podklad
Vyrovnat a vyspádovat podklad
Technologie: S1–0–tm.
Bez tep.iz.

Šířka okrajového pásma = 1/8 štítové stěny (min. 1.0 m, max. 2,0 m)
V okrajovém pásmu kotvit tepelně izolační desky 8 ks/m2, v běžné ploše 6 ks/m2.
v rozích desek 4 ks
v ploše desky : v okrajovém pásmu 2 ks hmoždinek
v běžné ploše 1 ks hmoždinek

S1 Skladba zateplovacího systému (vnější část objektu) s pěnovým fasádním šedým polystyrenem (EPS)

Lepicí tmel, tl. 5–15 mm
Tepelná izolace fasádní šedý polystyren EPS, fasádní desky, tl. dle skladby 60, 160 mm
Připevnění: lepením a kotvením hmoždinkami
dle detailů 1, 2, 3, 4, 5
Armovací vrstva – lepicí tmel tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka probarvená akrylátová, zrnitost 1,5 mm

S1 Skladba zateplovacího systému (vnitřní část objektu) s pěnovým fasádním šedým polystyrenem (EPS)

Lepicí tmel, tl. 5–15 mm
Tepelná izolace fasádní šedý polystyren EPS, fasádní desky, tl. dle skladby 160 mm
Připevnění: lepením a kotvením hmoždinkami
dle detailů 1, 2, 3, 4, 5
Armovací vrstva – lepicí tmel tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Penetrační nátěr
Povrch. úprava: Škuková stěrka

S2 Skladba zateplovacího systému s extrudovaným polystyrenem (XPS)

Lepicí tmel, tl. 5–15 mm
Tepelná izolace extrudovaný polystyren XPS, fasádní desky, tl. dle skladby 20–40 mm a 50 mm
Připevnění: lepením
dle detailů 10, 11
Armovací vrstva – lepicí tmel tl. 2 mm + skelná tkanina, po zatřídení tl. 1 mm
Podkladní nátěr v příslušné barevnosti
Povrch. úprava: Omítka soklová, zrnitost 2,0 mm

Projektant:	Vypracoval:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. KAREL VRBICKÝ Masarykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 466523008
Ing. Karel Vrbický	Lenka Benešová	
Akce: Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny		Zakázka:
Výkres: Pohled jihozápadní rozsah provádění systémů, detailů a návaznosti Objekt č.2 – Učebny PD provádění		Měřítko: 1 : 100
Investor: Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	Datum: 03/2013	Č.výkresu: 2.D.5.2