ŽB STROPNÍ DESKA - SCHÉMA VÝZTUŽE
PŮDORYS - DOLNÍ VÝZTUŽ

M 1:25



TABULKA VÝZTUŽE				Deska					
Č. pol.	D [mm]	Délka/Počet [m]	ks	B500B					
				8	10	12	14	16	
Celková délka				187 920	129 090	634 840	230 210	1482 970	350 500
Specifická hmotnost				0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578
Hmotnost [kg]				41 718	50 987	391 696	5532 426	1791 426	553 089
Hmotnost celkem				8361.344					

VÝKAZ SÍTÍ					
Č. pol.	Počet ks	Typ sítě	Délka [m]	Šířka [m]	Plocha [m2]
					KO 30 KY 49
Celková plocha [m2]					24.000 709.001
Specifická hmotnost [kg/m2]					1.540 7.900
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					36.960 5601.104
Celková hmotnost [kg]					5638.064

KRYTÍ VÝZTUŽE

Poznámky :

NASTAVOVÁNÍ PRUTŮ POMOCÍ PŘESAHŮ VŽDY PROSTŘEDÁT OB JEDEN PRUT!!!!

Poznámky :

- KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ (DISTANČNÍ VÝZTUŽ, SPÍNACÍ PRODFILY) NENÍ VE VÝPISE ZAHRNUTA A BUDE VOLENA PODLE ZVYKLOSTI DODAVATELE.
- VÝZTUŽ UPRAVIT DÉLKOVĚ PODLE TVARU BEDNĚNÍ
- PŘESAHY PŘI NASTAVENÉ VÝZTUŽE min 12x Ø PRUTU!
- OPLNOST VÝZTUŽE VŽDY PŘED PROVEDENÍM ZKONTROLOVAT STAVBOU
- PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE VÝKRES TVARU A OSTATNÍ VÝKRESY VÝZTUŽE ŽB ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘI STYKOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENO MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ KRYTÍ
- DOLNÍ VÝZTUŽ (1 vrstva) UKLÁDAT NA DISTANČNÍ LATĚ VÝŠKY DLE MIN KRYTÍ.
- CELKOVÉ DÉLKY VÝZTUŽE ODSU STŘÍHÉ DÉLKY.
- PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206-1 A ČSN EN 13163
- PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI DLE PD ODPOVÍDAJÍCÍCH PROFESÍ!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽB VNITŘNÍ DESKA : BETON C 25/30
OCEL: B 500, KARI (W)
krytí: min 25mm

ŽB VENKOVNÍ KONZOLA : BETON C 30/37 XC4 XF1 XA1
OCEL: B 500, KARI (W)
krytí: min 35mm

OCEL 11 375 (S 235 IR)
ELEKTRODY E 44.85
KATĚRY: 2x základní (syntetická) + 2x vrchní (syntetická), odstín dle arch řešení

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE ZPRACOVÁVANÁ VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY,NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VŠECHNY ODCHYLKY OD PROJEKTEM VYJADŘOVANÉHO ŘEŠENÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ BÝT ZAPSÁNY (ČSN 73 2400, ATD.) DO ŘÍZ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYROBCŮ A JEDNOTLIVÝCH LISTŮ
- TVAR A VÝZTUŽENÍ DESKY PŘÍPADOSBĚ DODHADNUTÍ TEPELNÉ IZOLACÍCH NOSNÍKŮ VE VO
- ROZMĚRY DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- VÝKAZY PŘEFABRIKOVANÝCH PRŮVLAKŮ VIZ. PD STAVEBNÍ ČÁSTI.
- UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ PRO STOUPACÍ POTRUBÍ KONTROLOVAT DLE PD STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A ZDRAVOTECHNIKY .
- PŘED ZABETONOVÁNÍM MUSÍ BÝT DO STROPU OSAZENY PROCHODKY PRO DODATEČNÉ PROTAŽENÍ ELEKTRO.
- VE VYZNAČENÝCH BODECH A LINIÍCH PROVEST NADVÝŠENÍ BEDNĚNÍ ŽB KONSTRUKCE.

DIMENZOVÁNÍ ISO NOSNÍKŮ PROVEDE JEJICH DODAVATEL PO KONZULTACI SE ZDPOVĚDNÝM STATIKEM A PROJEKTANTEM.

Vypracoval: ING. Jan ŠEVČÍK	Hlavní odborný projektant: Ing. Jaroslav DVOŘÁK	SINC	
Místo výstavby: Bystřice, p.č. 4245/91, k.ú. Rudoltice v Jeseníkách		Sinc s.r.o. IČ: 288 14 818	
Investor: Rudoltice 64, Rudoltice nad Bystřicí, Rudoltice v Jeseníkách		tel/fax 773 174 440	
Akce: **Transformace Domova u studánky – domek Rudoltice II**		Format: 2144	Perel:
		Datum: 06.2023	
		Stupeň: DPS	
Objekt: SO01 Novostavba		Zakáz. č.: 2312B1	
		Měřítko: 1:25	
Výkres: **ŽB STROPNÍ DESKA - SCHÉMA VÝZTUŽE PŮDORYS - DOLNÍ VÝZTUŽ**			Č.v.: D.1.2.2.5