



Množství bouraného materiálu nadzemní části konstrukce mimo nosné ocelové kce :

Keramické zdivo $(3,5+3,5+2,4+2,8+5+3+2+12)*0,1*3 + 6*0,3*3 = 15,7 \text{ m}^3$ (28 tun)
Betonový strop 1.NP a 2.NP vestavby $3*6*0,2*2+5,5*3*0,2 = 10,5 \text{ m}^3$ (21 tun)
Betonová mazanina střechy $12*24*0,05 = 14,4 \text{ m}^3$ (29 tun)
Střešní asfaltová krytina $12,5*24,5*0,01 = 3,1 \text{ m}^3$ (7,13 tun)
Trapézový plech = 1 400m² (11,2 tun)
Izolace PUR = 70m³ (4,2 tun)
Sklo = 78 m² (1,6 tun)

Opláštění $(12+24)*2*6 - (24+12+6) = 390 \text{ m}^2$
Střešní opláštění $12,5*24,5 = 306 \text{ m}^2$

Vypracoval JSK s.r.o.	Zodp. projektant Jan Vojtíšek	Tech. kontrola Petr Čížek		
Kreslil Jan Vojtíšek				
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice			formát	A3
Akce k.ú. Čtyřicet Lánů parc.č.st.1344, 424/2 a 424/21 NPK,a.s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií Odstranění objektu kotelny a zděných plotů Objekt S001 - Kotelna			datum	05/2023
			účel	OS
			č. zakázky	105-23
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Půdorys kotelny			Měřítko 1:100	Č. výkresu D.02