

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 20. 6. 2024 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 21.8. 2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.08.2024 v 09:01:56 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „Dotaz č. 1

V soupisu prací pro komunikace z názvu položek vyplývá, že je požadavek na modifikovanou směs. Ani v TZ ani v řezech se ovšem o modifikovaných směsích nic nepíše. Žádáme o informaci, zda zadavatel požaduje modifikované směsi, nebo ne.

Dotaz č. 2

Pol 574P51 ASFALTOVÝ KOBEREC...SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ...v TZ se píše, že: Vyber technologie obrusne vrstvy s protiblukovými účinky bude konzultovan a určen investorem. Žádáme zadavatele o informaci o jaký přesný typ se má jednat, případně o pokyn, že si každý účastník navení svou (nízkohlučnou) směs a ta pak bude odsouhlasena. Případně o zadání požadovaných parametrů, které má daná směs splňovat. Nyní uvedený postup by vedl k neporovnatelnosti nabídek.“

Odpověď ad:

1. Platný je upřesňující popis položky. SMĚS NEBUDEMODIFIKOVANÁ.
2. Zhotovitel předloží vlastní recepturu směsi a ta bude následně odsouhlasena investorem.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.08.2024 v 15:52:44 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „žádáme o vysvětlení: na objektu SO 301 KANALIZACE - BYSTRÉ (38%) (PVNDČP) je položka č. 101 8944022XXR00 Osazení OLK KLA0 s II (< 0,1mg/lNEL) vnější rozměr 3300*2200*1500mm+strop a chybí k ní položka na nákup materiálu. Doplní zadavatel tuto položku do rozpočtu?“

Odpověď: Položka je včetně nákupu.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.08.2024 v 09:17:19 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „V technické zprávě SO 301 je uvedeno:

Na nově navrhované kanalizaci (stoky D1 a D1.1) budou vybudovány celkem 4 revizní betonové prefabrikované šachty, 4x DN 1000 mm, z toho 1x kalová, usazovací.

Na nově navrhované kanalizaci (stoka D2) budou vybudovány celkem 3 revizní betonové prefabrikované šachty, 2x DN 1000 mm a 1x DN 1500 mm.

Na nově navrhované kanalizaci (stoka S1) budou vybudovány celkem 2 revizní betonové prefabrikované šachty, 2x DN 1000 mm.

To je celkem 9 ks - souhlasí s D.1.3.4.14-VYPIS REV. S. Položky ve výkazu výměr montáž a materiál neodpovídají tomuto počtu (nejdou tam). Doplní zadavatel soupis prací?“

Odpověď: V dokumentaci je celkem 9 RŠ, z nichž 8ks je DN1000 a 1ks je DN1200.

- 8ks RŠ DN1000 - je zahrnuto v položkách 99; 102 (ta je ta hlavní - D+M - tady se nezkopírovala varianta položky : včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS); dále 103 a 104

- 1ks RŠ DN1200 - je zahrnuto v položkách 59-61; 70- 80; 99; 100; 103;
Ve výkazu výměr tedy žádná položka nechybí.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.08.2024 v 10:59:19 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „Zadavatel dne 17.07.2024 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uvedl na dotaz dodavatele:

Dotaz: Žádáme o úpravu soupisu prací v SO 101 Komunikace, a to u pol. 87 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, kde je v popisu položky uvedeno: SVODIDLO - Silniční ocelové svodidlo JSXXX/H1, výška svodnice 350mm z plechu tl. 4mm, trubková spojka pr. 133/3, sloupek EU100, resp. U140, včetně osazení Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Uvedený popis svodidla je v rozporu s ustanovením § 89 odst. 5 ZZVZ, neboť nepřímo svojí přesnou specifikací odkazuje na výrobce, spol. Liberty a.s.

Odpověď: „SVODIDLO - Silniční ocelové svodidlo JSXXX/H1, včetně osazení Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace“

Zadavatel jako součást tohoto vysvětlení uveřejnil i soubory s názvem P2_PD_Jedlová-HK_KOMPLET.žip.001 až P2_PD_Jedlová-HK_KOMPLET.žip.016. Tyto soubory však nelze otevřít a dodavatel tak neví, k jakým změnám v této části zadávací dokumentace došlo.

Dodavatel proto žádá o nové předložení této části dokumentace a zároveň žádá o vyjasnění níže uvedeného:

Zadavatel v soupisu prací uvedl tyto položky:

87	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2 339,490	0,00	0,00	2023_OTSKP
			SVODIDLO - Silniční ocelové svodidlo JSXXX/H1, výška svodnice 350mm z plechu tl. 4mm, trubková spojka pr. 133/3, sloupek EU100, resp. U140, včetně osazení Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace					
			Celkem: 2339,49=2 339,490 [A]					
			položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezasahuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
88	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	0,00	0,00	2023_OTSKP
			SVODIDLO - Spodní svodnice dl. 4,000m proti podjetí svodidel motocyklistou v případě jeho pádu v km 6,81134 - 6,98843 vlevo ve směru staničení Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace					
			Celkem: 47=47,000 [A]					
			položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků					

Dodavatel však k tomu uvádí, že ke svodidlu pod položkou č. 87 nelze jen „přidat“ spodní díl svodnice proti podjetí svodidel motocyklistou, jak uvažuje zadavatel v položce č. 88. Svodidlo pro podjetí motocyklistou je samostatný certifikovaný výrobek, který musí být dodán a namontován jako jeden kus a stejně jako u všech svodidel je jeho měrnou jednotkou metr. Kolik metrů tedy zadavatel bude tohoto certifikovaného svodidla proti podjetí motocyklistou požadovat?

Dodavatel žádá o upřesnění tohoto požadavku a o úpravu soupisu prací. “.

Odpověď: První část dotazu byla vysvětlena zcela jasně ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, uveřejněné dne 17. 8. 2024, ale speciálně uvádíme následující: „Dojde k úpravě popisu položky na : **SVODIDLO - Silniční ocelové svodidlo JSXXX/H1, včetně osazení. Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace.**“. K další části dotazu níže v popisu položky č.88 je jasně uvedena délka svodidla tedy v km 6,81134 až 6,98843. Prostým odečtem těchto hodnot vyjde délka a následně počet kusů svodnice, jestliže předpokládáme délku svodnice 4,0 m. Obě položky jsou dostatečně popsány pro nacenění.

5) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.08.2024 ve 14:05:22 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „Dotaz č.1, chtěli bychom upřesnit jakých prací se týká položka č.24 obj. SO 101.1., popřípadě doplnit s kterými dalšími položkami tato položka souvisí. Nenašli jsem souvislost s ostatními konstrukcemi a pracemi.

24 17481 ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4 536,739 "ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy"

Celkem: 4536,739=4 536,739 [A]

"položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace*
- úprava ukládaného materiálu vlbčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností*
- hutnění i různé míry hutnění*
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření*
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění*
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech*
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu*
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek*
- spouštění a nošení materiálu*
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy*
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě*
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti*
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)"*

Odpověď: Položka nesouvisí se žádnými jinými položkami, proto je zde uvedena. Položka popisuje místa, kde bude potřeba dosypat jámy nebo rýhy z nakupovaného materiálu.

Opětovně posíláme dotazy poslané kolegyni dne 12.8.2024, na které zatím nepřišla žádná odpověď.

Dotaz č. 1

V soupisu prací pro komunikace z názvu položek vyplývá, že je požadavek na modifikovanou směs. Ani v TZ ani v řezech se ovšem o modifikovaných směsích nic nepíše. Žádáme o informaci, zda zadavatel požaduje modifikované směsi, nebo ne.

Dotaz č. 2

Pol 574P51 ASFALTOVÝ KOBEREC...SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ...v TZ se píše, že: Vyběr technologie obrusne vrstvy s protiblukovými účinky bude konzultován a určen investorem. Žádáme zadavatele o informaci o jaký přesný typ se má jednat, případně o pokyn, že si každý účastník nacení svou (nízkohlučnou) směs a ta pak bude odsouhlasena. Případně o zadání požadovaných parametrů, které má daná směs splňovat. Nyní uvedený postup by vedl k neporovnatelnosti nabídek.“.

Odpověď: viz shora.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení a prodlžení s odpovědí o 4 pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 5.9. 2024 ve 12:00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát