LEGENDA ZNAČENÍ

U3	KOTVÍCÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE DÉLKY 600 mm	6 Ks
U4	KOTVÍCÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE DÉLKY 800 mm	4 Ks
U5	KOTVÍCÍ PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE DÉLKY 700 mm	9 Ks
U6	KOTVÍCÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE DÉLKY 500 mm	2 Ks
U7	KOTVÍCÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE DÉLKY 900 mm	1 Ks
	PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO TL. 6 mm	16,5 m celkem
	VYMEZENÍ PROSTORU DLE NAŘÍZENÍ VL. Č. 362/2005 Sb.	

LEGENDA ZNAČENÍ

A/B yOxx — OZNAČENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-02 VÝPIS OKEN:
A/B - označení budovy; y - označení patra; O - okenní výplň; xx - pořadí ve výpise

A/B Kxx — OZNAČENÍ KLEMPÝŘSKÝCH PRVKŮ,
SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:
A/B - označení budovy; y - označení patra; K - klempířské prvky; xx - pořadí ve výpise

A/ByOSTxx — OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ,
SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-08 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ
A/B - označení budovy; y - označení patra; OST - ostatní prvky; xx - pořadí ve výpise

TABULKA PROSTUPŮ KONSTUKCÍ

TABULKA PROSTUPŮ KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚR INSTALACE (š x v)	ŠÍŘKA OTVORU [mm]	VÝŠKA OTVORU [mm]	DÉLKA OTVORU / TL. ZDI [mm]	VÝŠKA OD PODLAHY PO SPODNÍ HRANU OTVORU [mm]	KONSTRUKCE	POČET OTVORŮ
PR-VZT-17	900x710	1 000	250	910	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-18	560x900	760	250	1 100	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-19	450x500	650	250	700	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-20	900x530	1 100	250	730	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-21	400x500	600	320	700	-	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL	1

Zobrazeny pouze prostupy o rozměrech větších než 100x100mm, týká se i prostupů vertikálních. Prostupy menší budou dodávkou profese a to včetně zapravení a zatmelení protipožárním tmelem.Nezobrazeny prostupy SDK konstrukcí v rámci jednoho PÚ.
U profese ZTI prostupy nezobrazeny. Veškeré prostupy konstrukcemi či bourání podkladních betonů a provádění výkopů obsahuje profesní část dokumentace a provádění je nutné koordinovat s příslušnou profesní dokumentací.
U profese UT prostupy nezobrazeny, nutná koordinace s profesní dokumentací.
U profese VZT zobrazeny všechny předmětné prostupy. Vykázány jsou všechny hranaté prostupy, kulaté prostupy vykazuje profese sama. Ve stavební části nezobrazeny prostupy SDK konstrukcemi uvnitř jednoho požárního úseku. Prostupy nutné koordinovat s příslušnou profesní dokumentací.
U prosfesí ELE silno, ELE slabo a MaR prostupy nezobrazeny. Nutná koordinace s příšlušnou profesní dokumentací.
Prostupy je nutné vždy koordinovat s dokumentací příslušné profese, ve stavební části zobrazeny pouze informativně a schématicky.

POZNÁMKY

Osazení kotvících prvků bude provedeno dle technologických předpisů dodavatele.

PROJEKTOVÝ POČÁTEK
0,000 = 219,710 m n.m.

SCHÉMA


ORIENTACE


AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Miroslav Poláček
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. František Hajda
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	Ing. Helena Vozáková Ing. Michaela Švandová

statika dynamika
architektura ▪ komplexní stavební projekce
W: www.statika-dynamika.cz ▪ T: +420 608 267 712

INVESTOR	Střední průmyslová škola elektrotechniká a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY: 4769,4881/3,4882/3 KRAJ: Pardubický kraj K.Ú.: Pardubice
OBJEKT **SO- 02**	ČLENĚNÍ PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.3 - STŘEŠNÍ ZACHYTNÝ SYSTÉM
OBSAH VÝKRESU	**STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM**

AKCE:
SPŠ Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového

DATUM	09/2018	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP 16-132-25-5	PARÉ
FORMÁT			
STUPEŇ PD DPS	MĚŘÍTKO 1:50, 1:1	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3- **02**	