## LEGENDA:

- PRIMÁRNÍ PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 55/45°C
- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ K TĚLESŮM – 55/45°C

TČ – TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA O MIN. VÝKONU 16kW (A2/W35°C) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Z – AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 400 LITRŮ

A – AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLA O OBJEMU 750 LITRŮ

EN – TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 80 LITRŮ

UV – ÚPRAVNA VODY A DOPLŇOVÁNÍ

MĚDĚNÉ POTRUBÍ K JEDNOTLIVÝM TĚLESŮM VEDENO POD STROPEM V SDK
POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ O MIN. TL.25mm
TRV – ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 + ELEKTRONICKÁ HLAVICE OVLÁDANÁ MaR
RRŠ – REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN15
OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ S BOČNÍM PŘIPOJENÍM

PROJEKTOVÝ POČÁTEK
0,000 = 219,710 m n.m.

SCHÉMA: A, B

ORIENTACE: S

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval: Martin Fejk
Zodpovědný projektant: Martin Fejk

STAVEBNÍK:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice

PROJEKT:
**SPŠ Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového**

MÍSTO STAVBY: Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice

ČÁST, PROFESE: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP

Měřítko: 1:50

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 220119
Paré:
Datum: 11.2022
Stupeň: DPS
Č.výkr.: D.1.4.2_03