


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small>	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Veská čp. 21, 533 04 Sezemice			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Dětské centrum Veská, středisko Veská - hospodaření se srážkovými vodami  Objekt: SO 03 BYTOVÉ JEDNOTKY  Výkres: D.3 SO 03 BYTOVÉ JEDNOTKY			Formát:	Paré:
			Datum: 12/2022	
			Stupeň: DPS	
			Zak. č.: 221001	
			Měřítka:	
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Č.v.	05

## SO 03 Bytové jednotky

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K06	<b>Svod kulatý Ø100 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliníkový plech s povrchovou úpravou, tl. min. 0,6mm</li> <li>- barva dle výběru investora</li> <li>- pro dešťové svody DS15, DS16</li> <li>- součástí dodávky: demontáž svodu stávajícího úprava a napojení na stávající svod kruhová objímky včetně kotvení - 1ks</li> <li>- poznámka: rozměry ověřit na stavbě</li> <li>- délka: 2,0m</li> </ul>	2
K07	<b>Svod kulatý Ø120 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplastovaný plech</li> <li>- barva hnědá</li> <li>- pro dešťové svody DS17, DS18</li> <li>- součástí dodávky: demontáž svodu stávajícího úprava a napojení na stávající svod kruhová objímky včetně kotvení - 1ks</li> <li>- poznámka: rozměry ověřit na stavbě</li> <li>- délka: 2,0m</li> </ul>	2
K08	<b>Svod kulatý Ø120 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplastovaný plech</li> <li>- barva hnědá</li> <li>- pro dešťové svody DS19</li> <li>- součástí dodávky: demontáž svodu stávajícího úprava a napojení na stávající svod kolena - 3ks kruhová objímky včetně kotvení - 3ks</li> <li>- poznámka: rozměry ověřit na stavbě</li> <li>- délka: 4,0m</li> </ul>	1
K09	<b>Svod kulatý Ø120 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplastovaný plech</li> <li>- barva hnědá</li> <li>- pro dešťové svody DS21</li> <li>- součástí dodávky: demontáž svodu stávajícího úprava a napojení na stávající svod kolena - 3ks kruhová objímky včetně kotvení - 3ks</li> <li>- poznámka: rozměry ověřit na stavbě</li> <li>- délka: 5,0m</li> </ul>	1