

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie – SOU opravárenské Králíky“

1. Objednatel:

č. ú.: 222907724/0300

DIČ CZ70892822

č. ú.: 107-2522040287/0100

DIČ: CZ28577132

spisová značka rejstříkového soudu: C 43894 vedená u
Krajského soudu v Ostravě

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2015 smlouvu o dílo č. OR/15/21555 na zhotovení díla „Realizace úspor energie – SOU opravárenské Králíky“ (dále jen smlouva).

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Za text bodu 2 článku I. se vkládá nový bod 3, který zní:

- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.

Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

Dosavadní bod 3 se nově označuje jako bod 4.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
6.391.171,05 Kč (Slovy: šestmilionůtřístadevadesátjednatísícjednostosedmdesátjedna korun českých a pět haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.342.146,44 Kč** (Slovy: jedenmiliontřistačtyřicetdvatisícjednostočtyřicetšest korun českých a čtyřicetčtyři haléřů).
Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7.733.317,49 Kč**
(Slovy: sedmmilionůsedmsettřicettřítisícťřístasedmnáct korun českých a čtyřicetdevět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 5 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 1 a 2

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:


- Příloha č. 5 – oceněné soupisy víceprací a méněprací změnových listů č. 1 a 2

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 15. 10. 2015 a schválen usnesením č. R/2213/15.

Za objednatele: 26. 10. 2015

V Pardubicích dne:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

EXperior s.r.o. 3.
Štítý, Říční 114
Provozovna: Na Řádkách 12
78901 Zábřeh na Moravě
IČ: 285 77 132 DIČ: CZ 285 77 132
Tel, fax: 585 630678 www.experior.cz

EXperior s.r.o.
Daniel Kašpar, Luděk Purkert
jednatelé

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Okna méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.10.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	14 845,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	4 462,18		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		19 307,18		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant										D Celkové náklady					
Datum a podpis					Razítko					23		Součet 7, 12, 19-22		19 307,18	
										24		15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel										25		21 %	19 307,18 DPH		4 054,51
										26		Cena s DPH (ř. 23-25)		23 361,69	
Datum a podpis					Razítko					E Přípočty a odpočty					
Zhotovitel										27		Dodávky objednatele		0,00	
										28		Klouzavá doložka		0,00	
Datum a podpis					Razítko					29		Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Okna méněpráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	19 307,18
766	Konstrukce truhlářské	19 307,18
	<u>Celkem</u>	<u>19 307,18</u>

ROZPOČET

Stavba: Okna méně práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.10.2015

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
D	D		PSV	Konstrukce truhlářské				19 307,18	
1	K	PK	766621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	17,319	250,00	19 307,18	
2	M	MAT	61140000	okno plastové 2050x1500 mm, 2xotvíravé a sklopné a 1xotvíravé křídlo zasklené izolačním dvojsklem, Uw=1,2 W/m2K, barva bílá - bližší specifikace viz výkres D.2.1.11- pozice 1	kus	20,000	331,00	6 620,00	21,0
3	M	MAT	61140001	okno plastové 1350x1500 mm, 1xotvíravé a sklopné a 1xotvíravé křídlo zasklené izolačním dvojsklem, Uw=1,2 W/m2K, barva bílá - bližší specifikace viz výkres D.2.1.11- pozice 2	kus	13,000	215,00	2 795,00	21,0
4	M	MAT	61140002	okno plastové 1200x1800 mm, 1xotvíravé a sklopné a 1xotvíravé a 1xsklopné křídlo zasklené izolačním dvojsklem, Uw=1,2 W/m2K, barva bílá - bližší specifikace viz výkres D.2.1.11- pozice 3	kus	11,000	280,00	3 080,00	21,0
5	M	MAT	61144141	dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 1300x3100 mm s nadsvětlikem, částečně prosklené bezpečnostním izolačním dvojsklem Ud=1,2 W/m2K, barva bílá, nerez klíka/klíka, zámek vložkový bezpečnostní - bližší specifikace viz výkres D.2.1.11 - pozice 8	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	21,0
6	K	PK	766631822	Demontáž rámu dveří včetně křidel přes 2 m2	m2	1,424	93,00	132,43	21,0
Celkem								19 307,18	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU			
Název stavby	Vicepráce fasáda	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.10.2015	

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	20 617,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 617,31	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22			20 617,31		
Objednatel				24 15 %			0,00 DPH 0,00		
Datum a podpis			Razítko	25 21 %			20 617,31 DPH 4 329,64		
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			24 946,95		
Datum a podpis			Razítko	E Přípočty a odpočty					
				27 Dodávky objednatele			0,00		
				28 Klouzavá doložka			0,00		
Datum a podpis			Razítko	29 Zvýhodnění + -			0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce fasáda

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	20 617,31
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 617,31
	<u>Celkem</u>	<u>20 617,31</u>

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce fasáda

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.10.2015

PC	TV	KOV	Kod položky	Poměr	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	6	HSV					20 617,31	
1	K	PK	620471122	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				20 617,31	
2	K	PK	62047181	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tř 1,5 mm	m2	18,743	205,00	3 842,32	21,0
3	K	PK	620471811	Náter základní penetrační pod nalepení KZS	m2	18,743	15,00	281,15	21,0
4	K	PK	620472921	Náler základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky a fasádní nátěry	m2	18,743	11,00	206,17	21,0
5	K	PK	622251101	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m2	18,743	149,00	2 792,71	21,0
				Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně izolačních zátek z polystyrenu	m2	18,743	6,00	112,46	21,0
6	K	PK	622422711	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí i nebo tl v rozsahu do 80 %	m2	18,743	120,00	2 249,16	21,0
7	K	PK	622711624	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrenu EPS "sedý" tř 140 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem (lambda=0,032 W/mK)	m2	18,743	594,00	11 133,34	21,0
Celkem									20 617,31

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm

Nálet základní penetrační podkladní pod nalepení KZS

Nálet základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky a fasádní nátěry

Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou

Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně izolačních zátek z polystyrenu

Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 80 %

KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS "šedý" tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem (lambda=0,032 W/mK)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králíky
 Název objektu SOU opravárenské Králíky
 Název části Ostění-Vyzdívání špalet

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Pardubický kraj

Projektant

Zhotovitel Experior s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

04.08.2015

L. Purkert

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	103 041,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		103 041,92	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	103 041,92
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 103 041,92 DPH	21 638,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	124 680,72

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králíky
Objekt: SOU opravárenské Králíky
Část: Ostění-Vyzdívání špalet
JKSO:
Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 04.08.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	103 041,92
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 742,17
998	Přesun hmot	1 617,17
D5	0062: Omítky vnitřní	8 583,60
D9	0096: Bourání konstrukcí, demolice	4 609,64
3	Svislé a kompletní konstrukce	38 035,26
34	Stěny a příčky	23 916,06
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 454,08
	<u>Celkem</u>	<u>103 041,92</u>

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králupy
 Objekt: SOU opravárenské Králupy
 Část: Ostění-Vyzdívání špalet
 JKSO:

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: Expor s.r.o.
 Datum: 04.08.2015

P.C	MV	KGN	Kod položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				103 041,92	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 742,17	
1	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	44,924	83,30	3 742,17	21,0
				"vnitřní ostění ve 100%"					
				(2,05+1,50+1,50)*20*0,22		22,220			
				(1,35+1,50+1,50)*13*0,22		12,441			
				(0,75+0,95+0,95)*11*0,22		6,413			
				(0,80+0,95+0,95)*4*0,22		2,200			
				(0,40+0,85+0,85)*0,22		0,462			
				(0,70+1,00+1,00)*2*0,22		1,188			
				Mezisoučet		44,924			
D		988		Přesun hmot				1 617,17	
2	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v d 12 m	t	6,911	234,00	1 617,17	21,0
	D	D5		0062: Omítky vnitřní				8 583,60	
3	K	PK	59051475	Profil okenní zadířovací s tkaninou	m	185,380	20,00	3 707,60	21,0
				"ostění a nadpraží oken					
				(1,88+1,325+1,325)*20		90,600			
				(1,33+1,325+1,325)*13		51,740			
				(0,74+0,86+0,86)*11		27,060			
				(0,58+0,86+0,86)*4		9,200			
				(0,60+0,82+0,82)*2		4,480			
				(0,58+0,86+0,86)*1		2,300			
				Součet		185,380			
4	K	PK	59051482	Lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	243,800	20,00	4 876,00	21,0
				(2,05+1,50+1,50)*20		101,000			
				(1,35+1,50+1,50)*13		56,550			
				(0,75+0,95+0,95)*11		29,150			
				(0,60+0,95+0,95)*4		10,000			
				(0,40+0,85+0,85)*1		41,700			
				(0,70+1,00+1,00)*2		5,400			
				Součet		243,800			
D		D9		0096: Bourání konstrukcí, demolice				4 609,64	

5	K	PK	99701313	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	6,911	357,00	2 467,23	21,0
6	K	PK	997013831	Poplatek za uložení slabejního směrného odpadu na skládce (skládkové)	t	6,911	310,00	2 142,41	21,0
7	K	PK	342291111	Svislé a kompletní konstrukce				38 035,26	
				Ukovení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl přičky do 100 mm	m	133,200	37,00	4 928,40	21,0
				(1,50+1,50)*33		99,000			
				(0,95+0,95)*15		28,500			
				(0,85+0,85)*1		1,700			
				(1,00+1,00)*2		4,000			
				Součet		133,200			
8	K	011	342291121	Ukovení přiček k cihelným konstrukcím plochými kovy	m	133,200	69,00	9 190,80	21,0
				(1,50+1,50)*33		99,000			
				(0,95+0,95)*15		28,500			
				(0,85+0,85)*1		1,700			
				(1,00+1,00)*2		4,000			
				Součet		133,200			
9	D	34	340238232	Stěny a přičky	m2	59,940	399,00	23 916,06	21,0
	K	014		Zacizivka otvorů pl do 1 m2 v přičkách nebo stěnách z přičekovek Ylong tl 75 mm				23 916,06	
				(1,50+1,5)*33*0,45		44,550			
				(0,95+0,95)*15*0,45		12,825			
				(0,85+0,85)*1*0,45		0,765			
				(1,00+1,00)*2*0,45		1,800			
				Součet		59,940			
10	D	6	612131121	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	122,520	15,00	46 454,08	21,0
	K	PK		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně		60,600		1 837,80	
				(2,05+1,50+1,50)*20*0,6		33,930			
				(1,35+1,50+1,50)*13*0,60		17,490			
				(0,75+0,95+0,95)*11*0,60		6,000			
				(0,60+0,95+0,95)*4*0,60		1,260			
				(0,40+0,85+0,85)*1*0,60		3,240			
				(0,70+1,00+1,00)*2*0,60		122,520			
				Součet		122,520			
11	K	PK	612142001	Polazeení vnitřních stěn sklovákným pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	122,520	141,00	17 275,32	21,0
				(2,05+1,50+1,50)*20*0,60		60,600			
				(1,35+1,50+1,50)*13*0,60		33,930			
				(0,75+0,95+0,95)*11*0,60		17,490			
				(0,60+0,95+0,95)*4*0,60		6,000			
				(0,40+0,85+0,85)*1*0,60		1,260			
				(0,70+1,00+1,00)*2*0,60		122,520			
				Součet		122,520			
12	K	011	621211001	Montáž zateplení vnitřních podlaží z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	33,796	414,00	13 991,54	21,0

			2,05*0,45*22	20,295		
			1,35*0,45*13	7,898		
			0,75*0,45*11	3,713		
			0,60*0,45*4	1,080		
			0,40*0,45	0,180		
			0,70*0,45*2	0,630		
			Součet	33,796		
13	K	011	632450124			
			Vyrovnávací cementový pověr št do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		
			2,05*0,45*22	33,796	395,00	13 349,42
			1,35*0,45*13	20,295		21,0
			0,75*0,45*11	7,898		
			0,60*0,45*4	3,713		
			0,40*0,45	1,080		
			0,70*0,45*2	0,180		
			Součet	0,630		
			Součet	33,796		
			Celkem			103 041,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna pozednice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Purkert	23.09.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 423,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 824,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 247,89	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	13 247,89
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 13 247,89 DPH	2 782,06
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	16 029,95
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna pozednice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.09.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	7 423,89
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	791,15
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 332,50
998	Přesun hmot	4 862,00
D9	0096: Bourání konstrukcí, demolice	80,73
PSV	Práce a dodávky PSV	357,51
762	Konstrukce tosařské	5 824,00
	<u>Celkem</u>	5 824,00
		<u>13 247,89</u>

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králky
SOU opravárenské Králky

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Pardubický kraj
Expor s.r.o.
24.9.2015

Pops	M	Množství	Cena	Cena celkem	Sazba
5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV					
Zemní práce					
Bourání zdiva cihelného nebo sříšněného na maltu cementovou ručně	m3	0,819	966,00	791,15	21,0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	3,250	15,00	1 332,50	21,0
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn naráščená ručně	m2	3,250	395,00	1 283,75	21,0
Vyrovnávací cementový potěr tl do 80 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,250	395,00	1 283,75	21,0
Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 862,00	
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	13,000	241,00	3 133,00	21,0
Kolevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 360 mm	kus	13,000	133,00	1 729,00	21,0
Přesun hmot				80,73	
0096: Bourání konstrukcí, demolic	t	0,345	234,00	80,73	21,0
Vnitřní stavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s požizlím mechanizace	t	0,536	357,00	191,35	21,0
Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,536	310,00	166,16	21,0
Práce a dodávky PSV				5 824,00	
Konstrukce tesarské				5 824,00	
Doplňení části síššší vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	26,000	224,00	5 824,00	21,0
Celkem				13 247,89	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králíky
 Název objektu SOU opravárenské Králíky
 Název části Zachytávače sněhu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Pardubický kraj

Projektant

Zhotovitel Experior s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

L. Purkert

Dne

06.08.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	29 270,50		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	4 420,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		33 690,50		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant										D Celkové náklady			
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22	33 690,50	
Objednatel										24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis					Razítko					25	21 %	33 690,50 DPH	7 075,01
Zhotovitel										26	Cena s DPH (ř. 23-25)		40 765,51
Datum a podpis					Razítko					E Přípočty a odpočty			
										27	Dodávky objednatele		0,00
										28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis					Razítko					29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králíky
Objekt: SOU opravárenské Králíky
Část: Zachytávače sněhu
JKSO:
Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 06.08.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	33 690,50
764	Konstrukce klempířské	33 690,50
	<u>Celkem</u>	<u>33 690,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králupy
 Objekt: SOU opravárenské Králupy
 Část: Zachytáváče sněhu
 JKSO:

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: Expor s.r.o.
 Datum: 06.08.2015

P.O.	B	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D PSV									
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce klempířské									
1	D	MAT	553496560	svorka sněhové zábrany, pro dvojřadnou stojatou drážku pro trubku 32/2 mm	kus	59,000	283,00	16 697,00	21,0
2	M	MAT	553496440	nastavný díl sněhové zábrany, z 1-trubkového na 2-trubkový systém	kus	59,000	88,50	5 221,50	21,0
3	M	MAT	553496640	trubka sněhové zábrany 6000 x 32 x 2 mm	m	72,000	92,00	6 624,00	21,0
4	M	MAT	553496600	spojka pro trubky sněhové zábrany 32/2 mm	kus	14,000	52,00	728,00	21,0
5	K	764	764203156	Montáž sněhového zachytáváče pro krytiny příběžného dvoutrubkového	m	34,000	130,00	4 420,00	21,0
Celkem								33 690,50	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zámková dlažba - vstup vychovatelna méněpráce

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.09.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 680,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 680,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		4 680,00
Objednatel						24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	21 %	4 680,00 DPH	982,80
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		5 662,80
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zánková dlažba - vstup výchovatelna méněpřáče

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.09.2015

Číslo řádku	Název materiálu	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1								
2								
3								
4								
Práce a dodávky HSV								
D	D	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				4 680,00	
57	K	014	Doplňení rýh v dosavadních mazaninách betonem proslým	m3	0,650	3 600,00	2 340,00	21,0
			*výbourní částí podlahy pod přístřeškem na východní straně 6,50*0,50*0,20		0,650			
D	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 340,00	
76	K	013	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,650	3 600,00	2 340,00	21,0
			*výbourní částí podlahy pod přístřeškem na východní straně 6,50*0,50*0,20		0,650			
Celkem bez DPH							4 680,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zámková dlažba - vstup vychovatelna vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Purkert	02.09.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B			Doplňkové náklady		C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	19 772,61		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		19 772,61		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant										D Celkové náklady					
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22		19 772,61		
										24	15 %	0,00 DPH		0,00	
Objednatel					Razítko					25	21 %	19 772,61 DPH		4 152,25	
										26	Cena s DPH (ř. 23-25)			23 924,86	
Datum a podpis					Razítko					E Přípočty a odpočty					
Zhotovitel										27	Dodávky objednatele		0,00		
Datum a podpis					Razítko					28	Klouzavá doložka		0,00		
										29	Zvýhodnění + -		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zámková dlažba - vstup vychovatelna vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.09.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
5	Komunikace	19 772,61
#REF!	#REF!	3 000,96
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	#REF!
997	Přesun sutě	11 815,20
	<u>Celkem</u>	4 956,45
		<u>19 772,61</u>

ROZPOČET

Stavba: Zámková dlažba - vstup výchovatelna vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.09.2015

Číslo	Objekt	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 772,61	
	D	5	Komunikace				3 000,96	
28	K	221	Podklad ze šitékordně ŠD U 200 mm	m2	9,378	320,00	3 000,96	21,0
			6,05*1,55		9,378			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 815,20	
76	K	013	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	3,282	3 500,00	11 815,20	21,0
			"vybourání celé podlahy pod přístřeškem na východní straně" 6,05*1,55*0,35		3,282			
	D	997	Přesun sutě				4 958,45	
90	K	013	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m ručně	t	8,650	130,00	1 124,50	21,0
88	K	013	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km	t	8,650	130,00	1 124,50	21,0
89	K	013	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,650	3,00	25,95	21,0
92	K	013	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	8,650	310,00	2 681,50	21,0
			Celkem bez DPH				19 772,61	