



LEGENDA OZNAČENÍ:

- STÁVAJÚCI ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

- ☒ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- ☐ RE VÝMĚNA OTOPNÉHO TĚLESA

- RE - V NOVÉ VÝPLNÉ OTVORŮ BUDOU VIZUÁLNĚ Z EXTERIÉROVÉ STRANY KORESPONDOVAT Z OSTATNÍMI NOVÝMI OKNY BYTOVÉHO DOMU
- POŽADAVKY NA OKNA:
- izolační trojsklo min. Ug = 0,7 Wm-2 K-1
 - Lepená lamela ze dřeviny s ekologickou povrchovou úpravou
 - okna budou vybavena bezpečnostním kováním
 - zasklivací lišta s překrytím spár
 - rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem
 - dvě těsnění (vnitřní a středové)
 - teplý meziklepní rámeček
 - CE dle EN 14351-1:2006

POPIS BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ:

- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY - PVC, VČETNĚ ZALÍŠTOVÁNÍ
 - ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH ČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, DŘEVĚNÉ "BRÁNY", VEŠKERÝCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A ELEKTRIKY SOUVISEJÍCÍ S KUCHYŇSKOU LINKOU
 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY - KERAM. DLAŽBA, VČETNĚ SOKLU
 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY - KERAM. DLAŽBA, VČETNĚ SOKLU
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
 - ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ: WC VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPRCHOVÝ KOUT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, UMÝVADLO VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, VENTILÁTOR, TOPNÝ ŽEBŘÍK, VEŠKERÉ ROZVODY VODY, KANALIZACE A ELEKTRIKY

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA - NUTNÁ VÝMĚNA ZA TĚLESA NOVÁ + OSADIT TERMO HLAVICI.

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚROVÉ ÚDAJE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!
 - PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD BYL PROVEDEN POUZE NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNÍ PRŮZKUM, PŘI PROVADĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJASNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY A SPOJE UPŘESNĚNY DLE SKUTEČNOSTI A TO PLATÍ I PRO OVĚŘENÍ NOSNÝCH KČÍ STAVBY!
 - PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NA JAKÉKOLI ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNO PROVÉST PATŘIČNÁ ZABEZPEČUJÍCÍ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA ZAMEZENÍ: ZTRÁTY STABILITY OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI, NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI A HLUČNOSTI.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

INTERIÉR BYTOVÉ JEDNOTKY Č.9 DĚTSKÝ DOMOV DOLNÍ ČERMAŇ

PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE

1:50

11/2024

141-2024

© vs-studio s.r.o. 2024

D.1.3.B1

