



POZNÁMKA:

BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY. (AZBEST, ŠABLONY, PLECH, KRYTINA, BOBOVKY) BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY (ŽLABY, HÁKY, SVODY, LEMOVÁNÍ APOD.) BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ VRSTVY SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY. DALE BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE (ANTÉNNÍ STOŽÁRY, HROMOSVOD, APOD.)

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ BUDE PONECHÁNO A BUDE ZKONTROLOVÁNO NA PŘÍTOMNOST DŘEVOKÁZNÝCH HUB A SKŮDŮ. POŠKOZENÉ ČI NAPADENÉ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY. DALE BUDOU ODSTRANĚNY NEODKORKOVANÉ ČÁSTI BEDNĚNÍ.

POŠKOZENÉ ČÁSTI KROVU BUDOU VYMĚNĚNY.

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY PROVĚST VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO KOTVY NAVRŽENÉ DODAVATELEM STŘEŠNÍ FOLIE. POKUD HODNOTA VÝTAŽNÉ SILY KAŽDEHO ZE ZKOUŠENÝCH KOTVENÍCH PRVKŮ NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 1000 N, JE NUTNÉ NAVRHNOUT JINÝ SYSTÉM KOTVENÍ NEBO DOPLNIT VHDONOU STABILIZAČNÍ VRSTVU.

NOVÁ KRYTINA: PÁLENÁ KRYTINA - BOBOVKA (ŠUPINOVÉ KRYTÍ) BARVA ČERVENÁ BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ DOPLŇKOVÉ TAŠKY (OKAPOVÁ, HŘEBENOVÁ, ODVĚTRACÍ, PROTISNĚHOVÁ...)

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (DHV) BUDE PROVEDENA V TŘÍDE TĚSNOSTI S Z MONOLITICKÉ DIFÚZNÍ PODSTŘEŠNÍ FOLIE URČENÉ K INSTALACI NA KROKVE A DŘEVĚNÁ BEDNĚNÍ. ZVÝŠENA ODOLNOST VŮČI CEMICKÝM I IMPREGNACÍM NA DŘEVO. HMOTNOST min. 180 g/m²

ROZMÍSTĚNÍ PROTISNĚHOVÝCH TAŠEK KAŽDA 10. TAŠKA V KAŽDÉ DRUHÉ RADE - 1 PROTISNĚHOVÁ TAŠKA NEBO HÁK Spotřeba asi 1,8 ks/m²

V případě speciálních tvarů střech a také u střešních oken, větracích otvorů atd. je vždy nutné respektovat množství protisněhových prvků.

PRO ODVĚTRÁNÍ VZDUCHOVÉ MEZERY BUDOU POUŽITY VĚTRACÍ TAŠKY (42x100mm), PODSTŘEŠNÍ PROSTOR BUDE ODVĚTRÁN POMOCÍ VĚTRACÍHO PÁSU HŘEBENE.

KANALIZAČNÍ STUPAČKY BUDOU ODVĚTRÁNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO POROTHERM
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE PIR
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE
- ZACHYTNY SYSTÉM
- PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ MATERIÁL MĚD, tl. 0,55mm

±0,00=362,75 (PODLAHA 1.NP)

VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
Ing. V. ENT		Petr Morhal		Žižkov 304, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 2754524 tel. fax: 465 524 626, projekce@zizkovo.cz
INVESTOR	SMETANOVÁ Č. P. 838, OŠTĚ NAD ORLICÍ	FORMÁT	13A4	
MÍSTO STAVBY	VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ	DATA	12/2024	
	- REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	ÚČEL	DSP, DPPS	
		MĚŘÍTKO	1 : 50	
		Č. ZAKÁZKY	2024_04	
		Č. ARCHIVNÍ	-	
		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU	
			D1.1-08	

PŮDORYS STŘECHY

PROJEKČNÍ
ŽIŽKOV
KANCELÁŘ