

Asanace a přesuny stávajících konstrukcí

Příloha č. 1 k SO100

1 | ASANCE PRÁDELNY A ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ

Fotografie stávajícího stavu



Popis – rozsah prací:

- Odbourání pilířů pergoly - průměru do 8 cm a výšky cca 3m - 27 ks
- Rozebrání střechy - 98,5 m²
- Demontáž oplocení - délka 67 m
- Asanace povrchů - celkem vč. litého asfaltového povrchu - 319m² (jsou započítány všechny obdobné povrchy v areálu)
- Odvoz materiálu

2 | ASANACE STÁVAJÍCÍ RAMPY A ZÁBRADLÍ TERASY

Fotografie stávajícího stavu



Popis – rozsah prací:

- Deinstalace zábradlí - celková délka 40 m
- Deinstalace rampy - plocha 11m²
- Deinstalace části zídky do výšky podlahy v souvislosti s napojením rampy - 0,5m²
- Deinstalace stávající dlažby 82m²
- Odvoz

3 | ASANACE STÁVAJÍCÍHO ALTÁNU

Fotografie stávajícího stavu



Popis – rozsah prací:

- Deinstalace kuchyně - 1 m³
- Demontáž Rozvaděče R1 - a následné napojení na nový objekt pergoly - 1 ks
- Deinstalace dřevěného přístřešku - 18,2 m²
- Odvoz
- Demontáž lampy nízké - 6 ks celkem ks (viz dále SO 400)
- Demontáž odpadkového koše - 5 ks celkem

Domov u fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

4 | DEMONTÁŽ LAMPY VYSOKÉ

Fotografie stávajícího stavu



celkem ks - 10

při demontáži bude potřeba odinstalovat a nainstalovat stávající rozhlas - jedná se o 6ks reproduktorů na třech sloupech u severního rozvaděče, 4ks reproduktorů na 4 sloupech v jižní části. Celkem tedy 10ks reproduktorů.(blíže popsáno v SO400)

Domov u fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

5 | DEMONTÁŽ OPLOCENÍ

Fotografie stávajícího stavu



CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ - 35m

skříň elektro na hranici pozemku zůstane neporušena

6 | DEMONTÁŽ OPLOCENÍ V SOUVISLOSTI SE ZPŘÍSTUPNĚNÍM VÝTOKOVÉHO OBJEKTU

Fotografie stávajícího stavu



Oddělení pletiva od sloupku v šířce dvou sloupků, ponechání pletiva na místě
(Deinstalace je součástí objektu SO300. Následně se bude instalovat branka dle SO300 - k ní se stávající pletivo znovu připojí.)

Domov u fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

7 | ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY A PŘESUN CVIČEBNÍCH STROJŮ



plocha asanované dlažby - 6m²
počet strojů k přesunu- 3 ks

Domov u fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

8 | SOCHA ANDĚLA - přesun k pietnímu místu dle pokynů AD (do 30 m vzdálenosti)



9 | SOCHA BŮŽKA - přesun k pietnímu místu dle pokynů AD (do 30 m vzdálenosti)
(zvonička zůstává na místě)



10 | TABULE - přesun k pietnímu místu dle pokynů AD (do 30 m vzdálenosti)




11 | ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY DLE SITUACE



plocha asanované zámkové dlažby - 460 m²

dlažba vč. obrub bude zabalena, očištěna a přebrána a následně recyklována v místech stávajícího litého asanovaného povrchu. V mezidobí bude zabalena a skladována. Lavičky v místě asanovaných povrchů budou zabaleny a uskladněny v předem vymezeném prostoru.

11 | PŘESUN STÁVAJÍCÍHO KONTEJNERU K HŘIŠTI NA PENATQUE



12 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BOUDY



Asanace objektu o půdorysné ploše 2,23 m²

Odstranění zpevněné plochy pod objektem o půdorysné ploše 2,5 m²

(V případě zájmu vedení Domova u fontány je možné boudu přesunout v rámci areálu - mimo kolizní místa se stavbou)

13 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEFUNKČNÍHO JEZÍRKA



Půdorysná plocha jezírka: 5 m²

Kameny mohou být využity v záhoně u vrátnice případně v okolí jezírka v jižní části areálu.