

Provozní podmínky uživatele pro provádění stavebních prací

Stavební práce budou realizovány za částečného provozu areálu a z toho důvodu musí zhotovitel brát zřetel na případné provozní požadavky provozovatele. To zahrnuje zejména dodržení následujících podmínek:

- Kolejový přístup do současné výtopny musí být alespoň z jedné strany zachován sjízdný
- Dokončení opravy současné výtopny provést v první fázi výstavby (ideálně mimo sezónu provozu parních vlaků (květen – říjen), vzhledem k zásadnímu nenarušení využívání tohoto objektu v sezóně (červen – září)
- Objekty traťový okrasek a vodárna rekonstruovat až v pozdější fázi výstavby
- Vodní jeřáby a jejich napojení včetně technologie vodárny rekonstruovat mimo hlavní sezónu květen – říjen
- V areálu stavby budou po dobu rekonstrukce na nerekonstruovaných částech kolejiště umístěna muzejní vozidla.
- Zadní část areálu – panelová plocha směrem na Lichkov, po vzájemné dohodě umožnit uložení provozního materiálu potřebného k provozu muzea
- Vzhledem k předpokládanému částečnému provozu areálu, bude na základě dohody s realizátorem stavby umožněn vstup pracovníkům provozovatele do prostoru stavby za účelem zajištění nezbytného provozu a oprav umístěné techniky. Přístup bude povolen na základě absolvování příslušného školení z BOZP a pohyb bude umožněn po předem určených a vyznačených trasách.