

Areál železničního depa v Dolní Lipce

SO01 VSTUPNÍ OBJEKT

Dolní Lipka, k.ú. Dolní Lipka [629588]

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:	Areál železničního depa v Dolní Lipce
Objekt:	SO01 VSTUPNÍ OBJEKT
Místo:	Dolní Lipka, k.ú. Dolní Lipka [629588]
Projektovaná část:	SO 01-D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE
Stupeň:	DPS
Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zodpovědný projektant:	Ondřej Zikán
Vypracoval:	Ing. Petr Homoláč
Datum zpracování:	02 / 2024

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování novostavby vstupního objektu.

Zásobování objektu vodou je zajištěno odbočkou z areálové vodovodní přípojky. Objekt je napojen na areálový rozvod vody přípojkou vody PE D63 x 5.8 - SDR11 - PE100RC.

Odvedení splaškových odpadních vod je zajištěno ležatou gravitační objektovou kanalizací PVC D125 a PVC D160 s napojením do areálové gravitační splaškové kanalizace.

Odvod dešťových vod ze střechy objektu je zajištěn dešťovými svody s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci.

Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální podobě, požadavky hlavního projektanta a investora, technické podklady výrobců navrhovaných zařízení.

Technické normy - ZTI:

ČSN 01 3450 *Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace*

ČSN 06 0320 *Tepelné soustavy v budovách – Příprava tepé vody – Navrhování a projektování*

ČSN 06 0830 *Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení*

ČSN 73 0873 *Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou*

ČSN 73 6005 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*

ČSN 75 5409 *Vnitřní vodovody*

ČSN EN 806-1 (736660) *Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně*

ČSN EN 806-2 (755410) *Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování*

ČSN EN 806-3 (755410) *Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda*

ČSN 75 5455 *Výpočet vnitřních vodovodů*

ČSN 73 6670 *Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů*

ČSN EN 805 *Vodárenství - Požadavky na vnější síť a jejích součásti*

ČSN 75 5115 *Jímání podzemní vody*

ČSN 75 5201 *Navrhování úpraven vody*

ČSN EN 1508 *Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody*

ČSN 75 5401 *Navrhování vodovodního potrubí*

TNV 75 5402 *Výstavba vodovodního potrubí*

TNV 75 5408 *Bloky vodohospodářských potrubí*

ČSN EN 1717 (755462) *Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem*

ČSN 75 5411 *Vodovodní přípojky*

ČSN 75 5911 *Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí*

ČSN 75 5630 *Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací*

ČSN 75 6081 *Žumpy*

ČSN 75 6101 *Stokové síť a kanalizační přípojky*

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 476 (756301) Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

ČSN EN 858-2 (756510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a údržba

ČSN EN 1825-2 (756553) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN 75 6406 Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5 (756760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN EN 12109 (756761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

Zákony a předpisy:

Zákon č. 283/2021 Sb. - stavební zákon a související předpisy

Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí

Zákon č. 541/2020 Sb. - o odpadech

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy

Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy

Zákon č. 250/2021 Sb. – o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Výpočet potřeby vody a množství splaškových vod objektu

Potřeba pitné vody:

č.	druh odběru	počet MJ	os	MJ	$\text{l.os}^{-1}.\text{den}^{-1}$	celkem	
1.	provoz 1 – veřejná část	/	100	os	6	600	l.den^{-1}
2.	bufet, občerstvení	/	75	os	3	225	l.den^{-1}
3.	provoz 2 – sekce kanceláří	/	3	os	90	270	l.den^{-1}
	celkem				=	1 095	l.den^{-1}
		Q_d			=	1,095	$\text{m}^3.\text{den}^{-1}$
	Přehled:	Q_p			=	0,03	l.s^{-1}
		k_d			=	1,5	
		Q_m			=	0,016	l.s^{-1}
		k_h			=	2,1	
		Q_h			=	0,034	l.s^{-1}
	výpočtový průtok ZTI -	Q_v			=	0,55	l.s^{-1}
		$Q_{pož}$			=	0,0	l.s^{-1}
	Souhrnné množství:	Q_{rok}			=	361	$\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$

Bilance odpadních vod:

č.	druh odběru	počet MJ	os	MJ	$\text{l.os}^{-1}.\text{den}^{-1}$	celkem	
1.	provoz 1 - veřejná část	/	100	os	6	600	l.den^{-1}
2.	bufet, občerstvení	/	75	os	3	225	l.den^{-1}
3.	provoz 2 – sekce kanceláří	/	3	os	90	270	l.den^{-1}
	Celkem				=	1 095	l.den^{-1}
		Q_d			=	1,095	$\text{m}^3.\text{den}^{-1}$
	Přehled:	Q_p			=	0,03	l.s^{-1}
		k_h			=	5	
		Q_{max}			=	0,13	l.s^{-1}
	výpočtový průtok ZTI -	Q_s			=	2,3	l.s^{-1}
		Q_h			=	0,46	$\text{m}^3.\text{hod}^{-1}$
		přepočet			=	7	EO
		$Q_{mésíc}$			=	33	m^3
		Q_{rok}			=	361	m^3

Potřeba teplé vody:

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

č. druh odběru	počet MJ	os	MJ	l.os ⁻¹ .den ⁻¹	celkem	
1. provoz 1 - veřejná část	/	100	os	2	200	l.den ⁻¹
2. bufet, občerstvení	/	75	os	1	75	l.den ⁻¹
3. provoz 2 – sekce kanceláří	/	3	os	36	108	l.den ⁻¹
celkem				=	383	l.den ⁻¹
	Q _{d-TV}			=	22,3	kWh.den ⁻¹
Souhrnné množství:	Q _{rok-TV}			=	7,3	MWh.rok ⁻¹

celková vypočtená spotřeba vody **1 095 l.den⁻¹**

Zásobování požární vodou

V objektu není navržen požární vodovod.

Rozvod vody

Navržený vnitřní vodovod bude napojen na areálovou vodovodní přípojku, za objektovým uzávěrem vody.

Po vstupu do objektu bude vodovodní potrubí rozděleno do tří samostatně měřených větví pro jednotlivé funkční celky objektu – veřejnou část objektu, provoz bufetu a kuchyňky a sekci kanceláří ve 3.NP. Svislý rozvod ve veřejné části objektu je veden prostorem hygienického zázemí a školící místnosti na půdu kde je umístěno technické zázemí objektu. Ze svislého potrubí jsou v jednotlivých podlažích napojeny příslušné zařizovací předměty dle projektové dokumentace. Rozvod pro provoz bufetu je veden v podlaze 1.NP a následně svislým potrubím v drážce stěny ke kuchyňce ve 3.NP. Svislý rozvod pro kancelářskou sekci je veden prostorem hygienického zázemí a školící místnosti.

Vnitřní rozvod studené a teplé vody je veden v podhledu, ve stěnách nebo v podlaze k zařizovacím předmětům.

Celý rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových trub PPr PN 16 a jeho dimenze jsou v souladu s ČSN.

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou opatřeny izolací z pěněního polyethylenu PE.

Tloušťky tepelné izolace budou použity dle DN potrubí:

studená voda, rozvody ve zdi -	všechny DN	... 13 mm
teplá voda a cirkulace -	1/2"	... 20 mm
	3/4"	... 25 mm
	1"	... 40 mm
	5/4"	... 40 mm
	6/4"	... 40 mm
	2"	... 40 mm

Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem hlavnímu uzávěru a jednotlivým výtokům.

Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné a stojánkové.

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Teplá voda

Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty je řešen centrálně nepřímotopným zásobníkovým ohříváčem teplé vody o objemu 469 litrů se zdrojem tepelným čerpadlem, řešeno v rámci profese vytápění. Potrubí teplé vody je v prostoru technické místnosti rozděleno do jednotlivých samostatně měřených větví a vedeno k místům stoupacích potrubí studené vody. Potrubí bude následně vedeno v souběhu s potrubím studené vody a přivedeno v příslušných výškách napojení k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna pohybem potrubí v materiálu izolace.

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace.

Materiálem přípojovacích a odpadních potrubí bude kanalizační PP systém s teplotní odolností 90°C. Budou použity průměry potrubí 40 až 110 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN.

Přípojovací a odpadní potrubí bude vedeno ve stěnách ve sklonu min. 3%. Navržené odpadní potrubí bude napojeno na stávající odpady v místě instalace.

Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat ventilační hlavice osazené na odpadním potrubí.

Zařizovací předměty

V řešeném prostoru budou použity zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrány dle platných katalogů zařizovacích předmětů při splnění:

A.11 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRINCIPU ZÁSADNĚ NEPOŠKOZOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“.

- U1** Umývadlo keramické hranaté šířky 70 cm
Zápachová uzávěrka umývadlová
Umývadlová páková stojánková baterie
Maximální průtok 6 l / min na výtokové baterii
2 x rohový ventil s flexibilní hadičkou
- U2** Umývadlo keramické půlkulaté šířky 45 cm
Zápachová uzávěrka umývadlová
Umývadlová páková stojánková baterie
Maximální průtok 6 l / min na výtokové baterii
2 x rohový ventil s flexibilní hadičkou
- Ui1** Umývadlo keramické pro imobilní osoby (h=800mm), vel. 64 x 56 cm, bílé
Umývadlová stojánková páková baterie s prodlouženou páčkou
Maximální průtok 6 l / min na výtokové baterii
Zápachová uzávěrka umývadlová podomítková, plast
2x rohový ventil ½“
Pevné madlo nerez + zrcadlo nerez rám

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

- WC1** Klozetová mísa keramická závěsná
Sedátko klozetové
Montážní prvek pro závěsné WC vč. ovládacího tlačítka
Úplný objem splachovací vody maximálně 6 l v nádrži a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 l
- WCi1** Klozetová mísa keramická závěsná pro imobilní osoby (h=460 mm), vel. 70 x 36 cm_
Sedátko klozetové bez poklopu
Montážní prvek pro závěsný klozet vč. ovládacího tlačítka
+ dálkové ovládání splachovače (na straně v. 600-1200 mm)
1x sklopné madlo, nerez + 1x pevné madlo, nerez
Úplný objem splachovací vody maximálně 6 l v nádrži a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 l
- B1** Bidetová mísa keramická závěsná
Baterie bidetová
Sedátko bidetové
Montážní prvek pro bidet vč. ovládacího tlačítka
- S1** Sprchová vanička 120cm x 90cm nebo atypický rozměr
Sprchová zástěna
Nástěnná baterie páková sprchová vč. sprchového setu
Maximální průtok vody 8 l/min na výtokové baterii
- D1** Dřez nerezový zapuštěný,
dodávkou kuchyňské linky
Dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou
Maximální průtok 6 l / min na výtokové baterii
Zápachová uzávěrka dřezová
2x rohový ventil ½“
- D2** Dřez nerezový nástěnný,
dodávkou kuchyňské technologie
Dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou
Maximální průtok 6 l / min na výtokové baterii
Zápachová uzávěrka dřezová
2x rohový ventil ½“
- Mn** Myčka nádobí,
dodávkou kuchyňské technologie

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

- VÝ1** Výlevková mísa keramická závěsná, včetně sklopné plastové mříže
Splachovací nádržka vestavěná v předstěně
Úplný objem splachovací vody maximálně 6 l v nádrži a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 l
Dřezová páková nástěnná baterie
Maximální průtok 6 l / min na výtokové baterii
- Pi1** Pisoárová mísa keramická závěsná s teplotním automatickým splachovačem včetně trafostanice
Zápachová uzávěrka pisoárová
Možnost snížené instalace dle požadavku investora
Maximální spotřeba vody 2 l / mísu / hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l
- VZT** Odvodnění VZT stoupacího VZT potrubí se zápachovou uzávěrkou - kuličkou

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Podzemní potrubí vodovodu a kanalizace bude uloženo v hloubené zapažené rýze. Dno rýhy bude zbaveno kamenů aby nedocházelo k bodovému namáhání potrubí a bude vyrovnáno. Lože pod potrubí bude provedeno pískem fr. 0-4 mm. Tloušťka zhutněné vrstvy lože bude 100 mm. Obsyp potrubí bude rovněž proveden pískem fr. 0-4 mm do výšky cca 300 mm nad vrch potrubí. Obsyp bude hutněn vhodným způsobem. Zbytek výkopu bude zasypán původní zeminou, hutněnou po vrstvách cca 300 mm.

Výkop pro všechna potrubí budou provedeny jako rýha se příloženým alternativně zátažným pažením. Upozornuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu rýhy na takovou míru, která odpovídá stavu podloží okolního terénu.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.

Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat:

a) z technické prohlídky;

b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;

a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdžené, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam.

b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdžené, a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započítáním zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechny vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechny vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny.

Před započítáním zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše

SO 01-D.1.4. ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

50 kPa.

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m² vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam.

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.

Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita nápleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje.

Před předáváním vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu.

Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (během této doby se vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky bude proveden předávací protokol.

Ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. není vodovodní a kanalizační přípojka vodním dílem.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle koordinační částí projektu ve stavební části.

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před realizací stavby s investorem.