

POZNÁMKY:

- VNĚJŠÍ KLENĚBÉ PARAPETY BUDOU OSÁZENY NOVĚ PŘESNĚ OZNAČENÝ V POHLEDĚCH
- PROSTUPY STAVĚNÍMI KONSTRUKCEMI PRO VZT. ZEDNICKÝ ZÁČISTIT.
- ZEDNICKÉ ZÁČISTĚNÍ PO MONTÁŽI NÁVRHOVANÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ, MALBA DOTČENÝCH STĚN
- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN PROVĚST ZEDNICKÉ ZÁČISTĚNÍ STAVĚNÍHO OTVORU /OSTĚNÍ, MADRAŽÍ, PARAPET/
- V ULIČNÍ NEZATEPLOVANÉ FASÁDĚ BUDE OSTĚNÍ PO VYBOURÁNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN DOZDĚNO, ABY BYLO MOŽNÉ NOVĚ OKNO OSADIT DO PŮVODNÍ POLOHY STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO KŘÍDLA OKNA. V MADRAŽÍ OKEN BUDE OSÁZEN ROZŠÍROVACÍ PROHL.
- ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE Z DŮVODU KOLIZE S NOVÝMI ROZVODY VZT. VIZ D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
- POLOHU REZANÝCH DVĚŘEK V SDK PODHLEDU NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT. A ELEKTROINSTALACE
- V MÍSTNOSTECH ČÍSLO HB 1 UČEBNA, HB 6 UČEBNA, HB 19 UČEBNA A S 3 JAZKOVÁ UČEBNA BUDOU Z DŮVODU VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ SETRNĚ DEMONTOVÁNY A NA NOVOU SKLADBU ZDVA ZPĚTNĚ OSÁZENY TABULE, PROVÍTAČÍ PLÁTNA, PRVKY ELEKTROINSTALACE, REPRODUKTORY, POLÍČKY APOD.
- POZN. 1: OKNA BUDOU OPATŘENA PAKOVÝMI OTEVÍRAČI

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE


POPS:

- OPRAVA OMÍTKY ULIČNÍ FASÁDY /OSTAŇNÍ PLOCHA MĚD VÝŠKOU 2 M)
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDVA VE DVĚŘĚ Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDVA VE DVĚŘĚ Z MINERÁLNÍ VATY
- VNITŘNÍ ZATEPLENÍ ZDVA UČEBNÝ
- NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA, Uw= 0,90 W/m²K
- NOVÁ ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA
- INSTALACE NOVÉHO UMÝVADLA VČETNĚ NAPojENÍ NA VODOVOD A KANALIZACI

REVIZE 02/2024

± 0,000 = STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ



stavba			vypraveno	ing. V. Hromek, ing. J. Mlýnská	zak. č.	
	ověřil			ing. V. Hromek	stupeň	DPS
stavba	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021	formát	B4
	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM S.J.Z. PARDUBICE. Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		měřítko	1:100		
obrázek	PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV		část	D.1.1.	č. výkresu	21.