



Č.M.	název místnosti	plocha	osob	S.V.(m)	nášlapná vrstva	povrch stropu	povrch zdi	poznámka
BYT 301, -								
301.01	Půda	13,20	-	2,845	betonová podlaha	malba; omítka	omítka; malba	
301.02	Půda	72,23	-	2,845	OSB desky	-	-	
		85,43 m²						

POZNÁMKY
Pozn.01-Výměna stávajících podlahových krytin.
Pozn.02-Výměna stávajících rozvodů a koncových úrvků elektroinstalace
Pozn.03-Výměna stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace.
Pozn.04-Výměna stávajících otopných těles, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.05-Výměna kuchyňské linky, včetně zařízeníových předmětů. Maximální průtok baterie musí být 6 l/min, viz. DNSH.
Pozn.06-Výměna stávajících koupelnových zařízeníových předmětů. Průtoky umyvadlové baterie 6 l/min, sprchy 8 l/min, viz DNDH. WC úplný objem max 6 l a max průměrný objem 3,5 l, viz DNSH.
Pozn.07-Výměna stávajícího plynového kotle, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.08-Výměna výplní otvorů, včetně zapravení vnitřního ostění a výměny klempířských výrobků.
Pozn.09-Osazení čidel CO2, pro zajištění trvalé koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm.
Pozn.10-Výměna dveřních křidel.

POZNÁMKY

ŘÍ PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
DOČASTI DODÁVKY STAVBY, POKUD NEBUDE DOMLUVENO INAK, NENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ JAKO JSOU NAPŘ. POSTELE, STOLY, SKŘÍNĚ, POLIČKY
O VLHKÝCH PROSTORŮ NUTNO POUŽÍT ŠÁROVOU OMÍTKU K TOMU URČENOU DODATELEM
O OMÍTEK V PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (BETON/CIHLA, ...) A V MÍSTECH DŘÁŽEK INSTALACE VLOŽIT SKLOVLÁKNITOU AMRMOVACÍ TKANINU
PEČIFIKACE ODSTÚNĚL RÁZ NUTNO ODSOULADIT NA STAVBĚ
RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ,
FORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD. VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ PD.
UDUO DEMONTÁVÁNÍ STAVAJÍCÍCH PODLAHOVÉ KRYTINY A NAHAZENÝ NOVÝMI, VZ. VÝKRES PODLAH.
OMČETPLNĚ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. ZATEPLENÍ STROPŮ VE 2.NP SHORA MINERÁLNÍ VATOU. ZATEPLENÍ
OMČYCH STŘECH SHORA POMOCÍ POLYSTYRENU EPS. DEMONTÁŽNÍ STAVAJÍCÍCH PODLAH A NAHAZENÍ NOVÝMI, VIZ. VÝKRES PODLAH.
DOJE K VÝMĚNĚ POŠKOZENÝCH PRVKŮ KROVU A VYBUDOVÁNÍ NOVOHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (STŘEŠNÍ TAŠKY, FÓLIE).
RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV DOJE K VÝMĚNĚ VŠECH ROZVODŮ ZTI, VTYPÁNÍ A ELEKTROINSTALACE. STAVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAHAZENY NOVÝMI.
VÝMĚNA LINKY V 1.NP, VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. REKONSTRUKCE KOUPELNY V 1.NP, VÝMĚNA DLAŽBY, OBKLADŮ A SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ.
K DODÁVATĚ STAVBY BUDE POŽADOVÁNO DŮKAZÍ VŠECH CERTIFIKÁTŮ, TECHNICKÝCH LISTŮ, VÁZNÝCH LISTŮKŮ ODPADŮ, DŮKAZŮ O PŘEVZETÍ ODPADU K
OLOGICKÉ LIKVIDACI. TYTO INFORMACE JE NUTNÉ ZAZNAMENÁVAT VE STAVEBNÍM DENÍKU!

<p>0,000 = 220,500 m n. m.</p> <p>ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p>			
<p>Autor projektu : O. Vamberský</p> <p>Hlavní projektant: Ing. F. Jun</p> <p>Investor : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11</p> <p>Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice</p> <p>parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2</p>	<p>Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostřák</p> <p>Vypracoval: O. Vamberský</p>	<p>Autorizace</p>	<p>Formát : 297x840=4xA4</p> <p>Datum zahájení :06/2021</p> <p>Datum vydání: 01/2021</p> <p>Č.Z. : číslo projektu</p>
<p>Ákce : Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova</p> <p><u>Rekonstrukce rodinného domu</u></p> <p>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</p>		<p>PARÉ: Stupeň PD: Měřitko :</p>	<p>Číslo výkresu</p>
<p>Název výkresu : PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV</p>		<p>DPS</p>	<p>S00 D.1.1.03.0</p>