


NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			Č.paré		
	Objednatel:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu		Autorizováno			
		Ing. Otakar Vašák	Ing. Otakar Vašák					
		PODPIS	PODPIS					
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833								
PROJEKTANT ČÁSTI	EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO síťoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR ZÁMRSK 48 565 43	Zodpovědný projektant	Vypracoval		Autorizováno			
		Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ	Pavel Farník					
		PODPIS	PODPIS					
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228								
IDENTIFIKACE PROJEKTANTU	zakázka:	stupeň:	objekt:	profesní část:	formát:	datum:	měřítko:	revize:
	62523	JPD		D.1.4.b. ELIN		10/2025		
název výkresu :							číslo výkresu :	
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK							D.1.4.b.7.	

akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice

název objektu: D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE

č.	Kód pr	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem

REKAPITULACE

1		Budova č.2 - PŮDORYS 1NP – FOTOTERAPIE						0,00
2		Budova č.3 - PŮDORYS 3NP – RODINNÝ POKOJ						0,00
3		Budova č.33 – MYTÍ KLECÍ						0,00
4		Náklady celkem bez DPH						0,00

**akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice**

**název objektu: Budova č.2 - PŮDORYS 1NP – FOTOTERAPIE
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE**

D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE								
Budova č.2 - PŮDORYS 1NP – FOTOTERAPIE								
1		Montážní materiál						0,00
2		Montážní práce						0,00
3		Dodávky						0,00
4		Náklady celkem bez DPH						0,00
1	341 11032 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	62		0,00		0,00
2	341 11030 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	85		0,00		0,00
3	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	114		0,00		0,00
4	341 11090 744 44-1100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	17		0,00		0,00
5	341 11094 744 44-1100	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	28		0,00		0,00
6	R položka	1-CXKH-R-J 5x10 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	76		0,00		0,00
7	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1	m	285		0,00		0,00
8	341 42156 743 61-9242	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	47		0,00		0,00
9	341 42157 743 61-9242	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	112		0,00		0,00
10	341 42160 743 61-9242	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	76		0,00		0,00
11	341 45566 744 33-1221	H07RN-F 5x1,5 - uložený volně	m	4		0,00		0,00
12	341 45568 744 33-1221	H07RN-F 5x2,5 - uložený volně	m	2		0,00		0,00
13	746 21-1120	Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	8				0,00

**akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice**

**název objektu: Budova č.2 - PŮDORYS 1NP – FOTOTERAPIE
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
14	746 21-1160	Ukončení vodiče do 25 mm ²	ks	4				0,00
15	746 31-2100	Ukončení šňůry do 5 x 4 mm ²	ks	2				0,00
16	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	12				0,00
17	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm ²	ks	2				0,00
18	746 41-3590	Ukončení kabelu do 5 x 10 mm ²	ks	2				0,00
19	0 747 11- 2111 35430+3649	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	1		0,00		0,00
20	0 747 11- 2221 35405+3649	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	2		0,00		0,00
21	2 747 11- 2451 35406+3649	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	2		0,00		0,00
22	0 747 11- 2461 35425+3649	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	2		0,00		0,00
23	2 747 11- 2466 35407+3649	Spínač 10 A řaz.6+6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	2		0,00		0,00
24	0 747 11- 2471 51102+5220	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	1		0,00		0,00
25	0 747 16- 1240	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	3		0,00		0,00
26	345 00000 747 16-1240	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	12		0,00		0,00
27	R položka	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	3		0,00		0,00
28	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	28		0,00		0,00
29	R položka	Zásuvka pro vyrovnání potenciálu zapuštěná + dvojnásobná sorka pro vyrovnání potenciálů + rámeček	ks	3		0,00		0,00
30	358 11780 747 12-3211	trojpólový vypínač 400V/16A se signálkou, pod omítkou, IP21	ks	1		0,00		0,00
31	R položka	Zapojení ozařovací kabiny 400V	ks	1				0,00
32	R položka	Zapojení ventilátoru (ventilátor dodávka VZT)	ks	2				0,00
33	R položka	Svorka pro uzemnění, nebo doplňkové pospojení	ks	14		0,00		0,00
34	R položka	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	30		0,00		0,00
35	R položka	Krabice odbočná s víčkem pr.68mm	ks	11		0,00		0,00
36	R položka	Krabice odbočná s víčkem pr.97mm	ks	4		0,00		0,00
37	R položka	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	42		0,00		0,00

**akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice**

**název objektu: Budova č.2 - PŮDORYS 1NP – FOTOTERAPIE
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
38	R položka	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	2		0,00		0,00
39	345 72105 743 31-2110	Lišta vkladací 20x20mm bezhalogenová	m	28		0,00		0,00
40	345 72125 743 31-2120	Lišta vkladací 40x40mm bezhalogenová	m	35		0,00		0,00
41	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	43		0,00		0,00
42	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	27		0,00		0,00
43	R položka	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	89		0,00		0,00
44	742 11-1200	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks	1				0,00
45	R položka	A - Svítidlo LED, stropní/závěsné, IP20, 595x595x34mm, + mikropyramidová optika 1xLED31W, 4020lm, Ra80, 4000K	ks	9		0,00		0,00
46	R položka	B - Svítidlo LED, stropní/závěsné, IP54, 1160x160x85mm, průmyslové 1xLED36W, 5120lm, 4000K	ks	1		0,00		0,00
47	R položka	N - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, nástěnné/závěsné IP20 + piktogram LED 3W, 320lm, 1hod, LiFePo baterie	ks	3		0,00		0,00
48	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	18				0,00
49	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	14				0,00
50	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	11				0,00
51	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	4				0,00
52	R položka	Frézování rýhy v betonu 30 x 30 mm	m	6				0,00
53	R položka	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	4				0,00
54	R položka	Ve stávajícím objektu nová trasa nad podhledem, demonťáž a montáž kazet v kazetovém podhledu	m	94				0,00
55	R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	1		0,00		0,00
56	R položka	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	2		0,00		0,00
57	R položka	Pomocné práce a stavební přípomoc	h	14				0,00
58	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	10				0,00
59	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	6				0,00
60	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
61	R položka	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1				0,00

**akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice**

**název objektu: Budova č.2 - PŮDORYS 1NP – FOTOTERAPIE
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
62	R položka	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, silových,	ks	1				0,00
63		Součet				0,00		0,00

DODÁVKY

1	R položka	Doplnění stávajícího rozvaděče v 1PP	ks	1	0,00	0,00		
2	R položka	ROZVADEČ RSF	ks	1	0,00	0,00		
3		Celkem				0,00		

1 R položka **Doplnění stávajícího rozvaděče v 1PP** **0,00**

Úprava stávajícího rozvaděče, úprava zákrytu vnitřních částí	ks	1	0,00
Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1	0,00
Jistič 10kA trojpólový B40/3	ks	1	0,00

2 R položka **ROZVADEČ RSF** **0,00**

ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200			
Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 48modulů IP40/IP20 rozměry 626x454x240mm vč. Příslušenství s dvěma vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1	0,00
Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1	0,00
Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1	0,00
Popisný štítek 20x100mm	ks	1	0,00
Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1	0,00
Svodič přepětí TYP 2/4	ks	1	0,00
Spínač trojpólový 10kA 40A/3 na DIN lištu	ks	1	0,00
Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	2	0,00
Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6	0,00
Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1	0,00
Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1	0,00
Svorka řadová 4 mm ²	ks	22	0,00
Svorka řadová 16 mm ²	ks	3	0,00

akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice

název objektu: Budova č.3 - PŮDORYS 3NP – RODINNÝ POKOJ
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE

D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE				materiál		montáž		
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE								
Budova č.3 - PŮDORYS 3NP – RODINNÝ POKOJ								
1		Montážní materiál						0,00
2		Montážní práce						0,00
3		Dodávky						0,00
4		Náklady celkem bez DPH						0,00
1	R položka	1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	26		0,00		0,00
2	R položka	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	48		0,00		0,00
3	R položka	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	182		0,00		0,00
4	R položka	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	22		0,00		0,00
5	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1	m	336		0,00		0,00
6	R položka	Kontrola a měření jedné linky	ks	6				0,00
7	341 42156 743 61-9242	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	8		0,00		0,00
8	341 42160 743 61-9242	CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	12		0,00		0,00
9	746 21-1120	Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	4				0,00
10	746 21-1160	Ukončení vodiče do 25 mm2	ks	2				0,00
11	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	6				0,00
12	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	2				0,00
13	35400+3649 0 747 11- 2111 35406+3649	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	1		0,00		0,00
14	0 747 11- 2461 35407+3649	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	2		0,00		0,00
15	0 747 11- 2471	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	1		0,00		0,00

akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevska 44, 53203 Pardubice

název objektu: Budova č.3 - PŮDORYS 3NP – RODINNÝ POKOJ
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
16	51102+5220 0 747 16- 1240	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	10		0,00		0,00
17	345 00000 747 16-1240	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	5		0,00		0,00
18	51110+5221 0 747 16- 1240	Zásuvka 250V/16A dvojnásobná (zapuštěná IP20) barevné řešení: mechová-bílá	ks	2		0,00		0,00
19	R položka	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	1		0,00		0,00
20	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	21		0,00		0,00
21	R položka	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	21		0,00		0,00
22	R položka	Krabice odbočná s víčkem pr.68mm	ks	12		0,00		0,00
23	R položka	Krabice odbočná s víčkem pr.97mm	ks	4		0,00		0,00
24	R položka	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	68		0,00		0,00
25	R položka	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	2		0,00		0,00
26	345 72105 743 31-2110	Lišta vkladací 20x20mm bezhalogenová	m	35		0,00		0,00
27	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací 40x20mm bezhalogenová	m	18		0,00		0,00
28	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	12		0,00		0,00
29	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	29		0,00		0,00
30	R položka	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	86		0,00		0,00
31	R položka	D - Svítidlo LED stropní, IP20, 1180x320x34mm + mikropyramidová optika, 1x LED 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K	ks	3		0,00		0,00
32	R položka	E - Lampička nástěnná naklápěcí s vypínačem 1x E14 / LED 6W (typ dle výběru investora)	ks	1		0,00		0,00
33	R položka	L - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/11W/1m (5m) + AL.lišta 5m pro osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W	ks	1		0,00		0,00
34	R položka	Infrazářič (pro kojence a děti) nastavitelný 230V/0,8kW, topný výkon 0,8 kW, 2 nastavitelné úrovně vytápění, mechanické ovládání, automatické vypínání, funkce časovač, rozměry 20x52cm (VxŠ)	ks	1		0,00		0,00
35	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	42				0,00
36	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	26				0,00
37	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	12				0,00
38	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	4				0,00

**akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice**

**název objektu: Budova č.3 - PŮDORYS 3NP – RODINNÝ POKOJ
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
39	R položka	Frézování rýhy v betonu 30 x 30 mm	m	6				0,00
40	R položka	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	8				0,00
41	R položka	Ve stávajícím objektu nová trasa nad podhledem, demontáž a montáž kazet v kazetovém podhledu	m	45				0,00
42	R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	1		0,00		0,00
43	R položka	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	2		0,00		0,00
44	R položka	Pomocné práce a stavební přípomoc	h	24				0,00
45	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	14				0,00
46	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	6				0,00
47	R položka	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1				0,00
48		Součet				0,00		0,00

DODÁVKY

1	R položka	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R3.2 (výměna stávajících jističů za jistič s chráničem)				0,00	
		Úprava stávajícího rozvaděče, úprava zátkyru vnitřních částí	kpl	1		0,00	
		Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1		0,00	
		Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	1		0,00	
		Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	6		0,00	

akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice

název objektu: Budova č.33 – MYTÍ KLECÍ
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE

D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE								
Budova č.33 – MYTÍ KLECI								
1		Montážní materiál						0,00
2		Montážní práce						0,00
3		Dodávky						0,00
4		Náklady celkem bez DPH						0,00
1	341 11032 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	4		0,00		0,00
2	341 11030 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	18		0,00		0,00
3	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	10		0,00		0,00
4	341 11090 744 44-1100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	11		0,00		0,00
5	341 45566 744 33-1221	H07RN-F 5x1,5 - uložený volně	m	1		0,00		0,00
6	746 31-2100	Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2	ks	2				0,00
7	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	2				0,00
8	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	2				0,00
9	345 35543 747 11-1111	Spínač 10A řaz.1S + doutnavka(nástěnný IP54)	ks	1		0,00		0,00
10	345 51475 747 16-1514	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	1		0,00		0,00
11	R položka	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	1		0,00		0,00
12	R položka	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	1		0,00		0,00
13	R položka	Trubka pevná DN25 včetně uchycení střední mechanická odolnost (4025)	m	28		0,00		0,00
14	345 72105 743 31-2110	Lišta vkladací 20x20mm bezhalogenová	m	2		0,00		0,00
15	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací 40x20mm bezhalogenová	m	2		0,00		0,00

akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí
Kyjevská 44, 53203 Pardubice

název objektu: Budova č.33 – MYTÍ KLECÍ
D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
16	R položka	Zapojení ventilátoru (ventilátor dodávka VZT)	ks	1				0,00
17	R položka	C - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED23W, 3600lm, 4000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	1		0,00		0,00
18	R položka	Pomocné práce a stavební přípomoce	h	2				0,00
19	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	2				0,00
20	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	2				0,00
21	R položka	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1				0,00
22		Součet				0,00		0,00

DODÁVKY

1	R položka	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE (výměna stávajících jističů za jistič s chráničem)				0,00																												
<table><tr><td>Úprava stávajícího rozvaděče, úprava zákrytu vnitřních částí</td><td>kpl</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Propojení obvodů + propoj lišty</td><td>ks</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)</td><td>ks</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)</td><td>ks</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>							Úprava stávajícího rozvaděče, úprava zákrytu vnitřních částí	kpl	1				0,00	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1				0,00	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	1				0,00	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	1				0,00
Úprava stávajícího rozvaděče, úprava zákrytu vnitřních částí	kpl	1				0,00																												
Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1				0,00																												
Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	1				0,00																												
Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	1				0,00																												