Tabulka místností 1.NP - NOVÝ STAV

Č.m.	Název místnosti	Obvod m	Plocha m2	Sv.výš. mm	Podlaha Povrch	Stav	Strop Povrch/Podhled	Stav	Stěny Povrch	Stav
1.01	AMBULANCE CHIRURGICKÁ	27,70	36,30	3000	POVLAKOVÁ KR. EL.VODIVÁ	nová	PODHLED RASTR	nový		nový
1.61	ČEKÁRNA EMERGENCY AMB.	66,30	146,55	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED RASTR,ISDK	nový		
1.62	RECEPCE+INFO EMERGENCY AMB.	20,74	19,10	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED RASTR,ISDK	nový		
1.63	CHODBA	17,30	15,00	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED RASTR	nový		
1.64	CHODBA	52,04	55,24	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED RASTR,ISDK	nový		
1.65	SÁDROVNA	17,60	17,70	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED RASTR	nový	KER.OBKL. ZA UMYV. V:1500 MM	nový
1.66	ŠATNA PACIENTŮ	14,28	12,46	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED SDK	nový		
1.67	WC	7,99	3,10	2600	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED SDK	nový	KER.OBKL. V:2400MM	nový
1.68	SKLAD	15,40	12,55	3000	POVLAKOVÁ KR.	nová	PODHLED SDK	nový		

EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

- EPS — ÚSTŘEDNA EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OT MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- T — TERMODIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ
- HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- PARALELNÍ SIGNALIZACE
- ROZVAĎČ NN NEBO MaR
- OUT — VÝSTUPNÍ MODUL
- I/O — VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODUL
- Z — POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- RÚ — ÚSTŘEDNA
- MIKROFONNÍ PULT
- REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ

Z2/L1,2–3W — Č.ZÓNY/Č.LINKY ZÓNY A VÝKON REPRODUKTORU

1.C.013.32/9
- POŘADÍ VE SKUPINĚ
- ČÍSLO SKUPINY
- POŘADÍ NA KRUHU (HW ADRESA)
- ČÍSLO KRUHU
- ČÍSLO ÚSTŘEDNY

	JXFE-R 1x2x0,8 B2cas1d1
	1-CHKE-V 2x1,5 B2cas1d1
	JXFE-V 1x2x0,8 B2cas1d1
	OK 12x9/125 P-30R B2cas1d1

POZNÁMKY:
KABELY JXFE-R 1x2x0,8 BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM VOLNĚ A BUDOU KE STROPU NEBO STĚNÁM PŘIPEVNĚNY POMOCÍ PŘÍCHYTEK BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU. SVODY Z PODHLEDU K TLAČÍTKOVÝM HLÁSIČŮM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY JXFE-R 1x2x0,8 VEDENY NA POVRCHU V TUHÝCH TRUBKÁCH. KABELY JXFE-R 1x2x0,8 MOHOU BÝT UKLÁDÁNY TAKÉ DO SPOLEČNÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ.

KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU BUDOU VEDENY VŽDY NAD OSTATNÍMI INSTALACEMI. KABELY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM VOLNĚ A BUDOU VŽDY PŘICHYCENY OHNIODOLNÝMI KABELOVÝMI PŘÍCHYTKAMI SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU. PŘÍCHYTKY BUDOU PŘIPEVNĚNY POMOCÍ KOVOVÝCH HMOŽÍNEK NEBO ŠROUBŮ DO BETONU. KOVOVÉ PŘÍCHYTKY MUSÍ BÝT MAXIMÁLNĚ 30CM OD SEBE.

REV.	DATUM	POPIS
00	30/04/2025	První vydání

NÁZEV STAVBY | BUILDING
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY | LOCATION
Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT
Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
Hlavní architekt projektu
Ak. arch. Vladimír Kružík
manažer projektu
Ing. Petr Jiroček

HLAVNÍ PROJEKTANT | HEAD DESIGNER
Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
Hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal
Hlavní inženýr projektu (zástupce)
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR
Michal Eibich
POD RADOMANÍ 166, 257 22 ČERČANY
IČO: 65562755, DIČ47: 0808737
číslo zakázky
24-340

AUTORIZACE | SEAL

VYPRACOVAL | DRAWN BY
Michal Eibich

KONTROLOVAL | CHECKED BY
Michal Eibich

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER
Michal Eibich

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE — KÓD | CODE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST | SECTION
D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (BO, PS) | BUILDING
A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY

DÍL | PART
... ...

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART — KÓD | CODE
090 SLABOPROUDÉ ROZVODY — **TSR**

OBLAST | DIVISION
... ...

ČLENĚNÍ | STRUCTURE
... ...

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME — KOPIE | COPY
PŮDORYS 1.NP - EPS, ERo



DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
30/04/2025	1:50	10x A4

ČÁST	BO / PS	DÍL	PROF. DÍL	OBLAST	ČLENĚNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
D1	A	...	090	...	...	103	00

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK — VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv — ±0,000 =440,90 m.n.m.
NÁZEV SOUBORU | FILE NAME: D1_A_090_TSR_103_1NP_00.dwg
M 1:100 — 1m — 5m — 10m