LEGENDA TYPŮ PODHLEDŮ:

PO.101 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ 600x600
PO.102 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ 600x600
PO.103 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, PÁSY 600 x "X"
PO.104 - ZAVĚŠENÉ AKUSTICKÉ PANELY S TENKOU SPÁROU
PO.105 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ - MODULÁRNÍ
PO.106 - SDK PODHLED, HLADKÝ
PO.106i - SDK PODHLED, HLADKÝ- impregnovaný
PO.107 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STROPU
PO.108 - BEZOMÍTKOVÝ POVRCH STROPU - TRANSPARENTNÍ
PO.109 - BEZOMÍTKOVÝ POVRCH STROPU - BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
PO.110-XX - POŽÁRNÍ OBKLAD STROPU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (-30min, -60min, -120min)
PO.111 - AKUSTUCKÝ OBKLAD STROPU

LEGENDA:

- KONCOVÉ PRVKY VZT
- KONCOVÉ PRVKY GSM
- KONCOVÉ PRVKY ENA OSV
- KONCOVÉ PRVKY ENA NOUZOVÉ A ZN. ÚNIK
- KONCOVÉ PRVKY ESI
- PROKOTVENÍ PODHLEDEM - ZDR
- PROKOTVENÍ PODHLEDEM - MEDIPLYN

REVIZNÍ DVÍŘKA - OV.48, OV.52
DĚROVANÁ KAZETA - OV.50, OV.51
ZMĚNA VÝŠKY PODHLEDU

pozn:
- Veškeré prvky jsou vždy umístěny na osu místnosti případně na osu kazety
- Pokud se nachází více prvků na jedné kazetě, bude společne koordinováno. Vždy bude umístěn středový prvek a poté na osu zbylé části bude umístěn další prvek.
- Kotvící prvky pro jednotlivé přístroje nebo prvky kotvené do stropu budou osazeny v koordinaci s nosnými profily podhledu
- Veškeré koncové prvky podléhají architektonickému manuálu objektu C/D - nebudou li uvedeny v manuálu budou předloženy architektovi projektu a investorovi k odsouhlasení v dostatečném předstihu před objednáním
- V případě vzniku jiné skutečnosti bude projektant informován

- přesné specifikace koncových prvků viz výkresy jednotlivých profesí dle barevného označení

REV. / REV.	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION
00	30/04/2025	První vydání

NÁZEV STAVBY / BUILDING
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY / LOCATION
Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR / INVESTOR
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ PROJEKTANT / HEAD ARCHITECT
Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní architekt projektu
Ak. arch. Vladimír Kružík
manažer projektu
Ing. Petr Jileček

HLAVNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER
Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal
hlavní inženýr projektu (základová)
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZHOTOVITEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR
Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
číslo zakázky
24_340

AUTORIZACE / SEAL

VYPRACOVAL / DRAWN BY
Ing. Jitka Hermanová
Ing. Marián Labant

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZODP. PROJEKTANT / RESPONS. DESIGNER
Dalibor Stejskal

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE — KÓD / CODE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST / SECTION
D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (BD, PS) / BUILDING
C OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON

DÍL / PART
... ...

PROFESNÍ DÍL / PROFESSION PART — KÓD / CODE
010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST — **ARS**

TÝM / DIVISION
200 KOORDINAČNÍ PODHLEDY

ČLENĚNÍ / STRUCTURE
... ...



NÁZEV VÝKRESU / DRAWINGS NAME — KÓPIE / COPY
PODHLEDY 3.NP - C3
00

DATUM / DATE OF ISSUE	MĚŘÍTKO / SCALE	FORMÁT / PAPER SIZE
30/04/2025	1:50	10x A4

ČÁST / SECTION	BD/PS / BUILDING / PART	SS / SUBSECTION	PROF. DÍL / PROF. PT	OBJ.ČÍM / SECTION	ČLENĚNÍ / STRUCTU	C. VÝKRESU / DRAWING NO.	C. REVIZE / REV. NO.
D1	C	...	010	...	...	210	00

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME
SVI_OBJEKT_DC_KOO_POD_3NP.dwg

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **Bpv** **±0,000 = 440,90 m.n.m.**
M 1:100 | 1m | 1m | 5m | 10m