

Tabulka kubatur - Splašková kanalizace

Stoka A		
výkop	303,41	m ³
zásyp hutněnou zeminou	158,03	m ³
pískové lože	22,41	m ³
pískový obsyp	118,11	m ³
ohumusování tl. 30 cm + osetí	107,56	m ²
kce bet. dlažby tl. 15 cm	38,95	m ²
kce podlahy v budovách tl. 17,5 cm	40,19	m ²
kce zpevněné recyklátem tl. 20 cm	37,38	m ²
sejmutí humózní vrstvy tl. 30 cm	107,56	m ²
odstranění kce bet. dlažby 15 cm	38,95	m ²
odstranění kce podlahy. tl. 17,5 cm	40,19	m ²
odstranění kce zpevněné plochy asphalt/beton tl.44 cm	37,38	m ²