

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebký.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: 07.01.2026
ev.č. VVZ Z2026-001243

v Mostě, dne 23.1. 2026

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.01.2026 v 15:46:37 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.

1) U gabionové zdi SO 112.2 byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr. Konkrétně je ve Vzorovém příčném řezu uveden rozměr spodního gabionového koše $1,5 \times 2,0$ m, zatímco ve Výkazu výměr je ve výpočtu uvažován rozměr $1,0 \times 2,0$ m. Žádáme zadavatele o sjednocení výměr a upřesnění správného rozměru.

2) V Technické zprávě SO 112.2 je u gabionové zdi uvedeno následující: „Do gabionové zdi budou osazeny stožáry veřejného osvětlení.“ Toto řešení si nejsme schopni jednoznačně představit, zejména z hlediska konstrukčního provedení. Není nám zřejmé, jakým způsobem má být osazení stožárů do gabionové zdi provedeno a zda je zajištěna dostatečná stabilita tohoto řešení ve skládaném gabionovém koši.

Žádáme proto zadavatele o doplnění výkresové dokumentace, konkrétně o:

- výkres pohledu gabionové zdi,
- výkres detailu provedení osazení stožáru veřejného osvětlení,
- výkres detailu patek zábradlí.

Odpověď ad:

1) Zadavatel uveřejňuje opravený a sjednocený výkaz výměr.

2) Sloupy nebudou uloženy do gabionové zdi – jedná se o chybu z psaní v technické zprávě. Sloup OS3 u gabionové zdi je dle situačních výkresů umístěn do zeleně. Výkresy pohledu gabionové zdi, detailu provedení osazení stožáru veřejného osvětlení a detailu patek zábradlí nebudou předloženy, budou součástí RDS. Sloupky ocelového zábradlí se svislou výplní budou zabetonovány do vložených PVC trubek. Trubky budou vloženy do košů během vyplňování kamenem.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.2.2026 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát