



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

zn. KUPA-5855/2026-1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel
Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Zámek Pardubice – vybavení návštěvnického centra“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem Pardubického kraje
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Fejtová, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 491
E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P26V00000122

Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Místo přístupu k zadávací dokumentaci: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00006033>

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž atypického nábytku a dalšího vybavení včetně naprogramování řízení obsahu dotykových displejů (VN-X-01) pro návštěvnické centrum pardubického zámku dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, Praha 6 (viz příloha č. 4 ZD). Podrobné informace o předmětu plnění jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), položkovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD) a v projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD). Pokud je rozdíl ve specifikaci mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, platí specifikace v položkovém rozpočtu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39100000-3 Nábytek

39156000-0 Nábytek pro haly a recepce

39200000-4 Zařízení interiérů

39110000-6 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

30230000-0 Zařízení související s počítači

51611100-9-Instalace a montáž technického vybavení počítačů

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **1 665 600,00 Kč bez DPH**.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín plnění: Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 12 týdnů od předání místa plnění, a to podle podmínek dále uvedených v návrhu smlouvy a v obchodních podmínkách. Předpokládaný termín předání místa plnění je leden 2027.

Příprava výroby předmětu smlouvy bude zahájena po účinnosti smlouvy.

Místo plnění veřejné zakázky: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 této ZD "formulář nabídky".

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1. Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle **§ 77 odst. 1, 2 ZZVZ**. Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy alespoň doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

5.3. Technická kvalifikace

Seznam významných dodávek

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ** dodavatel doloží **seznam významných dodávek** (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, termínu realizace a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) **alespoň 2 referenční dodávky**, jejichž předmětem byla výroba, dodávka a montáž nábytku vyrobeného na míru ve výši alespoň 800 tisíc bez DPH za každou takovou referenci.

Dokončenou dodávkou se rozumí akceptace zakázky objednatelem. Není tak vyloučeno, aby stále trval jiný závazek ze smlouvy, např. poskytování servisu.

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83)

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
- d) smlouvu nebo jinou osobou o podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5. Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6. PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (viz příloha „formulář nabídky“), že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
- že není dodavatelem, který je:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,
 včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz příloha “formulář nabídky”).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným v této ZD a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY

8.1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD) a v projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD).

8.2. Zadavatel v příloze „Položkový rozpočet“ stanoví technické podmínky a podrobný popis položek v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 ZZVZ, které je dodavatel povinen splnit.

8.3. U každého použitého odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

8.4. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale předně ustanoveními příslušných obecně platných norem.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídkovou cenu bez DPH (za jednotku) dodavatel uvede ve sloupci N v položkovém rozpočtu. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou dopočítávány automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka:

- bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>,
- bude zpracována v českém jazyce,
- bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů).

10.2. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- formulář nabídky (viz příloha 1 ZD),
- doklady o splnění kvalifikace – kopie certifikace nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky,
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz příloha 1 ZD),
- oceněný položkový rozpočet (viz příloha č. 3 ZD).

11. LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE

11.1. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději **do 20. 4. 2026 do 10:00 hod.**

11.2. Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložením její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.

11.3. Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz; podpora@fen.cz nebo tel. čísla +420 515 917 947; +420 538 702 719.

11.4. Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší celkové nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný položkový rozpočet). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14. DALŠÍ PODMÍNKY

14.1. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

14.2. Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání jsou zapracovány v technických a smluvních podmínkách.

14.3. Zadavatel dle § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 mil. Kč.

15. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí jsou následující přílohy:

1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy
3. Položkový rozpočet
4. Projektová dokumentace

Mgr. Pavel Menšíl
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřený hejtmánem

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne R/896/26

Formulář nabídky

1.1. Název veřejné zakázky	Zámek Pardubice – vybavení návštěvnického centra
1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČO	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
	708 92 822
1.3. Druh veřejné zakázky	dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	nadlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení
1.5. Systémové číslo profilu	P26V00000122

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci č. j. KUPA-5855/2026-1 na předmětnou veřejnou zakázku.

Formulář nabídky		
Název veřejné zakázky		
Zámek Pardubice – vybavení návštěvnického centra		
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele		
Obchodní firma	(doplň dodavatel)	
IČO	(doplň dodavatel)	
Sídlo	(doplň dodavatel)	
Číslo účtu	(doplň dodavatel)	
Kontaktní osoba	(doplň dodavatel)	
E-mail	(doplň dodavatel)	
Telefon	(doplň dodavatel)	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele		
Jméno, příjmení	(doplň dodavatel)	
Funkce	(doplň dodavatel)	
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci čj. KUPA-5875/2026-1, tedy: 1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění). 2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 5.2. zadávací dokumentace. 3. Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 5.3. zadávací dokumentace.		
Seznam významných dodávek dodavatele dle bodu 5.3. zadávací dokumentace		
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky, jejichž předmětem byla výroba, dodávka a montáž nábytku vyrobeného na míru ve výši alespoň 800 tisíc bez DPH za každou takovou referenci.		
1.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)

	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
2.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU) 2022/576		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a - že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odstavci. - že není dodavatelem, který je: a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.		
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace v užším slova smyslu, č. j. KUPA-5855/2026-1, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.		

Smlouva č. doplní objednatel
„Zámek Pardubice – vybavení návštěvnického centra“
uzavřená podle uzavřená dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Mgr. Tomáš Libánek, tel.: 775608078, e-mail: libanek@vcm.cz

nebo Ing. Zbyněk Brabec, tel.: 601087615, e-mail: brabec@vcm.cz

nebo Bc. Martina Pokorná, tel.: 725353925, e-mail:

martina.pokorna@pardubickykraj.cz

nebo Ing. Hana Ledvinová, tel.: 702127641, e-mail:

hana.ledvinova@pardubickykraj.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

č. účtu: 220764571/0300

2. Dodavatel: bude doplněno před podpisem smlouvy

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v

....., sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy

IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy

DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy

Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy

č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Zámek Pardubice – vybavení návštěvnického centra a stálých expozic“ reg. č. CZ.06.04.04/00/22_033/0000409, evidenční číslo ve VVZ: bude doplněno zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž atypického nábytku a vybavení návštěvnického centra včetně naprogramování řízení obsahu dotykových displejů (VN-X-01) v rámci projektu „Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“ dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Výroba a dodávka je včetně instalace a montáže, zprovoznění, předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, koordinace poddodavatelů, dodání a instalaci potřebných součástí pro zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení o shodě (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek.

1. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
 - a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
 - b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
 - c) výrobu, instalaci, montáž zboží a ustavení nábytku (u vysokých skříní a polic zajistit montáž ke zdi),
 - d) u pultu zajistit rozvody kabeláže, případné doplnění zásuvek a revizi,
 - e) naprogramování řízení obsahu dotykových displejů (VN-X-01) - programování je provedeno z postprodukčně upravených podkladů, tak aby všechny obrazové i zvukové podklady vyhovovaly požadovanému použití,
 - f) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě,
 - g) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
 - h) protokolární předání zboží do provozu objednateli,
 - i) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - j) odstraňování vad díla po záruční dobu,
 - k) koordinaci poddodávek,
 - l) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného podhledu, otvorových výplní a maleb před případným poškozením,
 - m) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele a zpracovatele projektové dokumentace.
2. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu smlouvy dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, Praha 6, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace k podání nabídek na veřejnou zakázku a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí:

Cena celkem bez DPH , - Kč (bude doplněno)
DPH 21 % , - Kč (bude doplněno)

Cena celkem včetně DPH , - Kč. (bude doplněno)
Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,) vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy včetně koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 12 týdnů od předání místa k plnění, a to podle podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních podmínkách. Předpokládaný termín předání místa plnění je 1. 1. 2027. Příprava dodávky bude zahájena po účinnosti smlouvy.
2. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli k odsouhlasení nejpozději do 12 týdnů od účinnosti smlouvy. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu plnění a výroby předmětu smlouvy, a to na schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele (například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
5. Místem plnění předmětu smlouvy je Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolená obsluha, provedeny potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.

7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.

Článek IV. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
3. Dodavatel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy objednatelem.
4. Termín splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a přílohy č. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím termínu splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní termín splatnosti. Od doručení opravené nebo přepracované faktury běží splatnost od počátku.

Článek V. **Sankce, smluvní pokuty**

1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních podmínek.

Článek VI. **Součástí smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII. **Obecná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy

Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny osob oprávněných jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením č. R/(doplní zadavatel)/26.

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

.....
za poskytovatele
(bude doplněno)

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IS DS: z28bwu9
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek zboží postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka zboží odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání zboží bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání zboží nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek zboží dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek zboží a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 30 dní od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného zboží v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného zboží a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného zboží nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného zboží nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.

3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Pro účely této smlouvy se za oznámení vady objednatelem považuje rovněž oznámení vady organizací, která má předmět smlouvy v užívání. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během

záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. Dodavatel je oprávněn v případě prodlení objednatele s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezavazuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, což se zjistí až dodatečně,
 - c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022,

- d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 mil. Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:		IČ:	
Adresa společnosti:		DIČ:	
Telefon:		Email:	

REKAPITULACE

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic	
--	--

S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

—

A.4: Vybavení návštěvnického centra

—

A.4.1: Architektonicko stavební řešení

—

A.4.4: Technika prostředí staveb

—

Z.4.1: Vedlejší rozpočtové náklady

—



OCEA s.r.o.

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: +420 608 071 908

mail: info@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH)

0,00

DPH 21%

0,00

Cena celkem (vč.DPH)

0,00

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic	–
A.4: Vybavení návštěvnického centra	–
A.4.1: Architektonicko stavební řešení	–
A.4.1.06: Prvky	–
A.4.4: Technika prostředí staveb	–
A.4.4.08: Audiovizuální technika	–
Z.4.1: Vedlejší rozpočtové náklady	–
Z.4.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	–
Celkem (bez DPH)	–
DPH	–
21%	–
Celkem (včetně DPH)	–

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic A.4: Vybavení návštěvnického centra A.4.1: Architektonicko stavební řešení A.4.1.06: Prvky A.4.1.6.03: Truhlářské prvky A.4.1.6.03.01: Truhlářské prvky								-
1	VN-T-01	A.4.1.6.03.01_001	Regál policový s vitrínou. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
2	VN-T-02	A.4.1.6.03.01_002	Regál policový, zásuvky. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
3	VN-T-03	A.4.1.6.03.01_003	Skříňka zásuvková, regál. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
4	VN-T-04	A.4.1.6.03.01_004	Regál policový, zásuvky. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
5	VN-T-05	A.4.1.6.03.01_005	Regál policový. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
6	VN-T-06	A.4.1.6.03.01_006	Stůl dětského koutku. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
7	VN-T-07	A.4.1.6.03.01_007	Pult prodejní, informační. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
8	VN-T-08	A.4.1.6.03.01_008	Stůl výstavní. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	2,000		-	vlastní
9	VN-T-09	A.4.1.6.03.01_009	Stolička dětská. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	2,000		-	vlastní
10	VN-T-10	A.4.1.6.03.01_010	Oddělovací část pultu. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
11	VN-T-11	A.4.1.6.03.01_011	Oddělovací část pultu. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.1	ks	1,000		-	vlastní
A.4.1.6.99: Ostatní prvky A.4.1.6.99.01: Ostatní prvky								-
12	VN-X-01	A.4.1.6.99.01_001	Informační kiosek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	2,000		-	vlastní
13	VN-X-02	A.4.1.6.99.01_002	Sedací souprava. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	2,000		-	vlastní
14	VN-X-03	A.4.1.6.99.01_003	Koberec kusový, herní. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	1,000		-	vlastní
15	VN-X-04	A.4.1.6.99.01_004	Závěsný systém plakátu. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	4,000		-	vlastní
16	VN-X-05	A.4.1.6.99.01_005	Židle otočná. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	2,000		-	vlastní
17	VN-X-06	A.4.1.6.99.01_006	Obrazovka. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	2,000		-	vlastní
18	VN-X-07	A.4.1.6.99.01_007	Zrcadlo. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	1,000		-	vlastní
19	VN-X-08	A.4.1.6.99.01_008	Věšák štendrový. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	1,000		-	vlastní
20	VN-X-10	A.4.1.6.99.01_009	Nástěnný herní prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	1,000		-	vlastní
21	VN-X-11	A.4.1.6.99.01_010	Vývěsní tabule informační. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.1.2	ks	1,000		-	vlastní
A.4.4: Technika prostředí staveb A.4.4.08: Audiovizuální technika A.4.4.8.01: Audiovizuální technika A.4.4.8.1.02: Ostatní náklady								-
22		A.4.4.8.1.03_001	Naprogramování řízení obsahu dotykových displejů (VN-X-01). Programování je provedeno z postprodukčně upravených podkladů , tak aby všechny obrazové i zvukové podklady vyhovovaly požadovanému použití	soubor	2,000		-	vlastní
Z.4.1: Vedlejší rozpočtové náklady Z.4.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady V09: Ostatní náklady								-

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
V09.: Ostatní náklady								—
23		V09_A.4_001	Ostatní kompletační a koordinační činnost potřebná pro kompletní provedení prací a dodávek včetně koordinace s ostatními dodavateli na stavbě současně působícími	soubor	1,000		—	vlastní
24		V09_A.4_002	Zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000		—	vlastní
25		V09_A.4_003	Zapojení a montáž elektroinstalací a dalších komponent nábytku, vyzkoušení a uvedení do provozu	soubor	1,000		—	vlastní

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

- 1 Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
- 2 Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
- 3 K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
- 4 V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
- 5 V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
- 6 Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1 OBECNĚ

- 1.1** Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
- 1.2** Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.
- 1.3** Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejich příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realizaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadavků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
- 1.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 1.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, drobných instalací, přípomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
- 1.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztráty a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 1.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomocce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").
- 1.8** Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 1.9** Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předložit fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
- 1.10** Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 1.11** K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
- 1.12** Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
- 1.13** Není-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
- 2.2** Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
- 2.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuvvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
- 2.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
- 2.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
- 2.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojižděním.
- 2.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.8** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.9** Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmu odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 2.10** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

- 3.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.
- 3.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvicího materiálu a spojovacích prvků.
- 3.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.
- 3.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
- 3.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

4 BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

- 4.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací, dilatací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.
- 4.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
- 4.3** Jednotkové ceny platí bez rozdílů, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.
- 4.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
- 4.5** V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

5 ZDĚNÉ A MOTOVANÉ KONSTRUKCE

- 5.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 5.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
- 5.3** Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

6 PODHLEDY, SDK A PŘEDSTĚNY

- 6.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Ocenění předmětných položek zahrnují i provedení svislých částí podhledů nebo předstěn, tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky TZB a provedení revizních dvírek. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 6.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar atp..

7 VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

- 7.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty a lišty obkladačové pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.2** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno jinak, zohlednit obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.3** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

- 8.1** Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.
- 8.2** Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.
- 8.3** Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

9 FASÁDY

- 9.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky, montážní a kotvicí materiál, vč dalších specifických prvků jako je základací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnicí pásky, rohové profily, okapní profily, vyztužení rohů a oken, řemeslné a uměleckořemeslné výrobky. Jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením detailů. V jednotkových cenách musí být zahrnuty specifikace uvedené v textových i výkresových částech PD.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

10 IZOLACE

- 10.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce. Veškerá ztratiná a prořezy jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
- 10.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochranu izolací odpovídající skladbám dotčených konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození.

11 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- 11.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásy, náběhové EPS pásy a provedení všech detailů.

12 PODLAHY

- 12.1** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezy.
- 12.2** Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezy.
- 12.3** Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují smršťovací prořezy a dilatační spáry.
- 12.4** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu, malty či dalšího systémového řešení dle specifikace uvedené v PD.
- 12.5** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah, zahrnují prahové lišty, dilatační lišty, sokly a lišty po celém obvodu místnosti do výšky 60 mm nad úroveň čisté podlahy atp.

13 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

- 13.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky, chráničky prostupů, montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, objímky, antivibrační vložky a podložky, těsnící tmely, atd.
- 13.2** Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají z odpovídající předložené dokumentaci včetně prořezů (ztratiného), požárního utěsnění, kotvicích prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení štítky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, kordinace mezi profesemi a stavebními přípomocemi atd.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 13.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných povrchů a nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
- 13.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
- 13.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
- 13.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.
- 13.7** Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

14 SADOVÉ ÚPRAVY

- 14.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržba zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

15 LEŠENÍ

- 15.1** Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

17 OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

- 17.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 17.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kování a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásy.
- 17.3** Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křídel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

18 DVEŘE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 18.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 18.2** Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
- 18.3** Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
- 18.4** Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvážení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

19 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

- 19.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 19.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 19.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
- 19.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

- 20.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

20.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

21.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

21.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kování a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21.3 Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

22 PROVOZNÍ SOUBORY

22.1 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dílenské dokumentace provozních souborů, konzultací a jejich odsouhlasení objednatelem

22.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů vždy zahrnují náklady na veškeré pomocné ocelové konstrukce

22.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů zahrnují i veškeré stavební přípomocce (sekání prostupů, drážek, izolační vložky, zednické zapravení,...)

22.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty i náklady na zpracování provozních řádů a jejich schválení

22.5 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení provozních souborů, včetně návodů a pokynů pro potřeby provozu a údržby objektu

Č. PARC. 1, K.Ú. 717 657

±0,000 = 219.400 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Petr Všečka TRANSAT architekti Vackova 13, 612 00 Brno HIP: Ing.arch. Jakub Masák	VYPRACOVAL: Masák & Partner, s.r.o. Ing. arch. Zuzana Lokvencová Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Jan Vlach Ing. arch. Marie Bajcurová Ing. arch. Lenka Lówová Ing. arch. Kristián Šimůnek Ing. arch. Lucie Mašková Ing. arch. Karolína Hudáková Bc. Anna Hejduková	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Jakub Masák č. autorizace ČKA: 03 086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
STAVEBNÍK: Pardubický kraj se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DVZ Č. PARÉ:
AKCE: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic			DATUM: 09/2023 MĚŘÍTKO: -
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			ČÁST: D.1
ST. OBJEKT: Č.P. 3			OZN. SO: SO 01
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			PODČÁST: D.1.1
PŘÍLOHA: TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA			Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.4.1.1

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

SEZNAM TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

ID prvku	Popis	Počet [ks]	Podlaží	Návrh opatření	Typ / Atyp
VN-T-01	Regál policový s vitrínou	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-02	Regál policový, zásuvky	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-03	Skříňka zásuvková, regál	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-04	Regál policový, zásuvky	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-05	Regál policový	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-06	Stůl dětského koutku	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-07	Pult prodejní, informační	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-08	Stůl výstavní	2	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-09	Stolička dětská	2	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-10	Oddělovací část pultu	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-T-11	Oddělovací část pultu	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení


ČÍSLO PRVKU:

VN-T-01


NÁZEV PRVKU:

REGÁL POLICOVÝ S VITRÍNOU


POHLED SHORA M 1:20




PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



ŘEZ A-A'



konstrukce proti překlopení, posunu sešroubovaný obdelník ze 4 hranolů (2x 30x30x300 a 2x 30x30x240) pro aretaci polic před stěnou a otopnou trubkou, kotveno do stěny a nábytku, zvrchu osazena Al krycí mřížka materiál dřevo masiv, dýha dub

Popis

regál policový, rozdělen do pěti částí, v každé dvě vložené police, tři prostřední regály prosklená dvířka; 2 spodní šuplíky; jedna krajní bočnice delší až ke stěně, stojné nohy válcové, kotvicí systém s mřížkou - viz poznámky

Material

regál a police - MDF deska; zářivý kotvící systém s mřížkou -
dýhovaný masiv, hliníkový tahokov; šuplíky MDF deska; dvířka
- sklo ESG 8mm, bezrámové, bezpečnostní, kalené, čiré

Povrchová úprava

dýha dub; šuplíky dýha dub, přední deska šuplíku - krycí
nátěrový systém vícevrstvý černý ve vysokém lesku (klavírní
lak); hliníková mřížka - pr. nástrík černá barva, matná

Vybavení, doplňky, vestavěné prvky

stojné nohy - dub masiv, lazura transparentní; šuplíky
plnovýsuvné se samodotahem, tiché, tlumené dovírání,
zamykatelné - 2 nábytkové zámky, skleněná dvířka,
zamykatelná - 3 nábytkové zámky na sklo, kování s tlumením
dovírání

Dvířka, úchyty

nárazecí profilová úchytka na míru, lišta shora kryje přední
 desky šuplíků, lakovaná RAL 9005, samolepící číselný štítek
 hliník, text černě; skleněná dvířka - úchyty na sklo, hliník,
 lakované RAL 9005; všechna dvířka nábyt. cylindrické zámky

Poznámka

rozměr viz výkres; 3xLED pásek+zdroy; 1 krajní bočnice delší s
výřezem na otop. trubku u podlahy; kotvicí systém s
provětrávací mřížkou - mezi zády regálu a stěnou (na š.
každého dělení regálu) dřev. profil kotven k zádům i ke stěně
krytý AL mřížkou

Provedení detailů

dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů
hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm
masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A

LED pásky

blíží specifikace viz část dokumentace D.1.4.5 Silnoproud
(prvek LSz), součástí dodávky je i zapojení včetně dovedení
kabeláže z přípojného místa a revizní zkoušky
svítidla budou napojena na systém ovládání DALI

POZNÁMKA:

Lineární modulová svítidla jsou součástí dodávky prvku včetně zapojení, revize a uvedení do provozu.

Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.


Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

REFERENČNÍ OBRÁZKY

ČÍSELNÝ ŠTÍTEK ÚCHYTKA SKRYTÁ KNOPKA SKL. DVEŘÍ



MŘÍŽKA TAHOKOV




TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU: VN-T-02
NÁZEV PRVKU: REGÁL POLICOVÝ, ZÁSUVKY

Popis	regál policový, rozdělen do 7 částí, v každé dvě vložené police, dva krajní regály bez dveří, mezi nimi 5x regál s dvěma šuplíky ve spodní části; stejné nohy válcové; kotvicí systém s mřížkou - viz poznámky
Materiál	regál a police - MDF deska; zářadový kotvicí systém s mřížkou - dýhovaný masiv, hliníkový tahokov; šuplíky MDF deska
Povrchová úprava	dýha dub; šuplíky dýha dub, přední deska šuplíku - krycí nátěrový systém vícevrstvý černý ve vysokém lesku (klavírní lak); hliník. mřížka - pr. nástřik černá, matná barva
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	stejně nohy - dub masiv, lazura transparentní; šuplíky plnovýsuvné se samodotahem, tiché, tlumené dovírání, zamykatelné - 10 nábytkových zámků
Dvířka, úchyty	úchyty šuplíků - narážecí profilová úchytka na míru, lišta shora kryje přední desky šuplíků, lakovaná RAL 9005; samolepící číselný štítek hliník, text černé; všechny nábytkové zámkové cylindrické, povrch hliník
Poznámka	rozměry viz výkres prvku; kotvicí systém s provětrávací mřížkou - mezi zády regálu a stěnou (na š. každého dělení regálu) dřev. profil kotven k zářadům i ke stěně krytý hliníkovou mřížkou

REFERENČNÍ OBRÁZKY
ČÍSELNÝ ŠTÍTEK ÚCHYTKA SKRYTÁ




MŘÍŽKA TAHOKOV




PROVEDENÍ DETAILŮ:
dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů
hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm
masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A


POHLED SHORA M 1:20




VODOROVNÝ ŘEZ B



POHLED ČELNÍ



ŘEZ A-A'



POZNÁMKA:
Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.
Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

konstrukce proti překlopení, posunu
sešroubovaný obdelník ze 4 hranolů (2x 30x30x300 a 2x 30x30x240)
pro aretační pól před stěnou a otopnou trubkou,
kotveno do stěny a nábytku, zvrchu osazena Al krycí mřížka
materiál dřevo masiv, dýha dub

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA


Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU: VN-T-03	NÁZEV PRVKU: SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ, REGÁL
-------------------------	--

Popis	skříň dělena na 9 regálů - spodní část hl. 450mm, tvorena dvěma plnovýsuv. šuplíky; na horní desce regál hl. 300 mm, členěn na 9 částí (na šířku jednoho šuplíkového regálu); horní deska je dělena na 5 kusů
Materiál	korpus regálu, police - MDF deska; zádivý kotvicí systém s mřížkou - dýhovaný masiv, hliníkový tahokov; šuplíky MDF deska
Povrchová úprava	dýha dub; šuplíky dýha dub, přední deska šuplíku - krycí nátěrový systém vícevrstvý černý ve vysokém lesku (klavírní lak); hliník. mřížka - pr. nástřik černá, matná barva
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	součástí každého segmentu skříňky 2 šuplíky, 1 regál na desce; stojné nohy - dub masiv, lazura transparentní; šuplíky plnovýsuvné se samodotahem, tiché, tlumené dovírání, zamýkatelné - 18 nábytkových zámků
Dvířka, úchyty	úchyty šuplíků - narážecí profilová úchytka na míru, lišta shora kryje přední desky šuplíků, lakovaná RAL 9005; samolepící číselný štítek hliník, text černé; všechny nábytkové zámký cylindrické, povrch hliník
Poznámka	rozměry viz výkres prvku; kotvicí systém s provětrávací mřížkou - mezi zády regálu a stěnou (na š. každého dělení regálu) dřev. profil kotven k zádům i ke stěně krytý hliníkovou mřížkou

REFERENČNÍ OBRÁZKY

ČÍSELNÝ ŠTÍTEK ÚCHYTKA SKRYTÁ




MŘÍŽKA TAHOKOV




PROVEDENÍ DETAILŮ:

dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů
hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm
masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A


POHLED SHORA M 1:20




PŮDORYS



POHLED ČELNÍ








ŘEZ A-A'




POZNÁMKA:
Všechny kóty a rozměry budou přezkontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.
Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentací nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

konstrukce proti překlopení, posunu
sešroubovany obdelnik ze 4 hranolu (2x 30x30x300 a 2x 30x30x240)
pro aretaci polie pred stēnou a otopnou trubkou,
kotveno do stēny a nabytku, zvrchu osazena Al krycí mřížka
materiál dřevo masiv, dýha dub


TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA	
Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení	
ČÍSLO PRVKU: VN-T-04	NÁZEV PRVKU: REGÁL POLICOVÝ, ZÁSUVKY
Popis	regál policový, rozdělen do čtyř částí, v každé dvě vložené police, dva krajní regály bez dveří, mezi nimi 2x regál s dvěma šuplíky ve spodní části; stojné nohy válcové; kotvicí systém s mřížkou - viz poznámky
Materiál	regál a police - MDF deska; zádivový kotvicí systém s mřížkou - dýhovaný masiv, hliníkový tahokov; šuplíky MDF deska
Povrchová úprava	dýha dub; šuplíky dýha dub, přední deska šuplíku - krycí nátěrový systém vícevrstvý černý ve vysokém lesku (klavírní lak); hliník. mřížka - pr. nástřík černá, matná barva
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	stojné nohy - dub masiv, lazura transparentní; šuplíky plnovýsuvné se samodotahem, tiché, tlumené dovírání, zamykatelné - 4 nábytkové zámky
Dvířka, úchyty	úchyty šuplíků - narážecí profilová úchytka na míru, lišta shora kryje přední desky šuplíků, lakovaná RAL 9005; samolepící číselný štítek hliník, text černě; všechny nábytkové zámky cylindrické, povrch hliník
Poznámka	rozměry viz výkres prvku; kotvicí systém s provětrávací mřížkou - mezi zády regálu a stěnou (na š. každého dělení regálu) dřev. profil kotven k záďům i ke stěně krytý hliníkovou mřížkou
Provedení detailů	dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A
ŘEZ A-A' kotveno do zdi konstrukce proti překlopení, posunu sešroubovaný obdelník ze 4 hranolů (2x 30x30x300 a 2x 30x30x240) pro aretaci polic před stěnou a otopnou trubkou, kotveno do stěny a nábytku materiál dřevo masiv, dýha dub  REFERENČNÍ OBRÁZKY ČÍSELNÝ ŠTÍTEK ÚCHYTKA SKRYTÁ MŘÍŽKA TAHOKOV  POHLED SHORA M1:20  PŮDORYS M1:20  POHLED ČELNÍ štítky číselné, lepené, hliník dural, černá barva, světlý text nalepeny na profilu skryté úchytky nad každý zámek 	
POZNÁMKA: Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě. Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.	

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA	
Zámek Pardubice - vybudování návštěvníckého centra a stálých expozic D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení	
ČÍSLO PRVKU: VN-T-05	NÁZEV PRVKU: REGÁL POLICOVÝ
Popis	regál policový, rozdělen do dvou částí, v každé dvě vložené police, jedna krajní bočnice delší s výřezem na otopnou trubku u podlahy, stojné nohy válcové; ; kotvicí systém s mřížkou - viz poznámky
Materiál	regál a police - MDF deska; zádivý kotvicí systém s mřížkou - dýhovaný masiv, hliníkový tahokov
Povrchová úprava	dýha dub; hliník. mřížka - pr. nástřik černá, matná barva
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	stojné nohy - dub masiv, lazura transparentní
Dvířka, úchyty	
Poznámka	rozměry viz výkres prvku; kotvicí systém s provětrávací mřížkou - mezi zády regálu a stěnou (na š. každého dělení regálu) dřev. profil kotven k zádům i ke stěně krytý hliníkovou mřížkou
Provedení detailů	dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A
REFERENČNÍ OBRÁZKY	
MŘÍŽKA TAHOKOV	
POZNÁMKA:	Všechny kóty a rozměry budou přezkontrolovány dle skutečného stavu na stavbě. Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.


POHLED SHORA M 1:20




PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



ŘEZ A-A'



konstrukce proti překlpení, posunu
sešroubovaný obdelník ze 4 hranolů (2x 30x30x300 a 2x 30x30x240)
pro aretaci polic před stěnou a otopnou trubkou,
kotveno do stěny a nábytku

materiál dřevo masiv, dýha dub

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-T-06

NÁZEV PRVKU:

STŮL DĚTSKÉHO KOUTKU

Popis

stolní deska uložena na dvou postranních opěrných deskách;
záda kryta dřevěnou nástěnnou deskou (samostatný prvek
VN-X-12)

Material

korpus - MDF deska, povrch - dýha dub

Povrchová úprava

dýha dub, deska stolu lakovaná (ve více vrstvách)

Vybavení, doplňky, vestavěné prvky

transparentní PVC podložka na desku stolu, tl. 2mm, rozměry 1000x550mm

Dvířka, úchyty


Poznámka

rozměry viz výkres prvku (deska 1000 x 550 mm, v. 550mm)


Provedení detailů

dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů
hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm
masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A


PŪDORYS M1:20



POHLED ČELNÍ



ŘEZ A-A'



POZNÁMKA:

Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.

Všechny kroky a rozměry budou prekonstruovány dle skutečného stavu na stavbě.

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

VN-T-07

PULT PRODEJNÍ, INFORMAČNÍ (1/2)

[illegible]

The architectural floor plan shows a long, narrow building layout. The overall dimensions are 20.00m in width and 3.700m in length. The plan includes several rooms and corridors, with dimensions for each. Key features include a large central hall, a kitchen area, a bathroom, and a storage room. The drawing uses solid lines for walls, dashed lines for partitions, and hatching for specific materials or structures. Dimensions are provided in meters.

Room/Feature	Width (m)	Length (m)	Area (m²)
Overall Building	20.00	3.700	74.00
Central Hall	12.00	2.760	33.12
Kitchen	2.500	1.020	2.55
Bathroom	2.000	1.020	2.04
Storage Room	2.220	1.020	2.26
Corridor	2.000	1.020	2.04

[illegible]

Podrobné informace viz předcházející tabulka D.1.1.c.4.1.1. Tabulka truhlářských prvků návštěvnického centra VN-T-07 Pult prodejn. informační (2/2)

Lineární modulová svítidla jsou součástí dodávky prvku včetně zapojení, revize a uvedení do provozu.

Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel.


TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení


ČÍSLO PRVKU: VN-T-07	NÁZEV PRVKU: PULT PRODEJNÍ, INFORMAČNÍ (2/2)
-------------------------	---

Popis	informační a prodejní pult se dvěma pracovními místy, obě místa mají možnost odkódovat zboží, čtecí zařízení na kódy integrováno v pultu do horní dřevěné desky (zařízení bude zvoleno dle výběru investora), jsou vybavena počítačem; uprostřed podjezd pro imobilní návštěvníky na kolečkovém vozíku; součástí pultu u volného prodeje bude vitrína, součástí pultu dvě skříňky se šuplíky na kolečkách; odkládací desky - police na zavazadla návštěvníků; horní skleněná, krycí přepážka pultu z lepeného, neprůhledně pískovaného kaleného skla, kotvena do desky stolu v drážce; vývody pro kabeláž a vnitřní dutina pro rozvod kabeláže, v desce pracovního místa zásuvky SIL a SLA; před nohama pracovníků topný panel; ustoupený sokl z cementovláknitých desek; z boku pultu budou kotveny panty pro skleněná dvířka - viz prvek VN-T-11 a deska oddělovací přepážky VN-T-10 2 mobilní skříňky se 4 šuplíky, horní uzamykatelný rozvorovým zámkem (cylindrická vložka), na 4 kolečkách s aretací, dvířka šuplíků dřevěná plná, úchyty eloxovaný hliník, dva šuplíky opatřeny zámkem a štítkem ve stejném materiálovém provedení, kování tiché s pomalým dojezdem
Materiál	konstrukce - podnož - jekly 40x40mm horní dřevěná část stolu - dubové spárovky tl. 20mm a 30mm (masivní dřevo, jádrové, rovnoleté, bez suků, dubové dýhy v pohledové kvalitě A/A) kotvení k jechlům z vnitřní strany, tak aby kotvení z čela pultu nebylo vidět deska stolu - masivní dřevo dub - jádrový, rovnoletý, bez suků, desky tl. 40 mm, kotvení z čela pultu nebude vidět, korpusy a čela skříněk - dýhovaná laťovka dubem 19mm s dubovými masivními náklížky spodní část - obklad podnože - cementovláknité desky, tl. 20mm, hladké, nenasákavé, přirozeně šedá cementová barva skleněné čelo pultu - lepené sklo 2x8mm kalené; horní deska - lepené sklo 8mm kalené; příčné skleněné podpory - lepené sklo 3x8mm kalené všechna pískovaná, neprůhledná, průsvitná
Povrchová úprava	dřevo - 3x přírodní bezbarvý olejovosk cementovláknité desky - impregnace
Spoje	dřevěné části z čela pultu vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných kovových spojů kotveno k jechlům z vnitřní strany pultu cementovláknitý obklad podnože skrytě kotven k jeklové konstrukci mechanické skrytě kotvení (závitové tyče apod.) spáry cementovláknitých dílců jsou v pohledové části situovány do rohů, čela jsou spojitě skleněné čelo a příčné podpory zapuštěny do dřevěné desky pultu v drážce
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky, dvířka, úchyty	vitrína - zamykatelná na cylindrický zámek; horní deska - sklo 8mm kalené, bezpečnostní, čiré, průhledné; boční čelo šuplíku vitríny - sklo lepené 2x8mm kalené; profilová úchytka na míru, lakovaná RAL 9005; pojezdový mechanismus výsuvu s pomalým dojezdem a tlumením, v bočnici vitríny zařezovaný LED pásek s vyvedenou kabeláží pod pultem skrytě, ovládání připojeno na DALI, bližší specifikace viz D.1.4.5. Silnoproud vyřezované kryté otvory na kabely, pracovní místa budou mít v desce stolu instalovány krabičky se zásuvkami silnoproudými, slaboproudými a jedna analogová telefonní zásuvka součástí pultu systémový držák počítačové sestavy, kotven k spodní bočnici pultu, možno ho v budoucnu demontovat součástí zamykatelných šuplíků jsou zámky s cylindrickou vložkou, celkem 4ks, kryté rozetou a nalepeným štítkem s číslem, v materiálu hliník matný nebo eloxovaný
Provedení detailů	dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů; hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A
Poznámky	LED pásy - součástí dodávky je i zapojení včetně dovedení kabeláže z přípojného místa a revizní zkoušky, svítidla budou napojena na systém ovládání DALI


POHLED ČELNÍ 2




POHLED ČELNÍ 4




ŘEZ A1



ŘEZ A2



ŘEZ B1







POZNÁMKA:
Lineární modulová svítidla jsou součástí dodávky prvku včetně zapojení, revize a uvedení do provozu.
Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.
Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.


TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA		
Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení		
ČÍSLO PRVKU: VN-T-08	NÁZEV PRVKU: STŮL VÝSTAVNÍ (1/2)	
Počet (ks)	2	
Popis	dřevěný výstavní stůl, na horní desce dvě dutiny pro vystavování předmětů, větší police s variabilní hloubkou; pod horní deskou dvě police pro uložení prodejních předmětů opatřená dvířky s otevíráním push to open - povrch klavírní lak	
Materiál	korpus - březová překližka tl. 18mm, podýhovaná	
Povrchová úprava	dýha dub, nátěr - dutiny černý, lesklý odstín; dvířka - tzv. klavírní lak; bude vzorkováno (specifikace v pozn.)	
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	na spodní nosné desky budou instalovány kluzáky (9ks, kov a plast) pro možnost hladkého posunu bez poničení podlahy	
Dvířka, úchyty	12x policová podpěrka, horní členěná police s dělením do kříže lze vyjmout (např. pro instalaci hlubší police) - vnitřek této police bude mít podýhované vnitřní boky; dvířka dutinových skříněk - 2+2 panty a 2x otevírání push to open	
Poznámka	rozměry viz výkres prvku; nátěr dutin - vodou ředitelný email, barva černá, lesklá RAL 9005 (bude vzorkováno); nátěr dvířek - krycí vícevrstvý nátěrový systém černý ve vysokém lesku (klavírní lak)	
Provedení detailů	dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A	
POZNÁMKA: Všechny kóty a rozměry budou přezkontrolovány dle skutečného stavu na stavbě. Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.		

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

NÁZEV PRVKU:
STŮL VÝSTAVNÍ (2/2)



variabilita vnitřní police
REZ A2-A2 police členěná křížem lze nastavit do několika výšek pomocí podpěrek
 police členěná křížem lze vyjmout



Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvníckého centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-T-09

NÁZEV PRVKU:

STOLIČKA DĚTSKÁ

Počet (ks)

2

Popis

dětská dřevěná stolička, bez opěradla, na 4 zkosených nohách, půdorysně sedák na krajích zaoblen

Materiál

dřevo masiv, dub - jádrový, rovnoletý, bez suků

Povrchová úprava

3x přírodní bezbarvý olejovosk

Vybavení, doplňky, vestavěné prvky

spodek nožiček opatřen filcem, aby neničily podlahu

Dvířka, úchyty

Poznámka

rozměry: šířka 24 cm, hloubka 24 cm, výška sedáku 38 cm

Referenční fotografie



POZNÁMKA:

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-T-10

NÁZEV PRVKU:	
--------------	--

ODDĚLOVACÍ ČÁST PULTU

Popis

dřevěná zábrana, rozdělena na dvě části, s možností kratší
otevírat, uprostřed dřevěný sloupek, pevná část kotvena do
prodejněho pultu a sloupku pomocí nerezových profilů

Material

dřevo masiv - dubová spárovka FIX průběžná, kvalita A/A;
hranol - dub masiv; kotvící prvky z nerezové oceli AISI 340

Povrchová úprava

kratší část - krycí vícevrstvý nátěrový systém černý ve vysokém lesku (klaviální lak); delší část a sloupek - 3x přírodní bezbarvý olejovosk; kov kartáčovaný

Vybavení, doplňky, vestavěné prvky

kotvení 2x do pultu a 2x do sloupku - patice na výplň s gumovým těsněním; panty skryté

Dvířka, úchyty

2x oboustranný pant na barová dvířka, nerez lakovaný RAL 9005, do sloupku

Poznámka


pevná zábrana š. 1160mm kotvena z boku do pultu a sloupku;
otevíratelná dvířka v mezeře š. 850mm kotvena do sloupku
panty, které se po otevření vrátí zpět do původní polohy, v.
660mm, kotveno 100mm nad podlahou, sloupek v. 760mm
průměr 40mm

Provedení detailů


dřevěné části vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů
hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm
masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A

Nákres

POHLED SHORA - PŮDORYS M1:20





POHLED ČELNÍ 1



POZNÁMKA:

Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA		
Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení		
ČÍSLO PRVKU: VN-T-11	NÁZEV PRVKU: ODDĚLOVACÍ ČÁST PULTU	
Popis	dřevená zábrana, otevíratelná, kotvena do prodejního pultu	Nákres POHLED SHORA - PŮDORYS M1:20  POHLED ČELNÍ 1 
Materiál	dřevo masiv - dubová spárovka FIX průběžná, kvalita A/A; kotvící panty z nerezové oceli AISI 340	
Povrchová úprava	krycí vícevrstvý nátěrový systém černý ve vysokém lesku (klavírní lak); kov kartáčovaný	
Vybavení, doplňky, vestavěné prvky	kotvení 2x do pultu, v desce panty skryté	
Dvířka, úchyty	2x oboustranný pant na barová dvířka, nerez lakovaný RAL 9005, do dřev. pultu	
Poznámka	š. otvoru dvířek 850mm, v. 660mm, osazeno 100mm nad podlahou; kotvena z boku do dřevěného pultu panty, které se po otevření vrátí zpět do původní polohy	
Provedení detailů	dřevěné části vzájemně spojujány dřevěnými spoji, bez viditelných spojů hrany jednotlivých prvků skryty, hrana dýha 2mm masivní desky a dýhy v pohledové kvalitě A/A	
POZNÁMKA: Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě. Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.		

ID revize	ID změny	Popis	Datum	Vydal
REV01		Úprava popisů a specifikací prvků VN-X-01, VN-X-02, VN-X-01, VN-X-05, VN-X-06, VN-X-07, VN-X-08, VN-X-10	04.03.2026	Masák & Partner

Č. PARC. 1, K.Ú. 717 657

±0,000 = 219.400 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Petr Všecký TRANSAT architekti Vackova 13, 612 00 Brno		VYPRACOVAL: Masák & Partner, s.r.o. Ing. arch. Zuzana Lokvencová Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Jan Vlach Ing. arch. Marie Bajcurová Ing. arch. Lenka Löwová Ing. arch. Kristián Šimůnek Ing. arch. Lucie Mašková Ing. arch. Karolína Hudáková Bc. Anna Hejduková	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Jakub Masák č. autorizace ČKA: 03 086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
STAVEBNÍK: Pardubický kraj se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DVZ	Č. PARÉ:	
AKCE: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic			DATUM: 09/2023		
			MĚŘÍTKO: -		
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			ČÁST: D.1		
ST. OBJEKT: Č.P. 3			OZN. SO: SO 01		
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			PODČÁST: D.1.1		
PŘÍLOHA: OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA_REV01			Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.4.1.2		

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

SEZNAM OSTATNÍCH PRVKŮ

ID prvku	Popis	Počet [ks]	Podlaží	Návrh opatření	Typ / Atyp
VN-X-01	Informační kiosek_REV01	2	1.NP	Nový prvek	Typ/atyp.výrobek
VN-X-02	Sedací souprava_REV01	2	1.NP	Nový prvek	Typ/atyp.výrobek
VN-X-03	Koberec kusový, herní	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-X-04	Závěsný systém plakátu	4	1.NP	Nový prvek	Typový výrobek
VN-X-05	Židle otočná_REV01	2	1.NP	Nový prvek	Typový výrobek
VN-X-06	Obrazovka_REV01	2	1.NP	Nový prvek	Typový výrobek
VN-X-07	Zrcadlo_REV01	1	1.NP	Nový prvek	Typ/atyp.výrobek
VN-X-08	Věšák štendrový_REV01	1	1.NP	Nový prvek	Typ/atyp.výrobek
VN-X-09	Neobsazeno	1	1.NP	-	-
VN-X-10	Nástěnný herní prvek_REV01	1	1.NP	Nový prvek	Atypický výrobek
VN-X-11	Vývěsní tabule informační	1	1.NP	Nový prvek	Typový výrobek

Poznámka:

Specifikace prvků a výrobků uvedených níže je nutno chápat jako vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. Vybraný dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Uvedené rozměry typových výrobků jsou v toleranci $\pm 3\%$.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-01

NÁZEV PRVKU:

INFORMAČNÍ KIOSEK_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typ/atyp.výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	2
Popis	designový, stojanový informační kiosk s dotykovou obrazovkou; velikost stojanu (š,v,h) 720-780 x 1900-1950 x 450-480mm, velikost obrazovky - 55" FULLHD, LED, 16:9
Materiál	kovová konstrukce + opláštění
Povrchová úprava	kov - práškově lakovaná, barva bílá
Vybavení, vestavěné prvky	min. rozlišení monitoru fullHD 1920x1080, Infračervená dotyková obrazovka, vestavěný modul Wi - Fi, LAN, USB, s vestavěným PC s Windows popř. jiným OS, jas min.450 cd/m2
Doplňky	
Poznámka	včetně zapojení a naprogramování dotykového rozhraní (zapojení a naprogramování je součást dodávky AVT)

Ilustrační obrázek - tvar podnože; možnost rozšíření ve spodní části zezadu



POZNÁMKA:

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče. V případě typového výrobku bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:


VN-X-02

NÁZEV PRVKU:

SEDACÍ SOUPRAVA_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typ/atyp.výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	2
Popis	designové, organicky tvarované sofa, modulární, 2 symetrické krajní moduly (jeden levý, druhý pravý) nebo v 1 kuse
Materiál	rám (18 mm překližka a borovicové dřevo), pěna - sedák a opěradlo, kovové kotvicí prvky
Povrchová úprava	potah vhodný pro suché i mokré čištění, složení 100% polyester + polyuretan
Vybavení, vestavěné prvky	barva potahu světle šedá, viz referenční foto, bude vzorkováno na místě
Doplňky	potah musí být vhodný pro použití ve veřejných prostorech
Poznámka	rozměr levého/pravého krajního modulu (d,š,v) cca 115x115x80 cm $\pm 3\%$; celá souprava 230x115x80cm $\pm 3\%$, výška sedáku 40 cm, výška opěráku 38-42 cm

Schéma sezení - návštěvníci sedí v prostoru z obou stran



POZNÁMKA:

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče. V případě typového výrobku bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-03

NÁZEV PRVKU:

KOBEREC KUSOVÝ, HERNÍ

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Atypický výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	1
Popis	zátěžový, kusový, kruhový koberec, poloměr 1m, béžový, typ vlasu střížený, měkký a příjemný na dotek, prakticky udržovatelný, antistatický, protiskluzový podklad, obšíváný
Materiál	syntetický (polyamid), lem - polyamid nebo chemlon
Povrchová úprava	vlas střížený, barva béžová (RAL 1001-1002 konkrétní odstín bude odsouhlasen na stavbě po vzorkování)
Vybavení, vestavěné prvky	délka vlasu max. 4mm, výška koberce max. 6mm, hustota vlasu 400-600tis. vpichů na m2
Doplňky	protiskluz. rubová podložka actionback (mřížka) syntetická juta
Poznámka	požadována odolnost proti třepení při stříhu do oblouku, třída reakce na oheň B1, třída zátěže 32

Ilustrační foto, detail obšití



POZNÁMKA:

Bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-04

NÁZEV PRVKU:

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PLAKÁTU

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typový výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	4
Popis	nerezový lankový závěs na plakát, součástí 2 lanka pro lišty, háčky, kotveno do stropu, 2 zacvakávací plakátové lišty, velikost plakátu A0 na výšku
Materiál	rám - eloxovaný hliník, plast; lanka - nerez
Povrchová úprava	stříbrná
Vybavení, vestavěné prvky	
Doplňky	prvky pro kotvení
Poznámka	na š. plakátu A0 (841mm)

Ilustrační obrázek



POZNÁMKA:

Bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-05

NÁZEV PRVKU:

ŽIDLE OTOČNÁ_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typový výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	2
Popis	zátěžové, otočné kancelářské křeslo, určené pro 24h provoz, plně synchronní mechanika, vysoký opěrák, vysoce odolný podsedák ze studené pěny, anatomicky tvarované
Materiál	studená pěna (sedák a opěrák), plast, hliníkový kříž
Povrchová úprava	černý potah sedáku s extra vysokou odolností (otěruvzdornost 100.000 cyklů), nesnímatelný (čištění možno tepováním, šampónováním), leštěný hliník, černý plast
Vybavení, vestavěné prvky	kolečka s gumovou obručí na všechny typy podlah; hloubkově a výškově stavitelný posuv sedáku s hlavovou opěrkou; aluminiový leštěný kříž
Doplňky	výškově nastavitelné opěrky rukou s měkkou dotyč. plochou
Poznámka	zádová opěrka, výška sedáku, područky samostatně stavitelné; negativní - dopředný náklon sedáku pro zlepšení krevního oběhu; nosnost min. 150kg

POZNÁMKA:

Bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:


VN-X-06

NÁZEV PRVKU:

OBRAZOVKA_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typový výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	2
Popis	velkoformátový displej typu IPS o úhlopříčce 55", min. rozlišení 3840 x 2160 (UHD), pro promítání informací o cenách vstupného apod., provozní zátěž 16h/den
Materiál	
Povrchová úprava	barva černá, displej matný - bez výrazného rámečku (schovaný pod sklem)
Vybavení, vestavěné prvky	rozlišení min. 3840 x 2160-UHD, QLED, doba odezvy 8ms, svítivost 500cd/m2, životnost 50 000 hodin, poměr stran 16:9; včetně držáku displeje na stěnu s možností natočení a aretace
Doplňky	připojení - HDMI, USB3.0, RJ-45, RS232, Bluetooth, WiFi, audio IN a OUT
Poznámka	velikost obrazovky 55", interní player, zavěšen na stěně pomocí držáku; HDR, reproduktory; obnovovací frekvence 120Hz, max. jas 500 cd/m2; úhel hor. a ver. pohledu 178°; včetně instalace na zeď (bez nožiček) a naprogramování

Ilustrační obrázek - minimální rámeček



POZNÁMKA:

Bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-07

NÁZEV PRVKU:

ZRCADLO_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typ/atyp.výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	1
Popis	rámové nástěnné zrcadlo, kotveno zavěšením na stěnu, dřevěný rám z masivu (viditelný z boku), oblé rohy
Materiál	skleněná tabule, kombinace MDF desky a dubového dřeva
Povrchová úprava	
Vybavení, vestavěné prvky	montážní příslušenství
Doplňky	
Poznámka	rozměr 1140x410mm (v,š) ± 3%, tl. 25mm ± 3%

Ilustrační obrázek - provedení detailu hrany



POZNÁMKA:

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče. V případě typového výrobku bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-08

NÁZEV PRVKU:

VĚŠÁK ŠTENDROVÝ_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typ/atyp.výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	1
Popis	stojací štěndrový věšák na ramínka, dřevěná konstrukce tvaru A (stojky) s tmavě šedou kovovou horní tyčí, kovovou perforovanou spodní deskou a detaily
Materiál	jasanové dřevo, ocel, spodní deska - perforace ve 2 polích
Povrchová úprava	jasan - bezbarvý matný lak, ocel - nástřik krycí lak tmavě šedý - přesný odstín bude vzorkován
Vybavení, vestavěné prvky	
Doplňky	
Poznámka	Rozměry (v,d,hl.): 1600x 1200 x 595 mm ± 3%

Ilustrační obrázek



POZNÁMKA:

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče. V případě typového výrobku bude vzorkováno.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvního centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:


VN-X-10

NÁZEV PRVKU:


NÁSTĚNNÝ HERNÍ PRVEK_REV01

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Atypický výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	1
Popis	nástěnný dřevěný panel 1x1m zavěšen na dřevěné nástenné desce 2150x30x1100mm (d,hl,v), která bude tvořit záda stolku; integrovaný pohyblivý herní prvek pro děti - dodávka investora
Materiál	MDF deska, dýha dub, hrany dýha 2 mm
Povrchová úprava	lak transparentní matný, herní prvky - barva na dřevo atestovaná pro děti + přelakováno
Vybavení, vestavěné prvky	herní prvek - dřevěná deska s vyřezaným tvarem siluety zámku Pardubice s hracími prvky, cca 10-15 pohyblivých typů prvků - creative board, kotvicí materiál kovový, nerez
Doplňky	
Poznámka	kotveno do stěny skrytě pomocí distančních destiček; creative board bude koordinován s oddělením edukátorů VCM - dodávka investora (pohyblivé prvky např. hodiny, různé typy zámků, spínačů, tkaničky apod.)

Schema



Referenční obrázek pohyblivých prvků



POZNÁMKA:

Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě. Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokum. nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.

OSTATNÍ PRVKY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
D.1.1.c.4 Dokumentace vnitřního vybavení

ČÍSLO PRVKU:

VN-X-11


NÁZEV PRVKU:

VÝVĚSNÍ INFORMAČNÍ TABULE

Návrh opatření	Nový prvek
Typ / Atyp	Typový výrobek
Podlaží	1.NP
Číslo místnosti	3-1.18
Jméno místnosti	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Počet (ks)	1
Popis	potištěná vývěsní tabule z kompozitní hliníkové desky, nástěnná, bílá, orámovaná profily, vhodná pro intenzivní používání; kotveno přes distanční destičky na stěnu skrytě
Materiál	hliníková sendvičová deska, jádro z polyetylenu (PE) nebo minerálního jádra
Povrchová úprava	PVDF (polyvinylchloridová barva), potištěný vysokojakostní folií, barva RAL 9003 bílá
Vybavení, vestavěné prvky	montážní materiál, distanční destičky na skrytou instalaci na zeď - 4ks
Doplňky	rámovací profil pro kompoz. panel (š. 6mm, pro desky tl. 3mm)
Poznámka	rozměr A2 na šířku (420 x 594mm), tl. desky 3mm, minimální roztažnost, nekrouť se, nežloutne, odolné vůči UV, odolnost proti požáru B1, mezi kódy RAL a skutečnou barvou kompozitních hliníkových desek mohou být rozdíly v barvě

Tabule informační - pro povinné informace

Pohled M1:10



ilustrační obrázek



informace natištěny s transparentním pozadím
případně bez pozadí , celkové formát A2 na šířku

Spodní hrana desky bude osazena do výšky 1200mm nad podlahou.


Presný font a velikost písma bude předmětem vzorkování v koordinaci s uživatelem stavby.

Povinné vyvěšované informace budou dodány investorem a zpracovány v designu orientačního systému budovy.

POZNÁMKA:

Bude vzorkováno.

POZIČNÍ VÝKRES 1.NP VNITŘNÍ VYBAVENÍ - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM, VSTUP DO EXPOZICE (1:100)



LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1a
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1b
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- RESTAUROVANÉ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÝ NÁBYTEK A PRVKY EXPOZICE

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL (např. POROTHERM 15 PD NA MALTU M10)
- SKLENĚNÁ PŘÍČKA
- MŘÍŽ ANGLICKÉHO DVORKU
- KÁMEN, ZDIVO KAMENNÉ

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

ZNAČENÍ PRVKŮ DLE DRUHU:

VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

- TRUHLÁRSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení
- OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

VNITŘNÍ VYBAVENÍ EXPOZICE

- TRUHLÁRSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení
- OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

Tabulka místností části půdorysu 1.NP					
Č.	Název místnosti	Geometrické parametry místnosti			
		Plocha podlahy [m ²]	Plocha stropu [m ²]	Světlá výška [m]	Obvod [m]
3-1.02	ZÁZEMÍ PRO NOČNÍ OSTRUHU	36,42	51,00	2,32 - 3,24	28,70
3-1.03	CHODBA	11,97	16,80	0,00 - 3,45	15,11
3-1.04	CHODBA	12,55	17,60	2,00 - 2,20	22,78
3-1.05	CHODBA	7,35	10,30	2,00 - 3,55	13,54
3-1.06	DEPOZITÁŘ	14,68	20,55	3,37 - 3,54	16,39
3-1.07	DEPOZITÁŘ	14,50	20,30	3,40 - 3,54	16,26
3-1.08	DEPOZITÁŘ	14,40	20,20	3,41 - 3,54	15,78
3-1.09	VSTUP	37,70	37,70	3,42	28,71
3-1.10	ZÁZEMÍ ZAMĚTNANCŮ	39,59	55,44	0,00 - 3,64	73,00
3-1.11	EXPOZIČNÍ PROSTOR	73,12	102,37	0,00 - 3,16	38,03
3-1.12	SCHODIŠŤOVÁ HALA	54,12	52,32	3,98	39,33
3-1.13	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	37,83	43,50	7,76	34,51


POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HDNOTY OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (2021/2023), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BYT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI STAR PARDUBICE Z r. 2007
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB, PODCHYTÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSTAVBU NOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE A POSTUPU PRACÍ POPSANÉM VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTÝČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLENBÁCH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOULHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCÍ STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- NOVÉ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ PROVAZOVÁNO DO KAPES VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU.
- VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
- VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTRŽENY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
- NEJMÉNĚ 70% (HMOTNOSTNÍCH) STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU, NEKLASIFIKOVANÉHO JAKO NEBEZPEČNÝ, VZNIKLEHO NA STAVENÍŠTI MUSÍ BYT PŘIPRAVENO K OPĚTOVNĚMU POUŽITÍ, RECYKLACI A K JINÝM DRUHŮM MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ ZÁSPŮ, PŘI NICHŽ JSOU JINÉ MATERIÁLY NAHRAZENY ODPADEM, V SOULADU S HIERARCHIÍ ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PROTOKOLEM EU PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM.
- PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVI (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BYT VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVĚVOLNÉMU PORUŠENÍ A ZÁSADŮM DO PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PRŮRAZY A DŘÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ, PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍP.
- DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
- V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITÉ VÝZTUHY PRO OSazení ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
- ROZSAH SANACNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ Z LEŠENÍ. POTÉ BUDE VYHODNOCEN A ODSOULHLASEN KONEČNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A ROZSAH PRACÍ.
- DRUH SANACE PLATÍ VŽDY PRO CELOU DĚLKU A VÝŠKU STĚNY, VČETNĚ VÝKLENKŮ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

ID revize	ID změny	Popis	Datum	Vydal
REV01	Z05	Z05 - Ostatní prvky X - přidán infopanel VE-X-13b ve varantním umístění	29.10.2024	Masák & Partner

Č. PARC. 1, K.Ú. 717 657

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Petr Všeštečka TRANŠAT architekti Vackova 13, 612 00 Brno	VYPRACOVAL: Masák & Partner, s.r.o. Ing. arch. Zuzana Lokvencová Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Jan Vlach Ing. arch. Marie Bajcurová Ing. arch. Lenka Lůvová Ing. arch. Kristián Šimůnek Ing. arch. Lucie Mašková Ing. arch. Karolína Hudáková Bc. Anna Hejdlíková	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák č. autorizace ČKA: 03 086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631
HIP: Ing. arch. Jakub Masák			
STAVEBNÍK: Pardubický kraj se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	AKCE: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic	Č. PARC. 1, K.Ú. 717 657	Č. PARC. 1, K.Ú. 717 657
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 09/2023	DATUM: 09/2023
VÝKRES: POZIČNÍ VÝKRES VNITŘNÍHO VYBAVENÍ 1.NP_REV01		MĚŘÍTKO: 1:100	MĚŘÍTKO: 1:100
		ČÁST: D.1	ČÁST: D.1
		PODČÁST: D.1.1	PODČÁST: D.1.1
		Č. VÝKRESU: D.1.1.c.4.a	Č. VÝKRESU: D.1.1.c.4.a



0,000 = 219.400 m n. m. BpV
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH