



KUPAP0100HA8

Pardubický kraj

ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY

Příloha č.

Název projektu/stavby	RÚE - SPŠ stavební Pardubice, budova kovodílen, školní jídelna s kuchyní a vrátnice		
Umístění - okres	Pardubice		
Umístění - obec	Rybitví		
Umístění - adresa	Sokolovská 150, 53354 Rybitví		
Budoucí uživatel	Střední průmyslová škola stavební Pardubice		
Žadatel, investor	Pk	Charakter ¹⁾	investiční
Odvětví	Školství	Kategorie	modernizace
Odvětvový odbor	OŠK	Operační program ¹⁾	OPŽP 14+
Zdroje financování	EU	Oblast podpory ¹⁾	5.1
Priorita v rámci odvětví	2 - nenaléhavé, důležité		
Popis projektu/stavby	Budova kovodílen je třípodlažní objekt z roku 1965. Obvodové zdivo je z cihel plných pálených, stávající omítka opadává. Střecha je plochá z živičných pásů a je nutná její výměna. Okna jsou z části plastová, zbytek jsou okna dřevěná zdvojená a je nutná jejich výměna. Objekt školní jídelny je jednopodlažní objekt z roku 1955. Stav obvodového zdiva je vyhovující. Střecha je plechová, část je z živičných pásů a je nutná její oprava. Okna jsou dřevěná zdvojená, netěsní a je nutná jejich výměna. Objekt vrátnice je dvoupodlažní budova z roku 1987. Obvodové zdivo je vyhovující. Střecha je plochá s asfaltovými pásy a je nutná její rekonstrukce. Okna jsou převážně dřevěná nebo hliníkové výkladce. Předmětem realizace je u všech tří objektů zateplení obvodového zdiva, střechy a výměna otvorových výplní.		
Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Projekt není zahrnut v Programu údržby a rozvoje a nemovitého majetku v oblasti školství. Budova je využívána a předpokládá se využití i v budoucnu. Zateplením obvodových zdí, střechy a výměnou otvorových výplní dojde ke snížení celkových provozních nákladů. Odstraněním nevyhovujících a dožilých stavebních konstrukcí se zabrání dalšímu chátrání budov a případnému zvyšování dalších provozních nákladů.		
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	Budova kovodílen - plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží 592 m ² , plocha obvodového zdiva 558 m ² , plocha otvorových konstrukcí určených k výměně 261 m ² . Školní jídelna s kuchyní - plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží 906 m ² , plocha obvodového zdiva 505 m ² , plocha otvorových konstrukcí určených k výměně 77 m ² . Vrátnice - plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží 489 m ² , plocha obvodového zdiva 469 m ² , plocha otvorových konstrukcí určených k výměně 84 m ² .		
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Všechny objekty jsou v majetku Pardubického kraje.		
Předpokládané výdaje a příjmy, finanční krytí, provozní výdaje	Celkové výdaje projektu/stavby		24 825 950 Kč
	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾		19 725 000 Kč
	Celkové nezpůsobilé výdaje		5 100 950 Kč
	Spolufinancování způsobilých výdajů		% Kč
	Podíl EU ¹⁾	40 %	7 890 000 Kč
	Podíl SR ¹⁾	0 %	0 Kč
	Podíl Pk ¹⁾	60 %	11 835 000 Kč
	Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů		
	Zdroje uživatele		0 Kč
	Ostatní zdroje		0 Kč
	Rozpočet Pk		16 935 950 Kč

	Finanční tok	Výdaje		Příjmy
	Dosavadní	0 Kč		
	2016	825 000 Kč		0 Kč
	2017	14 000 500 Kč		0 Kč
	2018	10 000 450 Kč		7 890 000 Kč
	2019	0 Kč		0 Kč
	2020	0 Kč		0 Kč
	2021	0 Kč		0 Kč
	2022	0 Kč		0 Kč
	Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně			0 Kč
Předpokládaný harmonogram	Zahájení projektu (schválení záměru) ¹⁾			
	Zahájení realizace stavby ²⁾		1. 6. 2017	
	Ukončení realizace stavby ²⁾		31. 7. 2018	
	Ukončení projektu (administrativní) ¹⁾		30. 9. 2018	
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾		30. 9. 2023	
Vedoucí odvětvového odboru Gesční radní Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb) Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF) Vedoucí FO	Vyjádření		Jméno	
			Kiss Martin Mgr.	
			Pernicová Jana Ing.	
			Votřel Michal JUDr. MPA	
			Kalivoda Pavel Ing.	
	podpis po vyjádření		Slavík Jan Ing. Bc.	
Datum vytvoření zadání projektu/stavby	Zpracovatel zadání projektu/stavby	Kadaníková Alena Ing.		

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů.

²⁾ Platí pro stavby.