

Smlouva o dílo č. OR/13/20752

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka na Sebranice – II. etapa“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Bohuslav Kučera
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Jaroslav Tomšů
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220430336/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
adresa pro styk: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Milošem Matějů , místopředsdou představenstva a.s.
Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
p. Jarmila Fikejzlová , obchodní náměstek pro oblast Východ
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
p. Josef Řezníček
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
p. Josef Řezníček
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
p. Josef Řezníček
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové
č. ú. 1080015329/0800
IČ: 4219 6868
DIČ: CZ4219 6868

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je dodávka stavby „Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka na Sebranice – II. etapa“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a podle podmínek stavebního povolení a zahrnuje zejména:
 - sběr a vyhodnocení potřebných dat,
 - vypracování a dodání kompletní prováděcí projektové dokumentace,
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - provedení zkoušek,
 - servis a odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran



44 329 009,50,- Kč

(Slovy: čtyřicetčtyřmilionytřistadvacetdevět tisícdevět korun českých a padesát haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 8 865 801,90 Kč

(Slovy: osmmilionůosmsetšedesátpěttisícosmsetjedna korun českých a devadesát haléřů).

Cena včetně DPH činí **53 194 811,40 Kč**

(Slovy: padesáttřmilionyjednostodevadesátčtyřtisícosmsetjedenáct korun českých a čtyřicet haléřů).


Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **90** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli

Článek III.

Podmínky, termín a místo plnění

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal žádost o přidělení dotace na akci uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoli plnění z této smlouvy a rovněž veškerých činností souvisejících s plněním této smlouvy a zamezit tak vzniku nákladů na straně zhotovitele, a to až do okamžiku doručení písemné informace o přidělení dotace zhotoviteli od jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli písemnou informaci o přidělení dotace prostřednictvím jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.



5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli na jeho žádost, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
6. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 60 dnů od odeslání informace dle bodu 3. tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli nejpozději do 610 dnů od předání staveniště.
8. Místem plnění je silnice II/360 od okružní křižovatky v Poličce po konec obce Lezník.

Článek IV. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace

Příloha č. 5 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu dotace dle čl. III nebude přidělena. V takovém případě zhotovitel není oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady v souvislosti s tímto odstoupením.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu objednatel neodešle písemnou informaci o přidělení dotace ve lhůtě dle čl. III, bod 3. této smlouvy.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.




5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14.3.2013 a schválen usnesením číslo R/219/13.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Pardubicích dne : 10 -05- 2013


v Hradci Králové dne : 9 -05- 2013


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(11) **ŘEDITELSTVÍ**
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719


M – SILNICE a.s.
Ing. Miloš Matějů,
místopředseda představenstva a.s.


M – SILNICE a.s.
Ing. Václav Kučera,
člen představenstva a.s.

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/13/20752**

Obchodní podmínky

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývajících část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění díla

1. Nejméně 14 dnů před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení prováděcí projektovou dokumentaci.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
3. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření, případně do 14 dnů od uzavření této smlouvy – podle toho, co nastane později..
4. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky platné v době provádění prací na stavbě, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad.

Ustanovení III.

Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Ustanovení IV. **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové,

nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

2. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
4. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
5. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
6. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
8. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
9. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob

likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
11. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
13. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

Ustanovení V.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu

jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

Ustanovení VI.

Zajištění plnění povinností

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
2. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele ,včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

3. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
5. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
6. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený zhotovitelem je omezena částkou 30 % z celkové smluvní ceny díla.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraňuje dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 5. Ustanovení IV. je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli

povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-- Kč v případě porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle čl. III bodě 5. smlouvy.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ustanovení VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplacený zhotovitelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 6 Ustanovení VI;
 - (f) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (g) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - (h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;

- (i) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku, nebo je v likvidaci;
- (j) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
- 4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 5. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. Ustanovení I a ostatními podmínkami smlouvy.
- 7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 8. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

Ustanovení VIII.

Staveniště, předání a převzetí díla

- 1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;

- (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku III bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
 3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
 4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla včetně zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
 5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
 6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Ustanovení IX.

Různé

1. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s smlouvou nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla podle smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a riziko nahradit tyto pracovníky novými.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženému výpisu z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, o nichž by zhotovitel objednatele písemně

neinformoval. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

4. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
6. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
7. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
8. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - (a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - (b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

9. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
10. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem nebo subdodavateli, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení provozuschopnosti a bezpečnosti díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ke zvýšení smluvní ceny díla ani ke změně termínu plnění.
11. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplyvá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
12. Ustanovení o smluvních pokutách se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody, tj. smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.


PŘÍLOHA č. 2

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20752

na realizaci stavby

**Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka
na Sebranice – II. etapa**

**Oceněné výkazy výměr,
které zhotovitel uvedl ve své nabídce**



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice - II. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Polička
		IČ	DIČ
Objednatel	Pardubický kraj		
Projektant	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		20.2.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnčkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	44 329 010	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DP H 14,00 % z
		25	DP H 20,00 % z
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
Datum a podpis		29	Zvýhodnění

M. SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1007
 IČO 42196868
 (17) ŘEDITELSTVÍ
 Razítko: Křižovatka Králové, Škroupova 719

Měna: CZK

Souhrnný rozpočet

Kod - popis		Cena celk. bez DPH
Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa		
001	SO 000 - Všeobecné položky	1 017 323,00
002	SO 001 - Úprava objízdných tras	5 216 410,41
003	SO 101 - Komunikace	24 619 234,08
004	SO 102 - Úprava stávajících vjezdů a chodníků	5 970 538,55
005	SO 103 - Úprava BUS zálivů	1 772 261,55
006	SO 104 - Dopravní značení	1 630 150,33
007	SO 105 - Modernizace propustku v km 45,971	577 301,20
008	SO 106 - Modernizace propustku v km 46,595	448 555,56
009	SO 110 - Dopravně inženýrské opatření	337 191,60
010	Objekt: SO 201 - Modernizace mostu v km 49,210	1 773 361,75
011	SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace km 49,074 - 49,212	452 752,81
012	SO 401 - Stranová přeložka sdělovacích kabelů	75 669,07
013	SO 402 - Stranová přeložka elektrokabelu	15 238,60
014	SO 403 - Přisvětlení přechodů	423 021,00
CELKEM Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa		44 329 009,51

ROZPOČET

Stránka 1 / 22

HTM/XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	N1112088	modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa				
	001	SO 000 - Všeobecné položky				
	OST	Ostatní				
001	001	Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby (3x tištěná forma	SOUB	1,0000	122 750,00	122 750,00
002	001	Zhotovení informačního velkoplošného reklamního panelu (billboardu) vč. osaze	Ks	2,0000	44 190,00	88 380,00
003	003	Vypracování prováděcí projektové dokumentace v 6-ti vyhotoveních v tištěné a d	SOUB	1,0000	176 780,00	176 780,00
004	004	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 6-ti vyhotoveních v tišt	SOUB	1,0000	49 150,00	49 150,00
005	005	Zaměření skutečného provedení stavby - 3x tištěné, 3x CD	SOUB	1,0000	117 840,00	117 840,00
006	006	Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů vč o	SOUB	1,0000	117 840,00	117 840,00
007	008	Vytyčení stavby oprávněným geodetem v průběhu stavby	SOUB	4,0000	21 211,00	84 844,00
008	018R	Pasportizace stávajících objektů	SOUB	1,0000	14 730,00	14 730,00
009	0200	Pamětní deska	KUS	1,0000	17 185,00	17 185,00
010	02510	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - nad rámec zkoušek předepsaných T	SOUB	1,0000	159 084,00	159 084,00
011	02945	Kompletační činnost (fotodokumentace během výstavby)	SOUB	1,0000	34 370,00	34 370,00
012	052	Koordinátor BOZP	SOUB	1,0000	34 370,00	34 370,00
	OST	Ostatní				1 017 323,00
	001	Celkem SO 000 - Všeobecné položky				1 017 323,00
	002	SO 001 - Úprava objízdných tras				
	1	Zemní práce				
001	113151314	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v t	m2	23 200,0000	16,60	385 120,00
002	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	470,0000	34,70	16 309,00
003	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	3 290,0000	2,60	8 554,00
004	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	470,0000	34,40	16 168,00
	1	Zemní práce				426 151,00
	5	Komunikace				
005	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	23 200,0000	13,70	317 840,00
006	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemox	m2	23 200,0000	189,60	4 398 720,00
	5	Komunikace				4 716 560,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
007	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	T	8,5840	44,20	379,41
008	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	4 700,0000	15,60	73 320,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				73 699,41
	002	Celkem SO 001 - Úprava objízdných tras				5 216 410,41
	003	SO 101 - Komunikace				
	1	SO101.1 - Obec Lezník km 44,607 - 46,604				
	1	Zemní práce				
001	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,0000	491,00	1 473,00
002	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	KUS	1,0000	776,00	776,00
003	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	1,0000	545,00	545,00
004	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 567,0000	12,70	19 900,90
005	113151218	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 90 mm bez překážek v t	m2	16 082,0000	22,60	363 453,20
006	113151226	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 100 mm bez překážek v	m2	1 580,0000	27,40	43 292,00
007	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	169,2500	35,10	5 940,68
008	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině	m3	846,2500	24,80	20 987,00
009	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepivost	m3	169,2500	30,90	5 229,83
010	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	119,6000	170,90	20 439,64
011	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého	m3	8,1770	2 355,00	19 256,84
012	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	598,0000	43,90	26 252,20
013	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	179,4000	32,30	5 794,62
014	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 322,0000	27,10	35 826,20
015	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 322,0000	7,90	10 443,80
016	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	1,0000	286,00	286,00
017	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	KUS	1,0000	158,40	158,40
018	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 n	KUS	1,0000	317,00	317,00
019	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm na skládku dodavatele	KUS	1,0000	158,40	158,40
020	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	1 869,3500	34,70	64 866,45

ROZPOČET

Stránka 2 / 22

HTM XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
021	162701109	Příplatek k vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 10000 m na s	m3	13 085,4500	3,10	40 564,90
022	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	846,2500	34,40	29 111,00
023	583441970	šterkodrť frakce 0-63	T	1 692,5000	59,00	99 857,50
024	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1 869,3500	34,40	64 305,64
025	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	451,5620	35,60	16 075,61
026	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	857,9680	68,50	58 770,81
027	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	95,8290	271,00	25 969,66
028	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-8 (MN)	T	182,0750	102,10	18 589,86
029	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 692,5000	8,50	14 386,25
1	Zemní práce					1 013 028,36
2	Zakládání					
030	285991412	Geomříže do živíc typ AR-G	m2	1 908,0000	41,20	78 609,60
031	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 953,5000	5,30	10 353,55
032	693660770	textilie UV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 246,5250	13,70	30 777,39
2	Zakládání					119 740,54
4	Vodorovné konstrukce					
033	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	29,9000	271,00	8 102,90
4	Vodorovné konstrukce					8 102,90
5	Komunikace					
034	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 567,0000	124,70	195 404,90
035	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š	m2	1 662,0000	247,00	410 514,00
036	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm	m2	1 580,0000	279,00	440 820,00
037	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	2 103,0000	37,50	78 862,50
038	572713112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACL 22+	T	38,6490	1 267,00	48 968,28
039	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	14 420,0000	13,70	197 554,00
040	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	16 082,0000	8,70	139 913,40
041	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodif	m2	14 420,0000	145,40	2 096 668,00
042	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovat	m2	14 420,0000	162,40	2 341 808,00
043	599141111	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	1 997,0000	36,30	72 491,10
5	Komunikace					6 023 004,18
8	Trubní vedení					
044	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	204,5000	169,90	34 744,55
045	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevře	KUS	11,0000	54,00	594,00
046	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	KUS	11,0000	246,00	2 706,00
047	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevře	KUS	42,0000	54,00	2 268,00
048	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	KUS	42,0000	137,50	5 775,00
049	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	42,0000	1 473,00	61 866,00
050	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	42,0000	162,00	6 804,00
051	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 4;	KUS	42,0000	293,00	12 306,00
052	592238570	skruž betonová pro uliční vpust homi TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	KUS	42,0000	137,50	5 775,00
053	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	KUS	42,0000	137,50	5 775,00
054	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	42,0000	113,40	4 762,80
055	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	42,0000	580,00	24 360,00
056	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	KUS	42,0000	508,00	21 336,00
057	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem D400	KUS	42,0000	1 970,00	82 740,00
058	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	KUS	31,0000	265,00	8 215,00
8	Trubní vedení					280 027,35
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
059	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici záplvku v živich	m	1 203,0000	39,30	47 277,90
060	919122122	Těsnění spár záplvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profile	m	1 203,0000	34,40	41 383,20
061	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	1 997,0000	83,50	166 749,50
062	938902105	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m3	m	15,0000	52,70	790,50
063	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	2 103,0000	15,60	32 806,80
064	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	98,5000	119,90	11 810,15
065	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	4 435,7210	61,30	271 909,70
066	979082219	Příplatek za vodorovnou dopravu suti po suchu nad 1 km na skládku investora	T	31 072,2500	2,50	77 680,63
067	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	25,0130	78,60	1 966,02
068	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	783,5000	19,60	15 356,60

ROZPOČET

Stránka 3 / 22

RTM\XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička - křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
069	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	T	2,4000	2 160,00	5 184,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				672 914,99
99		Přesun hmot				
070	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	T	3 139,4000	24,60	77 229,24
99		Přesun hmot				77 229,24
1		Celkem SO101.1 - Obec Lezník km 44,607 - 46,604				8 194 047,57
2		SO101.2 - Letiště km 46,604- 48,616				
1		Zemní práce				
001	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4 416,7500	12,70	56 092,73
002	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	3 926,0000	24,20	95 009,20
003	113151113	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	464,0000	16,60	7 702,40
004	113151218	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 90 mm bez překážek v t	m2	15 629,0000	22,60	353 215,40
005	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	289,5430	35,10	10 162,96
006	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	103,5400	22,70	2 350,36
007	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině	m3	2 895,4250	24,80	71 806,54
008	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepivost	m3	579,0850	30,90	17 893,73
009	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	21,9900	35,10	771,85
010	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	109,9500	43,90	4 826,81
011	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	54,9750	32,30	1 775,69
012	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	4 504,3650	24,10	108 555,20
013	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	21 884,1250	2,60	56 898,73
014	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,0000	37,10	890,40
015	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	2 453,7500	34,40	84 409,00
016	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	T	4 907,5000	59,00	289 542,50
017	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	103,5400	12,80	1 325,31
018	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4 376,8250	34,40	150 562,78
019	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	120,0000	7,80	936,00
020	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,8000	98,20	176,76
021	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	4 907,5000	8,50	41 713,75
022	182101101	Svahování v zářezích v homině tř. 1 až 4	m2	378,0000	42,80	16 178,40
023	182301133	Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	120,0000	82,00	9 840,00
024	184812115	Ošetřování poškozených kořenů stromů	KUS	30,0000	246,00	7 380,00
1		Zemní práce				1 390 016,48
2		Zakládání				
025	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	63,5000	464,00	29 464,00
026	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	15,8750	479,00	7 604,13
027	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,7000	2 455,00	36 088,50
028	285991412	Geomříže do živíc typ AR-G	m2	5 274,0000	41,20	217 288,80
029	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	6 079,5000	6,60	40 124,70
030	693660770	textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	6 772,3500	13,70	92 781,20
031	693660590	textilie ÚV stabilizace 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	219,0750	9,70	2 125,03
2		Zakládání				425 476,35
4		Vodorovné konstrukce				
032	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad	m2	378,0000	447,00	168 966,00
033	457532111	Filtrovní vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním zmo od 4 až 8 do 22	m3	27,9400	542,00	15 143,48
034	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm př	m2	378,0000	428,00	161 784,00
4		Vodorovné konstrukce				345 893,48
5		Komunikace				
035	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 416,7500	70,60	311 822,55
036	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 416,7500	99,80	440 791,55
037	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š	m2	464,0000	128,20	59 484,80
038	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm	m2	3 926,0000	279,00	1 095 354,00
039	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	27,0000	162,60	4 390,20
040	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	T	54,0000	59,00	3 186,00
041	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3 018,0000	37,50	113 175,00
042	572713112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACL 22+	T	11,7000	1 267,00	14 823,90
043	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	m2	16 093,0000	13,70	220 474,10

ROZPOČET

Stránka 4 / 22

ATMIA LS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebrance- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
044	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15 629,0000	8,70	135 972,30
045	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemox	m2	15 629,0000	146,80	2 294 337,20
046	577145122	Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovat	m2	15 629,0000	162,40	2 538 149,60
047	599141111	Vyplnění spár živичnou závlkou	m	2 012,0000	36,30	73 035,60
5		Komunikace				7 304 996,90
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
064	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z oboustranně kaširov	m2	254,0000	226,00	57 404,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 404,00
777		Podlahy lité				
065	777615119	Nátěry hydrofobní dlažeb	m2	378,0000	12,80	4 838,40
777		Podlahy lité				4 838,40
8		Trubní vedení				
048	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	127,0000	44,20	5 613,40
049	286113155	trubka drenážní plastová D 160x5000 mm SN4 2/3 děrované	KUS	25,6540	383,00	9 825,48
8		Trubní vedení				15 438,88
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
050	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonovýchc	KUS	81,0000	49,10	3 977,10
051	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	81,0000	135,50	10 975,50
052	914451111	Montáž a dodávka vozovkového čidla	KUS	1,0000	102 844,00	102 844,00
053	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlku v živичn	m	102,5000	39,30	4 028,25
054	919122122	Těsnění spár závlkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profile	m	102,5000	34,40	3 526,00
055	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	2 012,0000	83,50	168 002,00
056	938902104	Čištění příkopů nepevných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3	m	1 471,0000	26,40	38 834,40
057	938902105	Čištění příkopů nepevných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m3	m	1 824,0000	52,70	96 124,80
058	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	3 018,0000	15,60	47 080,80
059	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	5 967,8970	61,30	365 832,09
060	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	52 560,4560	1,30	68 328,59
061	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	2 208,3750	19,60	43 284,15
062	979098205	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva stmelého živичným pojiver	T	863,7200	9,80	8 464,46
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				961 302,13
99		Přesun hmot				
063	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	T	5 943,3900	14,70	87 367,83
99		Přesun hmot				87 367,83
2		Celkem SO101.2 - Letiště km 46,604- 48,616				10 592 734,46
3		SO101.3 - Polička km 48,616 - 49,216				
1		Zemní práce				
001	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniv	m2	349,0000	9,80	3 420,20
002	113107226	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm	m2	393,0000	21,10	8 292,30
003	113151113	Odstanění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	1 720,0000	16,60	28 552,00
004	113151117	Odstanění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 80 mm s naložením	m2	417,0000	23,50	9 799,50
005	113151218	Odstanění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 90 mm bez překážek v t	m2	4 578,0000	22,60	103 462,80
006	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	39,3000	35,10	1 379,43
007	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině	m3	196,5000	24,80	4 873,20
008	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepivost	m3	39,3000	30,90	1 214,37
009	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	383,7000	26,20	10 052,94
010	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	767,4000	8,50	6 522,90
011	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóni	m3	196,5000	34,40	6 759,60
012	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	T	393,0000	59,00	23 187,00
013	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	383,7000	34,40	13 199,28
014	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	393,0000	8,50	3 340,50
1		Zemní práce				224 056,02
2		Zakládání				
015	285991412	Geomříže do živic typ AR-G	m2	756,0000	41,20	31 147,20
016	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	441,0000	6,60	2 910,60
017	693660770	textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	507,1500	13,70	6 947,96
2		Zakládání				41 005,76

ROZPOČET

Stranka 5 / 22

HTM/XLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
5	Komunikace					
018	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	393,0000	124,70	49 007,10
019	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š	m2	1 720,0000	128,20	220 504,00
020	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š	m2	417,0000	247,00	102 999,00
021	567123114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150 mm	m2	349,0000	212,00	73 988,00
022	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	774,0000	37,50	29 025,00
023	572713112	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACL 22+	T	28,2800	1 267,00	35 830,76
024	573191111	Natěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	6 647,0000	13,70	91 063,90
025	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 578,0000	8,70	39 828,60
026	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemox	m2	4 578,0000	146,80	672 050,40
027	577145122	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifiková	m2	4 578,0000	162,40	743 467,20
028	599141111	Vyplnění spár živичnou závlivkou	m	601,0000	36,30	21 816,30
5	Komunikace					2 079 580,26
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
029	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového	KUS	10,0000	49,10	491,00
030	404451500	sloupek silniční plastový s retrorreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	10,0000	135,50	1 355,00
031	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici závlivku v živич	m	284,0000	39,30	11 161,20
032	919121122	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím pro	m	284,0000	34,40	9 769,60
033	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	601,0000	83,50	50 183,50
034	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 20	m	7,5000	311,00	2 332,50
035	592270350	žlab odvodňovací 300 typ, polymerbeton	KUS	7,5000	1 724,00	12 930,00
036	592270220	rošt mřístkový, grafitová tvárna litina 50cm, tř.zatíž. D400	KUS	15,0000	1 351,00	20 265,00
037	938902104	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3	m	134,0000	26,40	3 537,60
038	938902105	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m3	m	41,0000	52,70	2 160,70
039	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	774,0000	15,60	12 074,40
040	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžen	m2	349,0000	58,90	20 556,10
041	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	1 463,0030	61,30	89 682,08
042	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	3 624,5030	7,40	26 821,32
043	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	196,5000	19,60	3 851,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					267 171,41
99	Přesun hmot					
044	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	T	526,7010	24,60	12 956,84
99	Přesun hmot					12 956,84
3	Celkem SO101.3 - Polička km 48,616 - 49,216					2 624 770,29
4	SO101.4 - Polička km 49,216 - 49,608					
1	Zemní práce					
001	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	2 081,0000	9,80	20 393,80
002	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	2 081,0000	12,70	26 428,70
003	113151214	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v t	m2	1 460,0000	15,60	22 776,00
004	113151218	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 110 mm bez překážek v	m2	2 081,0000	29,40	61 181,40
005	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	80,0000	41,90	3 352,00
006	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	198,7200	35,10	6 975,07
007	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině	m3	993,6000	24,80	24 641,28
008	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 3 za lepidlost	m3	186,7200	30,90	5 769,65
009	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	47,5000	35,10	1 667,25
010	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého	m3	6,0660	2 355,00	14 285,43
011	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	114,0000	43,90	5 004,60
012	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	57,0000	32,30	1 841,10
013	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	123,5000	43,90	5 421,65
014	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	37,0500	32,30	1 196,72
015	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	316,0000	27,10	8 563,60
016	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	316,0000	7,90	2 496,40
017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	1 231,1000	34,70	42 719,17
018	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	2 462,2000	2,60	6 401,72
019	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 242,0000	34,40	42 724,80
020	583441970	šterkodrt frakce 0-63	T	2 484,0000	59,00	146 556,00
021	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1 231,1000	34,40	42 349,84

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
022	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	104,5000	35,60	3 720,20
023	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	198,5500	68,50	13 600,68
024	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	4,6860	271,00	1 269,91
025	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-8 (MN)	T	8,9030	102,10	909,00
026	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuštěním	m2	2 484,0000	8,50	21 114,00
1		Zemní práce				533 359,95
2		Zakládání				
027	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	95,0000	464,00	44 080,00
028	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1 : 2,5	m2	1 026,0000	17,30	17 749,80
029	693660700	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 179,9000	13,70	16 164,63
030	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	15,2000	479,00	7 280,80
031	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 484,0000	6,60	16 394,40
032	693660770	textilie UV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 856,6000	13,70	39 135,42
2		Zakládání				140 805,05
5		Komunikace				
033	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 484,0000	99,80	247 903,20
034	567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 140 mm	m2	2 081,0000	213,20	443 669,20
035	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	3 541,0000	13,70	48 511,70
036	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 081,0000	8,70	18 104,70
037	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemox	m2	2 081,0000	146,80	305 490,80
038	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemox	m2	1 460,0000	183,00	267 180,00
039	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikov	m2	2 081,0000	252,00	524 412,00
040	599141111	Vyplnění spár živичnou závlivkou	m	392,0000	36,30	14 229,60
5		Komunikace				1 869 501,20
8		Trubní vedení				
041	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	380,0000	44,20	16 796,00
042	286113155	trubka drenážní plastová D 160x5000 mm SN4 2/3 děrované	KUS	76,7600	383,00	29 399,08
043	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	10,0000	169,90	1 699,00
044	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevře	KUS	23,0000	54,00	1 242,00
045	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	KUS	23,0000	246,00	5 658,00
046	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevře	KUS	23,0000	54,00	1 242,00
047	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	KUS	23,0000	137,50	3 162,50
048	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	23,0000	1 473,00	33 879,00
049	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	23,0000	162,00	3 726,00
050	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 4:	KUS	23,0000	293,00	6 739,00
051	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	KUS	23,0000	137,50	3 162,50
052	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	KUS	23,0000	137,50	3 162,50
053	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	23,0000	113,40	2 608,20
054	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	23,0000	580,00	13 340,00
055	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	KUS	23,0000	508,00	11 684,00
056	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem D400	KUS	23,0000	1 970,00	45 310,00
057	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	KUS	23,0000	265,00	6 095,00
8		Trubní vedení				188 904,78
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
058	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm	m	80,0000	91,50	7 320,00
059	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	KUS	161,6000	47,60	7 692,16
060	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	400,0000	34,40	13 760,00
061	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnění závlivky v živich	m	43,0000	39,30	1 689,90
062	919121122	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím pro	m	43,0000	34,40	1 479,20
063	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	392,0000	83,50	32 732,00
064	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	10,0000	119,90	1 199,00
065	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženy	m2	2 081,0000	58,90	122 570,90
066	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	3 081,7930	61,30	188 913,91
067	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	T	18 246,3110	1,30	23 720,20
068	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	26,0520	78,60	2 047,69
069	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	1 490,4000	19,60	29 211,84
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				432 336,80
99		Přesun hmot				

ROZPOČET

Stranka 7 / 22

W:\M.XLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
070	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T	2 909,7950	14,70	42 773,99
99		Přesun hmot				42 773,99
4		Celkem SO101.4 - Polička km 49,216 - 49,608				3 207 681,77
003		Celkem SO 101 - Komunikace				24 619 234,08
004		SO 102 - Úprava stávajících vjezdů a chodníků				
1		SO 102.1 - Obec Lezník km 44,607 - 46,604				
1		Zemní práce				
001	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikaci pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	52,0000	17,60	915,20
002	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	759,0000	21,70	16 470,30
003	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3 817,7500	12,70	48 485,43
004	113151112	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 30 mm s naložením	m2	897,0000	14,60	13 096,20
005	113151213	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v t	m2	3 817,7500	14,60	55 739,15
006	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2 080,0000	41,90	87 152,00
007	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 919,0000	20,20	38 763,80
008	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,9500	35,10	103,55
009	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	117,4000	22,70	2 664,98
010	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř	m3	5,9000	24,80	146,32
011	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,0000	35,10	140,40
012	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	5,0000	2 355,00	11 775,00
013	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,0000	43,90	351,20
014	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	2,4000	32,30	77,52
015	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3, ploc	m3	0,6400	471,00	301,44
016	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v hominách	m3	0,6400	147,30	94,27
017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	253,6400	34,70	8 801,31
018	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	141,8400	8,50	1 205,64
019	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	112,6000	37,10	4 177,46
020	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	117,4000	12,80	1 502,72
021	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	23,6400	34,40	813,22
022	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	5,0000	271,00	1 355,00
023	583373310	šterkopisek frakce 0-22	T	9,5000	100,20	951,90
024	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	563,0000	7,80	4 391,40
025	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	8,4450	98,20	829,30
026	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	4 917,1500	8,50	41 795,78
027	182101101	Svahování v zářezích v homině tř. 1 až 4	m2	563,0000	42,80	24 096,40
028	182301133	Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	563,0000	82,00	46 166,00
1		Zemní práce				412 362,87
2		Zakládání				
029	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	3,0000	164,60	493,80
030	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	3,0000	1,00	3,00
031	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,4000	2 455,00	982,00
2		Zakládání				1 478,80
3		Svislé a kompletní konstrukce				
032	138171112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	KUS	16,0000	699,00	11 184,00
033	553422530	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2150/38x1,5 mm	KUS	17,6000	339,00	5 966,40
034	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	KUS	16,0000	350,00	5 600,00
035	592331190	deska plotová KZD 2-200 200x5x29 cm	KUS	16,0000	417,00	6 672,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				29 422,40
4		Vodorovné konstrukce				
036	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	24,0000	173,00	4 152,00
037	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,0000	271,00	271,00
038	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	0,6000	665,00	399,00
039	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním p	m2	24,0000	428,00	10 272,00
4		Vodorovné konstrukce				15 094,00
5		Komunikace				
040	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 916,1500	70,60	276 480,19
041	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	759,0000	15,70	11 916,30
042	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	3 817,7500	15,70	59 938,68

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
043	564931412	Kryt z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	180,0000	27,10	4 878,00
044	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	m2	897,0000	13,70	12 288,90
045	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS)-tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifil	m2	3 817,7500	145,40	555 100,85
046	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS)-tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifil	m2	1 656,0000	181,00	299 736,00
047	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	92,4000	139,60	12 899,04
048	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupin	m2	84,4000	51,10	4 312,84
049	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	46,4600	102,80	4 776,09
050	592450020	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm červená, písková	m2	38,7840	155,20	6 019,28
051	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,0000	154,70	6 806,80
5		Komunikace				1 255 152,96
762		Konstrukce tesařské				
075	762137121	Montáž oplocení z dílců na předem osazené sloupky včetně dodávky dílců	m2	38,4000	31,40	1 205,76
762		Konstrukce tesařské				1 205,76
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
052	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm	m	100,0000	91,50	9 150,00
053	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm bílý	KUS	202,0000	47,60	9 615,20
054	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	500,0000	34,40	17 200,00
055	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z bet	m	57,0000	121,00	6 897,00
056	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	KUS	57,5700	164,00	9 441,48
057	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z bet	m	2 695,0000	121,00	326 095,00
058	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	21,2100	73,70	1 563,18
059	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	KUS	2 650,6500	77,10	204 365,12
060	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 935,0000	81,70	158 089,50
061	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	KUS	3 908,7000	29,50	115 306,65
062	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	98,3950	1 638,00	161 171,01
063	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičn	m	2 664,0000	39,30	104 695,20
064	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profile	m	2 664,0000	34,40	91 641,60
065	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem D	m	5,0000	71,30	356,50
066	562411110	trouba SN 8 kPa, d = 400 mm	m	5,0750	541,00	2 745,58
067	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva ne	m	32,0000	27,50	880,00
068	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva tě	m2	52,0000	37,00	1 924,00
069	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	3 084,4370	61,30	189 075,99
070	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	42 843,5810	1,30	55 696,66
071	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	509,4000	78,60	40 038,84
072	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	1 603,4550	19,60	31 427,72
073	979098205	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva stmelového živičným pojivem	T	565,6820	9,80	5 543,68
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 542 919,89
99		Přesun hmot				
074	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T	983,5830	24,60	24 196,14
99		Přesun hmot				24 196,14
1		Celkem SO 102.1 - Obec Lezník km 44,607 - 46,604				3 281 832,82
2		SO 102.2 - Letiště km 46,604 - 48,616				
1		Zemní práce				
001	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	173,0000	10,60	1 833,80
002	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	173,0000	21,70	3 754,10
003	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	36,4800	35,10	1 280,45
004	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	218,0000	22,70	4 948,60
005	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř	m3	200,9000	24,80	4 982,32
006	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	105,1500	35,10	3 690,77
007	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	113,0500	2 355,00	266 232,75
008	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	525,7500	43,90	23 080,43
009	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	157,7250	32,30	5 094,52
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 083,8500	34,70	37 609,60
011	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	3 633,2500	2,60	9 446,45
012	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	139,2000	37,10	5 164,32
013	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	218,0000	12,80	2 790,40
014	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	726,6500	34,40	24 996,76
015	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	312,8750	271,00	84 789,13

ROZPOČET

Stránka 9 / 22

ITM XLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
016	583373310	šterkopisek frakce 0-22	T	594,4630	100,20	59 565,19
017	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	696,0000	7,80	5 428,80
018	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	10,4400	98,20	1 025,21
019	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 319,0000	8,50	11 211,50
020	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	696,0000	42,80	29 788,80
021	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	696,0000	82,00	57 072,00
1		Zemní práce				643 785,88
2		Zakládání				
022	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	69,0000	164,60	11 357,40
023	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	69,0000	1,00	69,00
024	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	9,2000	2 455,00	22 586,00
2		Zakládání				34 012,40
4		Vodorovné konstrukce				
025	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	654,0000	173,00	113 142,00
026	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	67,0750	271,00	18 177,33
027	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	13,8000	665,00	9 177,00
028	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním p.	m2	654,0000	428,00	279 912,00
4		Vodorovné konstrukce				420 408,33
5		Komunikace				
029	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	739,0000	70,60	52 173,40
030	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	247,0000	15,70	3 877,90
031	564931412	Kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	492,0000	27,10	13 333,20
032	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodif.	m2	247,0000	181,00	44 707,00
5		Komunikace				114 091,50
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
033	911331122	Svodidlo ocelové jednostranné JSMNH4 se zabíraním sloupků po 4 m	m	105,0000	982,00	103 110,00
034	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z bet.	m	16,0000	121,00	1 936,00
035	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	KUS	16,1600	77,10	1 245,94
036	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,4000	1 638,00	655,20
037	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičn	m	85,5000	39,30	3 360,15
038	919122122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profile	m	85,5000	34,40	2 941,20
039	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem D	m	58,5000	71,30	4 171,05
040	562411110	trouba SN 8 kPa, d = 400 mm	m	59,3780	541,00	32 123,50
041	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem D	m	221,5000	71,30	15 792,95
042	562411130	trouba SN 8 kPa, d = 600 mm	m	224,8230	1 198,00	269 337,95
043	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	351,7050	61,30	21 559,52
044	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	T	4 946,3600	7,40	36 603,06
045	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	260,0150	78,60	20 437,18
046	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	69,2000	19,60	1 356,32
047	979098205	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva stmelového živici s pojivem	T	22,4900	9,80	220,40
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				514 850,42
99		Přesun hmot				
048	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živici s	T	1 297,4240	14,70	19 072,13
99		Přesun hmot				19 072,13
2		Celkem SO 102.2 - Letiště km 46,604 - 48,616				1 746 220,65
3		SO 102.3 - Polička km 48,616 - 49,216				
1		Zemní práce				
001	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	147,5000	17,60	2 596,00
002	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	64,0000	10,60	678,40
003	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živici tl 50 mm	m2	64,0000	21,70	1 388,80
004	113151110	Odstranění živiceho krytu frézováním pl do 500 m2 tl 20 mm s naložením	m2	37,0000	14,60	540,20
005	113151112	Odstranění živiceho krytu frézováním pl do 500 m2 tl 30 mm s naložením	m2	339,5000	15,60	5 296,20
006	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	530,0000	41,90	22 207,00
007	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	47,0000	20,20	949,40
008	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,0000	35,10	70,20
009	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	31,0000	22,70	703,70
010	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tl	m3	4,0000	24,80	99,20

ROZPOČET

Stránka 10 / 22

RTM.XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
011	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,8200	35,10	134,08
012	130901121	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého	m3	7,0460	2 355,00	16 593,33
013	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,1000	43,90	838,49
014	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	2,5800	32,30	83,33
015	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	112,0000	27,10	3 035,20
016	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	112,0000	7,90	884,80
017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	79,1000	34,70	2 744,77
018	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	46,2000	8,50	392,70
019	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	25,0000	37,10	927,50
020	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,0000	12,80	396,80
021	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	23,1000	34,40	794,64
022	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,3440	35,60	1 329,45
023	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	T	70,9540	68,50	4 860,35
024	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	8,2800	271,00	2 243,88
025	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-8 (MN)	T	6,2320	102,10	636,29
026	583373310	šterkopisek frakce 0-22	T	9,5000	100,20	951,90
027	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	125,0000	7,80	975,00
028	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,8750	98,20	184,13
029	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	343,5000	8,50	2 919,75
030	182101101	Svahování v zářezích v homině tř. 1 až 4	m2	125,0000	42,80	5 350,00
031	182301133	Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	125,0000	82,00	10 250,00
1		Zemní práce				91 055,48
2		Zakládání				
032	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	3,0000	164,60	493,80
033	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	3,0000	1,00	3,00
034	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,4000	2 455,00	982,00
2		Zakládání				1 478,80
4		Vodorovné konstrukce				
035	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	30,0000	173,00	5 190,00
036	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,2750	271,00	887,53
037	462511161	Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	0,6000	665,00	399,00
038	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním p	m2	30,0000	428,00	12 840,00
4		Vodorovné konstrukce				19 316,53
5		Komunikace				
039	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	132,0000	70,60	9 319,20
040	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	128,0000	15,70	2 009,60
041	564931412	Kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	38,0000	27,10	1 029,80
042	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	376,5000	13,70	5 158,05
043	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifi	m2	37,0000	145,40	5 379,80
044	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifi	m2	339,5000	181,00	61 449,50
045	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,0000	139,60	3 071,20
046	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	125,5000	154,70	19 414,85
5		Komunikace				106 832,00
8		Trubní vedení				
047	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	7,0000	169,90	1 189,30
048	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevře	KUS	7,0000	54,00	378,00
049	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	KUS	7,0000	246,00	1 722,00
050	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevře	KUS	7,0000	54,00	378,00
051	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	KUS	7,0000	137,50	962,50
052	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	7,0000	1 473,00	10 311,00
053	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	7,0000	162,00	1 134,00
054	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 4	KUS	7,0000	293,00	2 051,00
055	592238570	skruž betonová pro uliční vpust homi TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	KUS	7,0000	137,50	962,50
056	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	KUS	7,0000	137,50	962,50
057	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	7,0000	113,40	793,80
058	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	7,0000	580,00	4 060,00
059	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	KUS	7,0000	508,00	3 556,00
060	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem D400	KUS	7,0000	1 970,00	13 790,00

ROZPOČET

Stranka 11 / 22

RTM.XLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
061	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	KUS	8,0000	265,00	2 120,00
062	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	6,0000	835,00	5 010,00
063	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,0000	835,00	1 670,00
064	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmoce	KUS	12,0000	835,00	10 020,00
8		Trubní vedení				61 070,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
065	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z bet	m	635,0000	121,00	76 835,00
066	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	KUS	641,3500	77,10	49 448,09
067	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	121,0000	81,70	9 885,70
068	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	KUS	244,4200	29,50	7 210,39
069	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostéhi	m3	17,6900	1 638,00	28 976,22
070	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičr	m	932,0000	39,30	36 627,60
071	919122122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profile	m	832,0000	34,40	28 620,80
072	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem D	m	4,0000	71,30	285,20
073	562411130	trouba SN 8 kPa, d = 600 mm	m	4,0600	1 198,00	4 863,88
074	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	7,0000	119,90	839,30
075	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva tě	m2	147,5000	37,00	5 457,50
076	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	220,4310	61,30	13 512,42
077	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	1 334,5700	7,40	9 875,82
078	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	166,4260	78,60	13 081,08
079	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	25,6000	19,60	501,76
080	979098205	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva stmelového živitým pojive	T	28,4050	9,80	278,37
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				286 299,13
99		Přesun hmot				
081	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T	312,0750	24,60	7 677,05
99		Přesun hmot				7 677,05
3		Celkem SO 102.3 - Polička km 48,616 - 49,216				573 729,58
4		SO 102.4 - Polička km 49,216 - 49,608				
1		Zemní práce				
001	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	807,0000	17,60	14 203,20
002	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	444,0000	41,90	18 603,60
003	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	823,0000	8,50	6 995,50
1		Zemní práce				39 802,30
5		Komunikace				
004	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,0000	70,60	1 129,60
005	569961115	Zpevnění krajnic cihelným recyklátem tl 200 mm	m2	40,0000	37,50	1 500,00
006	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	823,0000	139,60	114 890,80
007	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupin	m2	4,0000	51,10	204,40
008	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	134,3810	102,80	13 814,37
009	592450020	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm červená, písková	m2	4,0400	155,20	627,01
5		Komunikace				132 166,17
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
010	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z bet	m	40,0000	121,00	4 840,00
011	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	KUS	40,4000	77,10	3 114,84
012	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z	m	468,0000	121,00	56 628,00
013	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	m	91,5060	344,00	31 478,06
014	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostéhi	m3	17,3800	1 638,00	28 468,44
015	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičr	m	20,0000	39,30	786,00
016	919122122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profile	m	20,0000	34,40	688,00
017	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	444,0000	33,10	14 696,40
018	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva tě	m2	807,0000	37,00	29 859,00
019	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	88,8000	61,30	5 443,44
020	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	976,8000	7,40	7 228,32
021	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	88,8000	78,60	6 979,68
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				190 210,18
99		Přesun hmot				
022	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T	191,1870	34,40	6 576,83

ROZPOČET

Stránka 12 / 22

MTM.XLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Políčka- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
99		Přesun hmot				6 576,83
4		Celkem SO 102.4 - Políčka km 49,216 - 49,608				368 755,49
004		Celkem SO 102 - Úprava stávajících vjezdů a chodníků				5 970 538,55
005		SO 103 - Úprava BUS zálivů				

1		Zemní práce				
001	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	627,0000	21,70	13 605,90
002	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	627,0000	10,60	6 646,20
003	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 024,5000	12,70	13 011,15
004	113151233	Odstranění živého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 220 mm bez překážek v	m2	1 024,5000	51,00	52 249,50
005	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	377,0000	41,90	15 796,30
006	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	304,0000	20,20	6 140,80
007	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	135,8810	35,10	4 769,42
008	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	75,4000	22,70	1 711,58
009	122202202	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině	m3	679,4050	24,80	16 849,24
010	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tl. 3 za lepivost	m3	135,8810	30,90	4 198,72
011	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	22,6200	35,10	793,96
012	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tl. 3 objemu přes 100 m3	m3	113,1000	43,90	4 965,09
013	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tl. 3	m3	56,5500	32,30	1 826,57
014	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tl. 1 až 4	m3	943,3050	34,70	32 732,68
015	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tl. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	2 377,5150	2,60	6 181,54
016	167101102	Nakládání výkopku z hominy tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	75,4000	37,10	2 797,34
017	171101111	Uložení sypaniny z hominy nesoudržných sypek s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	576,3400	34,40	19 826,10
018	583441970	šterkodrt frakce 0-63	T	1 152,6800	59,00	68 008,12
019	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,4000	12,80	965,12
020	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	792,5050	34,40	27 262,17
021	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	377,0000	7,80	2 940,60
022	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	5,6550	98,20	555,32
023	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m2	1 900,8000	8,50	16 156,80
024	182101101	Svahování v zářezích v homině tl. 1 až 4	m2	377,0000	42,80	16 135,60
025	182301133	Rozprostření omíčky pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	377,0000	82,00	30 914,00
1		Zemní práce				367 039,83

2		Zakládání				
026	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	94,2500	464,00	43 732,00
027	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	18,8500	479,00	9 029,15
028	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 213,0000	6,60	8 005,80
029	693660770	textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 394,9500	13,70	19 110,82
2		Zakládání				79 877,77

3		Svislé a kompletní konstrukce				
030	332311153	Osazování palisád betonových hromadně zabeton obých délky prvku 800 mm	m	22,0000	588,00	12 936,00
031	592283120	palisáda kruhová odlehčená průměr 20/60 17,5 x 20 x 80 cm šedá	KUS	126,9710	81,50	10 348,14
3		Svislé a kompletní konstrukce				23 284,14

5		Komunikace				
032	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 864,5000	70,60	202 233,70
033	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š	m2	1 024,5000	159,60	163 510,20
034	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	15,0800	162,60	2 452,01
035	583441970	šterkodrt frakce 0-63	T	30,1600	59,00	1 779,44
036	573231111	Postřik živý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 049,0000	8,70	17 826,30
037	577134121	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11+ (ABS) tl. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemod	m2	1 024,5000	146,80	150 396,60
038	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovanéh	m2	1 024,5000	195,00	199 777,50
039	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	627,0000	139,60	87 529,20
040	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	633,2700	102,80	65 100,16
5		Komunikace				890 605,10

8		Trubní vedení				
041	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	377,0000	44,20	16 663,40
042	286113155	trubka drenážní plastová D 160x5000 mm SN4 2/3 děrované	KUS	76,1540	383,00	29 166,98
8		Trubní vedení				45 830,38

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
---	--	------------------------------------	--	--	--	--

ROZPOČET

Stránka 13 / 22

ATTACH

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
043	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z bet	m	377,0000	121,00	45 617,00
044	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	KUS	380,7700	77,10	29 357,37
045	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	304,0000	81,70	24 836,80
046	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	KUS	614,0800	29,50	18 115,36
047	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostě	m3	13,9850	1 638,00	22 907,43
048	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici zálivku v živič	m	794,0000	39,30	31 204,20
049	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profile	m	794,0000	34,40	27 313,60
050	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	1 461,4540	61,30	89 587,13
051	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	T	11 417,3340	2,40	27 401,60
052	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	155,0500	78,60	12 186,93
053	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	638,8800	19,60	12 522,05
054	979098205	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva stmelého živickým pojivem	T	81,5100	9,80	798,80
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				341 848,26
99		Přesun hmot				
055	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živickým	T	1 617,4200	14,70	23 776,07
99		Přesun hmot				23 776,07
005		Celkem SO 103 - Úprava BUS zálivů				1 772 261,55
006		SO 104 - Dopravní značení				
1		SO 104.1 - Obec Lezník km 44,607 - 46,604				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
001	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového	KUS	12,0000	49,10	589,20
002	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	12,0000	135,50	1 626,00
003	912411211	Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený běžný ostrůvek	KUS	8,0000	19 180,00	153 440,00
004	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon	KUS	39,0000	393,00	15 327,00
005	404442110	značka svislá reflexní tř.2 FeZn NK 700 mm	KUS	39,0000	999,00	38 961,00
006	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	39,0000	1 026,00	40 014,00
007	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	39,0000	378,00	14 742,00
008	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šíi	m	2 258,7900	38,70	87 415,17
009	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexi	m	4 060,0000	77,40	314 244,00
010	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce,	m2	70,2000	309,00	21 691,80
011	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6 318,7900	1,00	6 318,79
012	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,2000	4,90	343,98
013	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patka	KUS	39,0000	98,20	3 829,80
014	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	39,0000	49,10	1 914,90
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				700 457,64
99		Přesun hmot				
015	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živickým	T	8,4040	44,20	371,46
99		Přesun hmot				371,46
1		Celkem SO 104.1 - Obec Lezník km 44,607 - 46,604				700 829,10
2		SO 104.2 - Letiště km 46,604 - 48,616				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
001	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového	KUS	88,0000	49,10	4 320,80
002	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	88,0000	135,50	11 924,00
003	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon	KUS	13,0000	393,00	5 109,00
004	404442110	značka svislá reflexní tř.2 FeZn NK 700 mm	KUS	13,0000	999,00	12 987,00
005	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	11,0000	1 026,00	11 286,00
006	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	11,0000	378,00	4 158,00
007	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šíi	m	2 010,1000	38,70	77 790,87
008	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexi	m	4 022,0000	77,40	311 302,80
009	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6 032,1000	1,00	6 032,10
010	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patka	KUS	5,0000	98,20	491,00
011	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	5,0000	49,10	245,50
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				445 647,07
99		Přesun hmot				
012	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živickým	T	4,8030	44,20	212,29
99		Přesun hmot				212,29

ROZPOČET

Stranka 14 / 22

11.11.2012

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
2		Celkem SO 104.2 - Letiště km 46,604 - 48,616				445 859,36
3		SO 104.3 - Polička km 48,616 - 49,216				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
001	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového	KUS	6,0000	49,10	294,60
002	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	6,0000	135,50	813,00
003	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon	KUS	17,0000	393,00	6 681,00
004	404442110	značka svislá reflexní tř.2 FeZn NK 700 mm	KUS	17,0000	999,00	16 983,00
005	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	17,0000	1 026,00	17 442,00
006	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	17,0000	378,00	6 426,00
007	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé ší	m	563,1500	38,70	21 793,91
008	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflex	m	600,5000	77,40	46 478,70
009	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce,	m2	211,1200	309,00	65 236,08
010	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 163,6500	1,00	1 163,65
011	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	211,1200	4,90	1 034,49
012	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patk	KUS	19,0000	98,20	1 865,80
013	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	19,0000	49,10	932,90
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				187 145,12
99		Přesun hmot				
014	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	T	3,1840	44,20	140,73
99		Přesun hmot				140,73
3		Celkem SO 104.3 - Polička km 48,616 - 49,216				187 285,86
4		SO 104.4 - Polička km 49,216 - 49,608				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
001	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového	KUS	5,0000	49,10	245,50
002	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	5,0000	135,50	677,50
003	912411211	Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený běžný ostrůvek	KUS	4,0000	19 180,00	76 720,00
004	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon	KUS	38,0000	393,00	14 934,00
005	404442110	značka svislá reflexní tř.2 FeZn NK 700 mm	KUS	38,0000	999,00	37 962,00
006	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	38,0000	1 026,00	38 988,00
007	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	38,0000	378,00	14 364,00
008	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé ší	m	320,4000	38,70	12 399,48
009	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflex	m	770,0000	77,40	59 598,00
010	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce,	m2	107,2000	309,00	33 124,80
011	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 090,4000	1,00	1 090,40
012	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	107,2000	4,90	525,28
013	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patk	KUS	36,0000	98,20	3 535,20
014	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	36,0000	49,10	1 767,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				295 931,76
99		Přesun hmot				
015	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	T	5,5260	44,20	244,25
99		Přesun hmot				244,25
4		Celkem SO 104.4 - Polička km 49,216 - 49,608				296 176,01
006		Celkem SO 104 - Dopravní značení				1 630 150,33
007		SO 105 - Modernizace propustky v km 45,971				
1		Zemní práce				
001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	81,0000	6,80	550,80
002	111212112	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do	m2	81,0000	32,00	2 592,00
003	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	85,0000	263,00	22 355,00
004	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	18,0000	540,00	9 720,00
005	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,0000	46,70	4 670,00
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	SOUB	1,0000	183,00	183,00
007	121101102	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	12,1500	33,40	405,81
008	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	223,1890	74,20	16 560,62
009	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	223,1890	14,30	3 191,60
010	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	24,0000	1 345,00	32 280,00
011	134863250	tyč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 240	T	1,4470	27 195,00	39 351,17

ROZPOČET

Stránka 15 / 22

RTM/XLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Políčka - křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
012	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	21,0000	505,00	10 605,00
013	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z hominy tř. 1 až 4	m3	258,6890	34,70	8 976,51
014	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	1 552,1340	2,60	4 035,55
015	167101101	Nakládání výkopu z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,0000	116,10	928,80
016	171102111	Uložení sypaniny z hominy nesoudržných a sypaných do násypů zhuštěných v akci	m3	277,4040	34,40	9 542,70
017	583441550	šterkodrt' frakce 0-32	T	499,3270	149,30	74 549,52
018	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	51,0000	18,70	953,70
019	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	419,7400	18,70	7 849,14
020	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	7,4160	242,00	1 794,67
021	583373310	šterkopisek frakce 0-22	T	13,3490	108,00	1 441,69
022	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	61,9060	8,60	532,39
023	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,5480	98,20	152,01
024	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	32,0000	7,50	240,00
025	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	57,7500	15,00	866,25
026	182201101	Svahování násypů	m2	61,9060	25,20	1 560,03
027	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	61,9060	29,00	1 795,27
1		Zemní práce				257 683,24
2		Zakládání				
028	226111113	Vrty velkopřilivové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III	m	24,0000	1 208,00	28 992,00
029	271571111	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	3,9230	988,00	3 875,92
030	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,6520	3 137,00	2 045,32
031	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	1,6200	3 137,00	5 081,94
2		Zakládání				39 995,19
4		Vodorovné konstrukce				
032	429171121	Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů typ DN 600	m	15,7000	1 620,00	25 434,00
033	553144110	trouba z vlnitého plechu DN 600	m	15,7000	1 939,00	30 442,30
034	553144310	spojovací prstenec DN 600	KUS	1,0000	708,00	708,00
035	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 200 mm	m2	6,3000	581,00	3 660,30
036	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	61,9060	66,70	4 129,13
037	673520670	zatravnovací geotextilie	m2	68,0970	63,00	4 290,11
038	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	11,3000	428,00	4 836,40
4		Vodorovné konstrukce				73 500,24
469		Stavební práce při elektromontážích				
039	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	SOUB	1,0000	859,00	859,00
040	584122000	Provizorní příjezdová komunikace ze silničních panelů šterkové lože	m2	36,0000	139,40	5 018,40
041	593811340	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - pronájem na měsíc	KUS	12,0000	379,00	4 548,00
469		Stavební práce při elektromontážích				10 425,40
5		Komunikace				
042	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	19,8000	124,70	2 469,06
043	564762111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 200 mm	m2	17,1000	221,00	3 779,10
044	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	T	6,7200	1 522,00	10 227,84
045	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,1000	139,60	2 387,16
046	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	17,1000	110,00	1 881,00
5		Komunikace				20 744,16
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
047	622613101	Hydrofobizační nátěr	m2	11,3000	43,70	493,81
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				493,81
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
072	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	m2	9,7170	12,40	120,49
073	246731220	nátěr penetrační	kg	1,4580	175,30	255,59
074	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena lakem asfaltovým	m2	19,4340	14,60	283,74
075	246170260	lak asfaltový	kg	4,8590	175,30	851,78
076	711786266	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů	KUS	2,0000	760,00	1 520,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 031,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
048	913321111	Montáž a demontáž dočasně dopravní směrové desky základní Z4	KUS	20,0000	58,90	1 178,00
049	913321211	Příplatek k dočasně směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	600,0000	4,90	2 940,00

ROZPOČET

Stránka 16 / 22

HWXLS

Stavba: N112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
050	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,0000	1 571,00	1 571,00
051	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD	KUS	30,0000	378,00	11 340,00
052	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	1,0000	1 026,00	1 026,00
053	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z	m	10,0000	216,00	2 160,00
054	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	10,0000	69,70	697,00
055	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	KUS	1,0000	16 801,00	16 801,00
056	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 1000 g/m	m2	31,4000	114,90	3 607,86
057	936171123	Osazení desky - otisk do betonu - letopočet	KUS	1,0000	84,30	84,30
058	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	9,7170	56,20	546,10
059	938902203	Čištění příkopů zpevněných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,5 m3	m	20,0000	227,00	4 540,00
060	948421111	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	kpl	1,0000	3 702,00	3 702,00
061	948421211	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	kpl	1,0000	4 301,00	4 301,00
062	948421291	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	měsíc	1,0000	1 375,00	1 375,00
063	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,0650	1 413,00	1 504,85
064	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patk	KUS	1,0000	135,40	135,40
065	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	15,7000	1 584,00	24 868,80
066	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	T	2,0000	143,70	287,40
067	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	34,7000	392,00	13 602,40
068	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	T	104,1000	19,60	2 040,36
069	979095311	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	T	2,0000	901,00	1 802,00
070	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	T	34,7000	49,10	1 703,77
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				101 814,23
99		Přesun hmot				
071	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců	T	575,3200	94,80	54 540,34
99		Přesun hmot				54 540,34
OST		Ostatní				
077	002	Geodetické měření (geodetické práce během výstavby)	kpl	1,0000	6 087,00	6 087,00
078	010	Hlavní mostní prohlídka	kpl	1,0000	8 986,00	8 986,00
OST		Ostatní				15 073,00
007		Celkem SO 105 - Modernizace propustku v km 45,971				577 301,20
008		SO 106 - Modernizace propustku v km 46,595				
1		Zemní práce				
001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	102,6000	6,80	697,68
002	111212112	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do	m2	102,6000	32,00	3 283,20
003	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	72,7910	22,30	1 623,24
004	115001104	Převodní vody potrubím DN do 300	m	18,0000	541,00	9 738,00
005	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,0000	46,70	4 670,00
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	SOUB	1,0000	183,00	183,00
007	121101102	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	7,2900	33,40	243,49
008	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,1200	74,20	4 683,50
009	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3	m3	63,1200	14,30	902,62
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	104,9570	34,70	3 642,01
011	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	629,7420	8,50	5 352,81
012	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,0000	116,10	696,60
013	171102111	Uložení sypaniny z hominy nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v akti	m3	63,9180	76,60	4 896,12
014	583441550	šterkodrt frakce 0-32	T	115,0520	149,30	17 177,26
015	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	43,6750	18,70	816,72
016	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	149,6160	18,70	2 797,82
017	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	16,0820	242,00	3 891,84
018	583373310	šterkopisek frakce 0-22	T	28,9480	108,00	3 126,38
019	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	25,9450	8,60	223,13
020	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,6490	98,20	63,73
021	181101102	Úprava pláně v zářezích v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	24,0000	7,50	180,00
022	181202305	Úprava pláně na násypěch se zhuštěním	m2	77,4380	15,00	1 161,57
023	182201101	Svahování násypů	m2	45,5230	25,20	1 147,18
024	182301121	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	25,9450	29,00	752,41

1 Zemní práce

2 Zakládání

71 950,31

ROZPOČET

Stránka 17/22

HTM.XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: CZK

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
025	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	4,5930	988,00	4 537,88
026	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,7050	3 137,00	2 211,59
027	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	3,5200	3 137,00	11 042,24
2		Zakládání				17 791,71
3		Svislé a kompletní konstrukce				
028	348942121	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek	m	7,3000	767,00	5 599,10
029	377342111	Výplň za rubem ostění tunelu zálivkovou směsí	m3	16,9100	3 302,00	55 836,82
3		Svislé a kompletní konstrukce				61 435,92
4		Vodorovné konstrukce				
030	429171121	Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů typ DN 1400	m	16,4100	1 620,00	26 584,20
031	553144150	trouba z vlnitého plechu DN 1400	m	16,4100	3 852,00	63 211,32
032	553144350	spojovací prstenec DN1400	KUS	1,0000	1 391,00	1 391,00
033	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	5,6000	295,00	1 652,00
034	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	25,9450	66,70	1 730,53
035	673520670	zatravnovací geotextilie	m2	28,5400	63,00	1 798,02
036	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	1,7600	1 023,00	1 800,48
037	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	5,6000	974,00	5 454,40
4		Vodorovné konstrukce				103 621,95
469		Stavební práce při elektromontážích				
038	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	SOUB	1,0000	859,00	859,00
039	584122000	Provizorní příjezdová komunikace ze silničních panelů šterkové lože	m2	36,0000	139,40	5 018,40
040	593811340	panel silniční 300x100x15 cm - pronájem na měsíc	KUS	12,0000	379,00	4 548,00
469		Stavební práce při elektromontážích				10 425,40
5		Komunikace				
041	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtuků asfaltovým betonem ACO (AB)	T	6,7200	1 522,00	10 227,84
5		Komunikace				10 227,84
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
042	622613101	Hydrofobizační nátěr	m2	5,6000	43,70	244,72
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				244,72
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
062	711786266	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů	KUS	2,0000	760,00	1 520,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 520,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
043	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	20,0000	58,90	1 178,00
044	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	600,0000	4,90	2 940,00
045	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,0000	1 571,00	1 571,00
046	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD	KUS	30,0000	378,00	11 340,00
047	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub	KUS	2,0000	22 502,00	45 004,00
048	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m	m2	74,2500	114,90	8 531,33
049	936171123	Osazení desky - otisk do betonu - letopočet	KUS	1,0000	84,30	84,30
050	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	27,3600	56,20	1 537,63
051	938902203	Čištění příkopů zpevněných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,5 m3	m	40,0000	227,00	9 080,00
052	948421111	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	kpl	1,0000	3 702,00	3 702,00
053	948421211	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	kpl	1,0000	4 301,00	4 301,00
054	948421291	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	měs	1,0000	1 375,00	1 375,00
055	962041211	Bourání mostních zdí a piliřů z betonu prostého	m3	17,1600	1 413,00	24 247,08
056	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	T	2,0000	143,70	287,40
057	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	37,7520	392,00	14 798,78
058	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	T	113,2560	13,80	1 562,93
059	979095311	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	T	2,0000	901,00	1 802,00
060	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	T	37,7520	49,10	1 853,62
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				135 196,08
99		Přesun hmot				
061	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců	T	222,2430	94,80	21 068,64
99		Přesun hmot				21 068,64
OST		Ostatní				

ROZPOČET

Stránka 18 / 22

HTM.XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
063	002	Geodetické měření (geodetické práce během výstavby)	kpl	1,0000	6 087,00	6 087,00
064	010	Hlavní mostní prohlídka	kpl	1,0000	8 986,00	8 986,00
	OST	Ostatní				15 073,00
	008	Celkem SO 106 - Modernizace propustku v km 46,595				448 555,56
	009	SO 110 - Dopravně inženýrské opatření				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
001	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	116,0000	196,00	22 736,00
002	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	12,0000	295,00	3 540,00
003	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den po	KUS	13 920,0000	4,90	68 208,00
004	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den po	KUS	1 440,0000	24,60	35 424,00
005	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	KUS	4,0000	295,00	1 180,00
006	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použit	KUS	480,0000	9,80	4 704,00
007	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	KUS	2,0000	589,00	1 178,00
008	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly za první a	KUS	240,0000	98,20	23 568,00
009	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	74,0000	58,90	4 358,60
010	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	8 880,0000	4,90	43 512,00
011	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	4,0000	1 571,00	6 284,00
012	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD	KUS	480,0000	246,00	118 080,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				332 772,60
	OST	Ostatní				
013	012R	Vypracování dokumentace DIO vč. projednání	kpl	1,0000	4 419,00	4 419,00
	OST	Ostatní				4 419,00
	009	Celkem SO 110 - Dopravně inženýrské opatření				337 191,60
	010	Objekt: SO 201 - Modernizace mostu v km 49,210				
1		Zemní práce				
001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové ploš	m2	76,5000	26,90	2 057,85
002	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	76,5000	6,80	520,20
003	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	20,0000	620,00	12 400,00
004	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,0000	46,70	5 604,00
005	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	SOUB	1,0000	183,00	183,00
006	121101102	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	11,4750	33,40	383,27
007	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	222,7800	99,20	22 099,78
008	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	222,7800	14,30	3 185,75
009	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	7,9440	1 175,00	9 334,20
010	153112122	Zaberanění ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z teré	m2	246,0000	579,00	142 434,00
011	153113112	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve sta	m2	246,0000	442,00	108 732,00
012	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	298,9740	34,70	10 374,40
013	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	896,9220	8,50	7 623,84
014	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,0000	116,10	1 161,00
015	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v akti	m3	145,2360	34,40	4 996,12
016	583441550	šterkodrť frakce 0-32	T	261,4250	149,30	39 030,75
017	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	538,1530	18,70	10 063,46
018	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	1,2000	242,00	290,40
019	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	76,5000	8,60	657,90
020	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	5,1000	98,20	500,82
021	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	36,5240	15,00	547,86
022	182201101	Svahování násypů	m2	76,5000	25,20	1 927,80
023	182301123	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	76,5000	52,10	3 985,65
1		Zemní práce				388 094,04
2		Zakládání				
024	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 150	m	24,3500	152,80	3 720,68
025	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - opěr	m2	38,4600	75,00	2 884,50
026	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,0330	2 675,00	24 163,28
027	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	1,3550	28 495,00	38 610,73
2		Zakládání				69 379,18
3		Svislé a kompletní konstrukce				
028	328321115	Konstrukce šachet ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	12,4000	5 198,00	64 455,20

ROZPOČET

Stránka 19 / 22

HTMXLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
029	328351010	Bednění konstrukcí šachet rovinné	m2	63,6270	544,00	34 613,09
030	328352010	Odbednění konstrukcí šachet rovinné	m2	63,6270	155,60	9 900,36
031	328366111	Výztuž železobetonových konstrukcí šachet z oceli 10 505 D do 12 mm	T	2,4800	27 900,00	69 192,00
032	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	14,7600	3 264,00	48 176,64
033	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	27,7040	714,00	19 780,66
034	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	27,7040	66,90	1 853,40
035	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	T	2,5830	28 714,00	74 168,26
036	377451112	Výplňová injektáž plastmaltou	m3	0,4980	71 737,00	35 725,03
3		Svislé a kompletní konstrukce				357 864,63
4		Vodorovné konstrukce				
037	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	22,7600	3 324,00	75 654,24
038	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	T	3,5800	31 853,00	114 033,74
039	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	45,0400	567,00	25 537,68
040	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	45,0400	408,00	18 376,32
041	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	23,2400	363,00	8 436,12
042	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	18,8000	260,00	4 888,00
043	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	36,5250	2 946,00	107 602,65
044	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	m3	63,9650	2 455,00	157 034,08
045	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	36,5250	974,00	35 575,35
4		Vodorovné konstrukce				547 138,18
469		Stavební práce při elektromontážích				
046	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	Soub	1,0000	859,00	859,00
047	584122000	Provizorní příjezdová komunikace ze silničních panelů štěrkové lože	m2	36,0000	139,40	5 018,40
048	593811340	panel silniční 300x100x15 cm - pronájem za měsíc	KUS	36,0000	398,00	14 328,00
469		Stavební práce při elektromontážích				20 205,40
5		Komunikace				
049	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtuků asfaltovým betonem ACO (AB)	T	6,7200	1 522,00	10 227,84
5		Komunikace				10 227,84
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
050	622661322	Nátěr betonu mostu ochranný elastický OS-B	m2	89,2950	186,00	16 608,87
051	624601113	Tmelení spár průřezu 20x20 mm tmelem RB BUTYLKAUČUK	m	25,0000	86,60	2 165,00
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				18 773,87
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
076	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,8500	12,40	494,14
077	246731220	nátěr penetrační	kt	5,9780	175,30	1 047,94
078	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	79,7000	14,60	1 163,62
079	246170260	lak asfaltový	kg	19,9250	175,30	3 492,85
080	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	164,6500	4,20	691,53
081	245515020	nátěr základní a penetrace Sikafloor 156 bal. 25 kg	kg	49,3950	429,00	21 190,46
082	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	164,6500	37,30	6 141,45
083	628311160	pás těžký asfaltovaný	m2	189,3480	103,90	19 673,26
084	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	1,9260	3 624,00	6 979,82
085	711786266	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů	KUS	4,0000	760,00	3 040,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				63 915,07
8		Trubní vedení				
052	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	1,0000	173,10	173,10
053	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	KUS	1,0000	3 135,00	3 135,00
054	899511111	Stupadla do šachet vidlicová osazovaná při zdění	KUS	7,0000	120,70	844,90
055	552437850	stupadlo do šachet ocelové poplastované	KUS	7,0000	196,00	1 372,00
8		Trubní vedení				5 525,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
056	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	20,0000	58,90	1 178,00
057	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	600,0000	4,90	2 940,00
058	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,0000	1 571,00	1 571,00
059	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD	KUS	30,0000	378,00	11 340,00
060	919123111	Těsnění spár těsnícím profilem	m	25,0000	50,50	1 262,50
061	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	36,5250	66,00	2 410,65

ROZPOČET

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Políčka- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
062	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	6,8000	254,00	1 727,20
063	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z nerez. oceli hmotnosti do	KUS	4,0000	1 404,00	5 616,00
064	938532111	Broušení nerovnosti mostovky do 2 mm	m2	65,0000	303,00	19 695,00
065	948421111	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	kpl	1,0000	3 702,00	3 702,00
066	948421211	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	kpl	1,0000	4 301,00	4 301,00
067	948421291	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků	měsíc	3,0000	1 375,00	4 125,00
068	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	53,2870	799,00	42 576,31
069	977211114	Řezání kamenného zdiva	m2	23,2400	2 681,00	62 306,44
070	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	T	10,0000	143,70	1 437,00
071	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	132,7000	392,00	52 018,40
072	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	T	265,4000	19,60	5 201,84
073	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	10,0000	353,00	3 530,00
074	979098201	Poplatek za uložení stavebního kamenného odpadu na skládce (skládkovné)	T	132,6850	19,60	2 600,63
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				229 538,97
99		Přesun hmot				
075	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	384,2130	106,00	40 726,58
99		Přesun hmot				40 726,58
OST		Ostatní				
086	002	Geodetické měření (geodetické práce během výstavby)	kpl	1,0000	6 087,00	6 087,00
087	007	Vypracování mostního listu	kpl	1,0000	6 900,00	6 900,00
088	010	Hlavní mostní prohlídka	kpl	1,0000	8 986,00	8 986,00
OST		Ostatní				21 973,00
010		Celkem Objekt: SO 201 - Modernizace mostu v km 49,210				1 773 361,75
011		SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace km 49,074 - 49,212				
1		Zemní práce				
001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	38,7500	35,10	1 360,13
002	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	65,7830	2 355,00	154 918,97
003	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	193,7500	43,90	8 505,63
004	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	58,1250	32,30	1 877,44
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	193,7500	34,70	6 723,13
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	387,5000	8,50	3 293,75
007	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	193,7500	34,40	6 665,00
008	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	139,0260	271,00	37 676,05
009	583373310	šterkopisek frakce 0-22	T	264,1490	100,20	26 467,73
1		Zemní práce				247 487,80
4		Vodorovné konstrukce				
010	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	29,0630	271,00	7 876,07
011	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,0130	2 085,00	2 112,11
4		Vodorovné konstrukce				9 988,18
8		Trubní vedení				
012	871425222	Kanalizační potrubí z tvrdého PEHD tuhost třídy SN8 DN500	m	126,5000	997,00	126 120,50
013	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř.	KUS	2,0000	2 259,00	4 518,00
014	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	KUS	2,0000	1 087,00	2 174,00
015	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	KUS	2,0000	3 372,00	6 744,00
016	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	KUS	4,0000	173,80	695,20
017	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,0000	4 976,00	4 976,00
018	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	KUS	2,0000	176,80	353,60
019	286617680	poklop litinový děrovaný 425/40t	KUS	2,0000	2 160,00	4 320,00
020	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	1,0000	580,00	580,00
021	552421405	mříž kanalizační litinová 1210 x 610 x 80 mm s rámem	KUS	1,0000	1 970,00	1 970,00
8		Trubní vedení				152 451,30
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
022	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	151,3010	61,30	9 274,75
023	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	1 815,6110	7,40	13 435,52
024	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	151,3010	78,60	11 892,26
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 602,53
99		Přesun hmot				

ROZPOČET

Stránka 21 / 22

RTM/XLS

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
025	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	334,2680	24,60	8 222,99
	99	Přesun hmot				8 222,99
	011	Celkem SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace km 49,074 - 49,212				452 752,81
	012	SO 401 - Stranová přeložka sdělovacích kabelů				
1		Zemní práce				
001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	87,9300	295,00	25 939,35
002	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	117,2400	43,90	5 146,84
003	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	58,6200	14,70	861,71
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	10,0000	34,70	347,00
005	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	150,0000	8,50	1 275,00
006	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	10,0000	34,40	344,00
1		Zemní práce				33 913,90
469		Stavební práce při elektromontážích				
007	174311522	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm homina třídy 3	m	97,7000	63,80	6 233,26
008	451572230	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm zakryté cihlami šířky do 45 cm	m	97,7000	83,50	8 157,95
009	452572245	Lože spojek z pisku tl 10 cm zakryté cihlami pro kabely sdělovací	KUS	1,0000	491,00	491,00
010	459961114	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	97,7000	8,80	859,76
469		Stavební práce při elektromontážích				15 741,97
744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
011	744991200	Zkouška a revize přeložky	m	97,7000	216,00	21 103,20
744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				21 103,20
746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				
012	746554339	Spojka sdělovacího kabelu	KUS	1,0000	4 910,00	4 910,00
746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				4 910,00
012		Celkem SO 401 - Stranová přeložka sdělovacích kabelů				75 669,07
013		SO 402 - Stranová přeložka elektrokabelu				
1		Zemní práce				
001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	15,0000	295,00	4 425,00
002	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,0000	43,90	1 053,60
003	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	24,0000	14,70	352,80
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	2,0000	34,70	69,40
005	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	30,0000	8,50	255,00
006	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,0000	34,40	68,80
1		Zemní práce				6 224,60
469		Stavební práce při elektromontážích				
007	174311522	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm homina třídy 3	m	20,0000	63,80	1 276,00
008	451572230	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm zakryté cihlami šířky do 45 cm	m	20,0000	83,50	1 670,00
009	452572245	Lože spojek z pisku tl 10 cm zakryté cihlami pro kabel	KUS	1,0000	491,00	491,00
010	459961114	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	20,0000	8,80	176,00
469		Stavební práce při elektromontážích				3 613,00
744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
011	744991200	Zkouška a revize přeložky	m	20,0000	147,30	2 946,00
744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				2 946,00
746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				
012	746554339	Spojka kabelu	KUS	1,0000	2 455,00	2 455,00
746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				2 455,00
013		Celkem SO 402 - Stranová přeložka elektrokabelu				15 238,60
014		SO 403 - Přisvětlení přechodů				
469		Stavební práce při elektromontážích				
001	460	Zemní práce	SOUB	1,0000	209 100,00	209 100,00
469		Stavební práce při elektromontážích				209 100,00
743		Elektromontáže - hrubá montáž				
002	743	Elektromontáže	SOUB	1,0000	45 408,00	45 408,00
003	316316	elektromontáže - materiál	SOUB	1,0000	168 513,00	168 513,00
743		Elektromontáže - hrubá montáž				213 921,00

ROZPOČET

Stavba: N1112088 - modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 25.9.2012

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
014		Celkem SO 403 - Přisvětlení přechodů				423 021,00
N1112088		Celkem modernizace silnice II/36 Polička- křižovatka na Sebranice- II. etapa				44 329 009,51

Kód položky	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	SO 403						
	Elektromontáže						
	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY		0				
743 12-1116	Trubka tuhá, např. 8025 FA, pevně	m	8	35,00 Kč	280,00 Kč	25,00 Kč	200,00 Kč
743 13-1214	Dvouplášťová trubka, např. KF 09050, volně	m	150	10,00 Kč	1 500,00 Kč	15,00 Kč	2 250,00 Kč
743 13-1216	Dvouplášťová trubka, např. KF 09075, volně	m	180	22,00 Kč	3 960,00 Kč	20,00 Kč	3 600,00 Kč
743 13-1218	Trubka PVC průměr 110, volně	m	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč	30,00 Kč	1 500,00 Kč
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ		0		0,00 Kč		0,00 Kč
743 61-2111	FeZn-D10 (0,62kg/m), v zemi, v městské zástavbě	m	280	21,00 Kč	5 880,00 Kč	14,00 Kč	3 920,00 Kč
	ŠNŮRA PRYŽOVÁ STŘEDNÍ		0		0,00 Kč		0,00 Kč
744 33-1221	CGSG 3Cx2,5 mm2, volně	m	150	20,00 Kč	3 000,00 Kč	15,00 Kč	2 250,00 Kč
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		0		0,00 Kč		0,00 Kč
744 42-2940	CYKY 4Bx10 mm2, zatažen v trubkách	m	25	70,00 Kč	1 750,00 Kč	20,00 Kč	500,00 Kč
745 44-1120	AYKY 4Bx16 mm2, pevně	m	30	25,00 Kč	750,00 Kč	20,00 Kč	600,00 Kč
745 44-1120	AYKY 4Bx16 mm2, zatažen v trubkách	m	340	25,00 Kč	8 500,00 Kč	20,00 Kč	6 800,00 Kč
	UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH		0		0,00 Kč		0,00 Kč
746 21-2110	Do 2,5 mm2, na svorkovnici	ks	60	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	600,00 Kč
746 21-2150	Do 16 mm2, na svorkovnici	ks	32	0,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	480,00 Kč
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ		0		0,00 Kč		0,00 Kč
743 62-2100	SU univerzální	ks	6	8,80 Kč	52,80 Kč	20,00 Kč	120,00 Kč
	UKONČENÍ ŠNŮR		0		0,00 Kč		0,00 Kč
746 31-2100	3x 2,5 mm2, se zapojením	ks	28	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	280,00 Kč
	SVÍTIDLA, VČETNĚ ZDROJŮ		0		0,00 Kč		0,00 Kč
748 13-2300	Výbojkové např. MACH 1, pravostr. 150W	ks	7	6 016,00 Kč	42 112,00 Kč	200,00 Kč	1 400,00 Kč
748 13-2300	Výbojkové např. MACH 1, levostr. 150W	ks	1	6 016,00 Kč	6 016,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
748 13-2300	Výbojkové např. MACH 1, pravostr. 250W	ks	4	6 056,00 Kč	24 224,00 Kč	200,00 Kč	800,00 Kč
	STOŽÁR OSVĚTLENÍ VÝLOŽNÍKOVÝ, ŽÁROVÝ ZINEK		0		0,00 Kč		0,00 Kč
748 71-9211	Třístup. průměr trubek 133/108/89, délka 7,2m	ks	6	3 300,00 Kč	19 800,00 Kč	950,00 Kč	5 700,00 Kč
748 71-9211	Třístup. průměr trubek 159/133/114, délka 7,5m	ks	5	4 580,00 Kč	22 900,00 Kč	950,00 Kč	4 750,00 Kč
748 71-9211	Třístup. průměr trubek 159/133/114, délka 9,5m	ks	1	6 370,00 Kč	6 370,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	VÝLOŽNÍK OSVĚTLENÍ, ŽÁROVÝ ZINEK		0		0,00 Kč		0,00 Kč
748 72-1210	UD1/1500	ks	5	902,00 Kč	4 510,00 Kč	200,00 Kč	1 000,00 Kč
748 72-1210	UD1/2500	ks	1	1 008,00 Kč	1 008,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
748 72-1210	UD1/3000	ks	2	1 321,00 Kč	2 642,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
748 72-1220	UD1/3500	ks	3	1 453,00 Kč	4 359,00 Kč	600,00 Kč	1 800,00 Kč
748 72-1210	VT1/1500	ks	1	1 084,00 Kč	1 084,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ		0		0,00 Kč		0,00 Kč
748 74-1000	Svorkovnice do průměru 16mm2	ks	12	305,00 Kč	3 660,00 Kč	200,00 Kč	2 400,00 Kč
	DEMONTÁŽE		0		0,00 Kč		0,00 Kč
748 71-9211	Stávajícího stožáru	ks	1		0,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
748 13-2300	Svítlidlo výbojkové	ks	2		0,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
748 72-1210	Výložník osvětlení	ks	1		0,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
	MONTÁŽ		0		0,00 Kč		0,00 Kč
748 13-2300	Svítlidlo výbojkové	ks	2		0,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
748 72-1210	Výložník osvětlení	ks	1		0,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK		0		0,00 Kč		0,00 Kč
740 99-1200	Celková prohlídka, vyhotovení rev. zprávy	ks	1		1,00 Kč	358,00 Kč	358,00 Kč
	Podružný materiál		0	1 154,00 Kč	1 154,00 Kč		0,00 Kč
	Elektromontáže - celkem				168 512,80 Kč		45 408,00 Kč

	Zemní práce		0				
	VYTÝČENÍ TRASY VEDENÍ		0				
460 01-0024	Kabelového v zástavbě	km	0,2			3 705,00 Kč	741,00 Kč
	SEJMUTÍ DRNU		0				0,00 Kč
460 03-0011	Včetně nařezání a uložení, jakékoliv tloušťky	m2	5			34,00 Kč	170,00 Kč
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU		0				0,00 Kč
460 03-0172	Ze živice tloušťky do 10 cm	m2	114			620,00 Kč	70 680,00 Kč
	ŘEZÁNÍ PODKLADU		0				0,00 Kč
460 03-0181	Ze živice tloušťky přes 5 do 10 cm	m	580			97,00 Kč	56 260,00 Kč
	HLOUBENÍ NAZAPAŽENÝCH JAM PRO STOŽÁRY		0				0,00 Kč
460 05-0703	Veřejného osv., ručně, v zemině třídy 3	ks	14			783,50 Kč	10 969,00 Kč
	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE		0				0,00 Kč
460 08-0012	Bez bednění z betonu tř. B10	m3	6			816,00 Kč	4 896,00 Kč
	NALOŽENÍ VÝKOPKU		0				0,00 Kč
460 12-0019	Strojně	m3	6			168,00 Kč	1 008,00 Kč
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY		0				0,00 Kč
	V ZEMINĚ TŘÍDY 3, RUČNĚ		0				0,00 Kč
460 20-0143	Šíře 350mm, hloubka 600mm	m	210			70,00 Kč	14 700,00 Kč
460 20-0163	Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	15			96,00 Kč	1 440,00 Kč
460 20-0303	Šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	85			170,00 Kč	14 450,00 Kč
	ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z PÍSKU, BEZ ZAKRYTÍ		0				0,00 Kč
460 42-1001	Síre do 65cm, tloušťka 5cm nad kabel	m	225			23,00 Kč	5 175,00 Kč
	KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU S PŘÍSADOU CEMENTU		0				0,00 Kč
460 42-1191	Síre do 100cm, tloušťka 12cm nad kabel	m	85			63,00 Kč	5 355,00 Kč
	VÝSTRAŽNÉ FÓLIE		0				0,00 Kč
460 42-1281	Šíře 30cm	m	310	2,00 Kč	620,00 Kč	3,20 Kč	992,00 Kč
	ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3, RUČNĚ		0				0,00 Kč
460 56-0143	Šíře 350mm, hloubka 600mm	m	210			31,00 Kč	6 510,00 Kč
460 56-0163	Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	15			34,00 Kč	510,00 Kč
460 56-0303	Šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	85			70,40 Kč	5 984,00 Kč
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HORNINY		0				0,00 Kč
460 60-0023	Na vzdálenost přes 500 do 1000m	m3	10			200,00 Kč	2 000,00 Kč
460 60-0031	Příplatek za každých dalších 1000	m3	10				0,00 Kč
	ÚPRAVA POVRCHU		0				0,00 Kč
460 62-0002	Položení drnu	m2	5			58,00 Kč	290,00 Kč
460 62-0013	Provizorní úprava se zhutněním, tř. 3	m2	100			63,50 Kč	6 350,00 Kč
	Zemní práce - celkem		0		620,00 Kč		208 480,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

169 132,80 Kč

253 888,00 Kč

423 020,80 Kč

7. 

PŘÍLOHA č. 3

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20752

na realizaci stavby

**Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka
na Sebranice – II. etapa**

Harmonogram realizace díla

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Harmonogram

stavba : MODERNIZACE SILNICE II/360 POLIČKA - KŘIŽOVATKA NA SEBRANICE - II. ETAPA

Zahájení stavebních prací :
 Dokončení stavebních prací :
 Předpokládaná realizace :

nejpozději do 610 dnů od předání staveniště
14 týdnů

Objekt	rok 2012																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY																											
SO 001 ÚPRAVY ORBIŽIDNÝCH TRAS																											
SO 101 KOMUNIKACE																											
SO 102 ÚPRAVY STAVAJÍCÍCH VJEZDŮ A CHODNÍKŮ																											
SO 103 ÚPRAVA BUS ZÁTVŮ																											
SO 104 DZ																											
SO 105 MODERNIZACE PROPUSTKU 1																											
SO 106 MODERNIZACE PROPUSTKU 2																											
SO 110 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ																											
SO 201 MODERNIZACE MOSTU																											
SO 301 REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE																											
SO 401 STRANOVÁ PŘELOŽKA SŘELOVACÍCH KABELŮ																											
SO 402 STRANOVÁ PŘELOŽKA ELEKTROKABELU																											
SO 403 PŘÍSTVĚPENÍ PŘECHODŮ																											

PŘÍLOHA č. 4


ke smlouvě o dílo č. OR/13/20752

na realizaci stavby

**Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka
na Sebranice – II. etapa**

Zadávací dokumentace

1. 



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Veřejná zakázka

„Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka na Sebranice – II.etapa“

Zadávací dokumentace

1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Cena díla včetně DPH, uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě. Překročení ceny vč. DPH je možné jen při změně sazeb DPH.

2. Technické podmínky

Technické podmínky jsou součástí projektové dokumentace stavby

3. Požadavky na varianty nabídek

Varianty nabídek nejsou přípustné.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči vyplní předložený výkaz výměr a přiloží jej k návrhu smlouvy o dílo.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Součástí zadávací dokumentace je i návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu smlouvy o dílo. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena ve formě doplněného a uchazečem podepsaného návrhu smlouvy o dílo. Formulář smlouvy o dílo musí být použit bez výjimky. Uchazeč v tomto formuláři doplní data o zhotoviteli a údaje o ceně díla. Obálka bude obsahovat listinnou formu nabídky a datový nosič CD-Rom, na kterém bude uložen digitální obraz smlouvy o dílo včetně dále uvedených příloh: Přílohy č. 1 – Obchodní podmínky, Přílohy č. 2 - Oceněné výkazy výměr a Přílohy č. 3 - Harmonogram realizace díla. (Textová část ve formátu MS Word a rozpočtová část ve formátu MS Excel).

Obálka s nabídkou bude označena nápisem: „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka na Sebranice – II.etapa - NEOTVÍRAT**“

a bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci.

Součástí nabídky musí být rovněž:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, vše dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

6. Způsob hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 6 měsíců

8. Požadavky na kvalifikaci

Základní kvalifikační předpoklady:

základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění čestným prohlášením. Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54, písm. a), b) a d) zák. č. 137/2006 Sb, takto:

- K písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku,
- k písm. b) uchazeč předloží: oprávnění k podnikání na předmět veřejné zakázky (na provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
- K písm. d) - prokázání odborné způsobilosti uchazeč předloží doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5, odst. 3, písmeno b) v oboru dopravní stavby osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Všechny doklady mohou být předloženy v kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti obdobně dle §56 odst. 3, písm. a), zák. č. 137/2006 Sb., předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel požaduje doložit minimálně tři stavby obdobného charakteru, každá v objemu min. 35 mil. Kč bez DPH.

Na dokladech bude potvrzena pravost údajů podpisem uchazeče.

Dodavatel ve své nabídce uvede seznam dokladů, kterými technické kvalifikační předpoklady prokazuje.

Dále dodavatel v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

9. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

V případě, že dodavatel prokáže splnění kvalifikace v oblasti:

- a) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zák. č. 137/2006 Sb., vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence,
- b) technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zák. č. 137/2006 Sb.

prostřednictvím subdodavatele, zadavatel rovněž požaduje předložení:

- ❖ doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 53 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb.
- ❖ profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., subdodavatelem
- ❖ smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zák. č. 137/2006 Sb.

Na předložených dokladech bude provedeno potvrzení pravosti údajů podpisem subdodavatele nebo doložením ověřené kopie.

Pokud zadávací dokumentace obsahuje obchodní firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb apod., pak jde o příklad kvality a dosažených parametrů, ale zadavatel připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

10. Další podmínky

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně na adresu zadavatele - PARDUBICKÉHO KRAJE, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, č. dveří A114 (podatelna). Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou v rámci činnosti komise otevřeny.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky uchazeč uvedl ve své nabídce adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti. Odesílání písemností na tuto adresu se považuje za odeslání každému účastníkovi společné nabídky.

Zadavatel podal žádost o přidělení dotace na realizaci stavby Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka na Sebranice – II. etapa. V souvislosti s touto skutečností si vymínil možnost odstoupení od Smlouvy o dílo v případě nepřidělení dotace – viz Návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil seznam dokladů, kterými prokazuje technické kvalifikační předpoklady, v elektronické podobě na CD nosiči formou doplněného seznamu dokladů.

Přílohy k zadávací dokumentaci:

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek

Příloha č. 2: Projektová dokumentace stavby vč. výkazů výměr v elektronické podobě.

PŘÍLOHA č. 5

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20752

na realizaci stavby

**Modernizace silnice II/360 Polička – křižovatka
na Sebranice – II. etapa**

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod**



**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod**

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s **Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod** (dále jen ROP SV) s názvem projektu: „**Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice - II. etapa**“ a registračním číslem **CZ.1.13/1.1.00/29.01188**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich objednatele.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor, ÚOHS, a další).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen dodržet monitorovací indikátory:

Indikátor	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota	Termín naplnění
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy	km	0,00	5,00	do 14.2.2015
Počet odstraněných bodových závad	počet	0,00	4,00	do 14.2.2015

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
9. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
10. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze č. 15.0 ze dne 23.1.2012 včetně příloh a dalších dokumentů ROP SV (např. relevantní metodické pokyny a metodické informace) dostupné na www.rada-severovychod.cz (29. kolo výzvy). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
11. Zhotovitel bude užívat název projektu, logo ROP SV a logo EU se sloganem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na: zápisech z kontrolních dnů stavby, zápisech z jednání, protokolu z předání a převzetí dokončené stavby, prezenčních listinách, pozvánkách apod.).

Text v záhlaví dokumentů:

Projekt byl vybrán v rámci ROP SV a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Loga v zápatí dokumentů:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

12. Zhotovitel umístí v místě stavebních prací billboardy velikosti 5,1 x 2,4 m aktivní plochy s informačním textem dle pokynů objednavatele. Budou umístěny na obou koncích modernizovaného úseku komunikace podle projektové dokumentace a po celou dobu realizace stavby. Instalace obou billboardů bude provedena nejpozději v den zahájení realizace stavby zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel po instalaci billboardů zajistí jejich fotodokumentaci s datem. Po ukončení realizace stavby bude umístěna na místě dohodnutém s objednatelem pamětní deska a potom budou odstraněny oba billboardy v souladu s Přílohou č. 10 Pravidla publicity Příručky pro žadatele a příjemce.

Předloha aktivní plochy billboardu:

Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice - II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/29.01188



Investor
Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice



Zhotovitel
Název firmy
Ulice
Město
Tel. :

Hlavní stavbyvedoucí
Jméno Příjmení
Telefon

Generální projektant
Název firmy
Ulice
Město
Tel. :

Technický dozor investora
Název firmy / Jméno Příjmení
Ulice
Město
Tel. :

Zahájení prací:
Dokončení prací:

13. Zhotovitel umístí v místě projektu dle dohody s objednatelem pamětní desku velikosti minimálně 300 x 400 mm aktivní plochy vyrobenou z trvanlivého materiálu s informačním textem dle pokynů objednatele a v souladu s Přílohou č. 10 Pravidla publicity Příručky pro žadatele a příjemce. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel po instalaci pamětní desky zajistí její fotodokumentaci s datem.
14. Zhotovitel s každou fakturou předá objednateli čerpání položek rozpočtu za fakturované období v elektronické formě ve formátu MS Excel souborů. Tyto soubory zhotovitel obdrží od objednatele po uzavření realizační smlouvy.
15. Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14.3.2013 a schválen usnesením č. R/219/13.