KŘÍDLO A - PODLAHY 3.NP (+6,070)



Skladby podlah:

Označení	Tl. (mm)
P1 stávající podlaha	**40**
dlažba keramická	10
lepidlo	5
cementový potěr	25
P2 stávající podlaha	**40**
vinyl,PVC	10
lepidlo	5
cementový potěr	25
P3 nová podlaha	**40**
dlažba keramická	10
lepidlo	5
penetrační nátěr	
vyrovnávací samonivelační stěrka	25
penetrace	
odstranění stěrky pod původním cem. potěrem	
P4 nová podlaha	**40**
vinyl - barva podle Výkazu místností	5
polyuretanové lepidlo pod vinyl. krytinu	
strojní broušení povrchu stěrky	
vyrovnávací samonivelační stěrka	35
penetrace	
odstranění stěrky pod původním cem. potěrem	

Výkaz místností 3.NP

číslo m.	Název	Plocha	Skladba podlahy	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
A219	POKOJ	16.0 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A220	PŘEDSÍŇ	5.6 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A221	KOUPELNA 1	6.1 m²	P4	vinyl oranžová 3476 747	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A222	POKOJ	16.1 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A223	POKOJ	16.2 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A224	PŘEDSÍŇ	5.6 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A225	KOUPELNA 2	6.1 m²	P4	vinyl zelená 3476 750	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A226	POKOJ	16.0 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A227	POKOJ	15.8 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A228	PŘEDSÍŇ	5.7 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A229	KOUPELNA 3	6.1 m²	P4	vinyl žlutá 3476 751	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A230	POKOJ	15.8 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A231	POKOJ	15.9 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A232	PŘEDSÍŇ	5.7 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A233	KOUPELNA 4	6.2 m²	P4	vinyl oranžová 3476 747	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A234	POKOJ	15.4 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A235	POKOJ	15.3 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A236	PŘEDSÍŇ	5.6 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A237	KOUPELNA 5	6.0 m²	P4	vinyl zelená 3476 750	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A238	POKOJ	15.6 m²	P4	vinyl dřevo 4m-5624 025	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A239	SPOLEČNÝ PROSTOR 2	47.9 m²	P4	vinyl šedá - 4m-5624 019	omítka vápenocementová, štuk, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A240	SKLAD	12.6 m²	P4	vinyl žlutá - 4m-5624 035	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A241	KOUPELNA stávající	15.9 m²	P2	vinyl stávající - bez úprav	stávající bez úprav	stávající bez úprav
A242	SKLAD	9.1 m²	P4	vinyl žlutá - 4m-5624 035	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A243	WC	5.5 m²	P4	vinyl oranžová 3476 747	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A244	DEZINFEKTOR	8.5 m²	P3	dlažba	obklad, omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A245	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.8 m²	P3	dlažba	obklad, omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A246	PŘEDSÍŇ 1	2.8 m²	P3	dlažba	obklad, omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A247	CHODBA 1	53.1 m²	P4	vinyl zelená 4m - 5624 036	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A248	SPOLEČNÝ PROSTOR 1	31.6 m²	P4	vinyl žlutá - 4m-5624 035	omítka vápenocementová, štuk, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A249	KANCELÁŘ 2	8.1 m²	P4	vinyl šedá - 4m-5624 019	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A250	KANCELÁŘ 1	16.7 m²	P4	vinyl šedá - 4m-5624 019	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A251	CHODBA 2	17.0 m²	P4	vinyl zelená 4m - 5624 036	omítka vápenocementová, štuk, malba	podhled sádrokartonový skládaný
Celkový součet:		448.5 m²				

Celkové délky podlahových lišt 3.NP

Povrchová úprava podlahy	Délka lišt
vinyl dřevo 4m-5624 025	213.3 m
Celkový součet:	213.3 m

Celkové plochy podlahových krytin 3.NP

Povrchová úprava podlahy	Plocha míst.	Plocha krytiny
dlažba	14.1 m²	16.8 m²
vinyl dřevo 4m-5624 025	186.4 m²	207.7 m²
vinyl oranžová 3476 747	17.8 m²	20.7 m²
vinyl zelená 4m - 5624 036	70.1 m²	78.5 m²
vinyl stávající - bez úprav	15.9 m²	17.6 m²
vinyl zelená 3476 750	12.2 m²	14.1 m²
vinyl šedá - 4m-5624 019	72.8 m²	78.6 m²
vinyl žlutá 3476 751	6.1 m²	7.1 m²
vinyl žlutá - 4m-5624 035	53.3 m²	58.4 m²
Celkový součet:	448.5 m²	499.6 m²

Legenda místností

- CHODBA 1
- CHODBA 2
- DEZINFEKTOR
- KANCELÁŘ 1
- KANCELÁŘ 2
- KOUPELNA 1
- KOUPELNA 2
- KOUPELNA 3
- KOUPELNA 4
- KOUPELNA 5
- KOUPELNA stávající
- POKOJ
- PŘEDSÍŇ
- PŘEDSÍŇ 1
- SKLAD
- SPOLEČNÝ PROSTOR 1
- SPOLEČNÝ PROSTOR 2
- WC
- ÚKLIDOVÁ KOMORA

POZNÁMKY:

1) DO VŠECH PROSTOR KROMĚ KOUPELEN BUDE POUŽIT VINYL - **SUPREME PLUS - - NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7 MM**
2) DO VŠECH KOUPELEN BUDE POUŽIT VINYL - **TARKETT -** PODLAHY BUDOU **PROTISKLUZNÉ S NOPY**
3) KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU
4) SOKL U BAREVNÝCH VINYLOVÝCH PODLAH BUDE VYTVOŘEN 100 MM ZVEDNUTÝM PŘESAHEM
5) SOKL U DŘEVĚNÝCH VINYLOVÝCH PODLAH BUDE VYTVOŘEN PLASTOVOU LIŠTOU S JAZÝČKEM
6) V KOUPELNÁCH MEZI POKOJI BUDE VINYL DO VÝŠKY HORNÍ HRANY OBLOŽEK DVEŘÍ - T.J. 2100 MM
7) KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ DVEŘÍ - T.J. 2100 MM
8) VŠECHNY VÝMĚRY UVEDENY BEZ REZERVY NA PROŘEZY APOD.

ARCHISTAT s.r.o. projekční atelier
Na Sádkách 1906, 530 03 Pardubice
www.archistat.com

Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Klient (investor):	Druh dokument.:	DPS
Ing. Ivana Nouzovská	Ing. Ivana Nouzovská	Ing. Jiří Krejčí	**DUF Přelouč, Libušina 1060**	Číslo zakázky:	AT 2016/18
				Datum:	072016
Název zakázky:	**Domov u fontány Přelouč - modernizace 3.NP a 4. NP křídla A**			Měřítko:	Jak je ukázáno
Stavební objekt:	**SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY**			Počet formátů:	6 A4
D/E	**1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**			Č. kopie	Číslo přílohy
Název výkresu:	Schéma barevného řešení podlahových krytin 3.NP				D.1.1-08