


DETAIL D4 - OKAPOVÁ HRANA PLOCHÉ STŘECHY



LEGENDA

- 1 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 2 - STÁVAJÍCÍ SOUDRUŽNÁ OMÍTKA
- 3 - TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 100 mm
- 4 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl.160mm
- 5 - TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 40 AŽ 60mm
- 6 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY - SPÁDOVÉ KLÍNY, min. tl.100mm
- 7 - NOVÁ PAROZÁBRANA SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY, PODKLAD PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
- 8 - SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ TEXTÍLIE Z NETKANÝCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN o plošné hmotnosti 300g/m², V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ V POŽÁRNÍM PÁSU POUŽÍT TEXTÍLII ZE SKLOVLÁKNITÉHO VLIESU o plošné hmotnosti 120g/m²
- 9 - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC tl.1,5mm
- 10 - OKAPNICE, POPLASTOVANÝ PLECH r.š.250mm
- 11 - OSB DESKA, typ OSB 3/N 4-PD, tl. 18mm
- 12 - OSB DESKA, typ OSB 3/N, tl. 18mm
- 13 - OKAPOVÝ HÁK
- 14 - OKAPOVÝ ŽLAB
- 15 - TĚSNÍCÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA
- 16 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINA + ZÁTKA Z EPS
- 17 - LEPÍCÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 18 - TENKOVrstvá SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 19 - STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KCE.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:		REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - INTEGROVANÁ SŠ TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, HALA DÍLEN	
Místo stavby:		k.ú. Vysoké Mýto, areál školy, p.č. 1917/1	
Objednatel:		Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto	
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		Ing. Karel Marek	
HIP:		Ing. Karel Marek	
Projektant:		Ing. Karel Marek	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický kraj	Formát	2x A4
Stav. úřad:	Vysoké Mýto	Revize:	00
Stupeň PD:		Číslo zakázky:	P2415
Objekt:		Datum	XI/2016
Část:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Obsah přílohy:		D1-01 - OBJEKT DÍLEN	
		D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		DETAIL D4 - OKAPOVÁ HRANA PLOCHÉ STŘECHY	
		1:5	