


POZNAMKY

- 1 - STAVBA SO 01 JE ČASOVĚ ROZDĚLENA DO DVOU VERTIKÁLNÍCH ČÁSTÍ - V PRVNÍM ROCE BUDE OBNOVENA PŘÍBLIŽNĚ TŘETINA PŘILEHLÁ KE ZDĚNÉ BUDOVĚ V DÉLCE CCA 16,8 M, VE DRUHÉM ROCE BUDE OBNOVENA ZBYVAJÍCÍ ČÁST V DÉLCE CCA 26,9 M. 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
- 2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČNÍ STAVBY MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
- 3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
- 4 - VEŠKERÉ ZACHOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY OD PŮVODNÍHO NATĚRU, OŠETŘENY PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, VIDITELNÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY KRYCÍM NATĚREM - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. OZDOBNÉ PRVKY BUDOU ZACHOVÁNY, V PŘÍPADĚ NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH PRVKŮ NOVÝMI BUDE ZACHOVÁN PŮVODNÍ TVAR, OPRACOVÁNÍ A SPOJE.
- 5 - VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDE OČIŠTĚNA OD PŮVODNÍHO NATĚRU A OPATŘENY NATĚREM NOVÝM, POŠKOZENÉ PALUBKY BUDE NUTNÉ VYMĚNIT ZA PALUBKY PŮVODNÍHO TVARU.
- 6 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z BOBROVEK BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA VČETNĚ LAŤOVÁNÍ ZA KRYTINU SHODNÉ BARVY A TVARU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ.
- 7 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILS PROSTUPŮ SLOUPŮ A TRÁMŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 8 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNÉ RŠ, DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 9 - HORNÍ MADLA DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ A VRCHY SLOUPKŮ BUDOU OPATŘENY OPLECHOVÁNÍM Z MĚDĚNÉHO PLECHU Z DŮVODU ZATĚKÁNÍ VODY DO PRASKLIN.
- 10 - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU RENOVOVÁNY, TZN. OČIŠTĚNÉ A NATŘENÉ RÁMY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ KOVOVÝMI VÝZTUHAMÍ, NOVĚ ZASKLENÉ, REPASOVANÉ KOVÁNÍ A OPATŘENY NATĚREM, KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO, PŘÍPADNĚ NAHRAZENO NOVÝM SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
- 11 - STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE Z BUDOVY DO LEHÁREN BUDOU RENOVOVÁNY A OPATŘENY NOVÝM NATĚREM V BARVĚ BÍLÉ, KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO, PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNO ZA NOVÉ VE SHODNÉM DESIGNU A MATERIÁLU.
- 12 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOVY PAVILONU S BUDOU VYSPRAVENY A OPATŘENY NATĚREM FASÁDNÍ BARVOU VE STÁVAJÍCÍM ODSŮNU.
- 13 - HLAVNÍ NOSNÉ SLOUPY DŘEVĚNÉHO SKELETU 200/200MM JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU MINIMÁLNĚ POŠKOZENÉ, NĚKTERÉ ČÁSTI JSOU ZAKRYTY JINÝMI KONSTRUKCEMI, PŘEDEVŠÍM V ULOŽENÍ A STYKU S VODOROVNÝMI PRVKY, KDE LZE DLE PROVEDENÝCH SOND PŘEDPOKLÁDAT JEJICH POŠKOZENÍ, POŠKOZENÉ SLOUPY BUDE NUTNÉ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTĚZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNÍKY - VIZ PD SKŘ.
- 14 - PODLAHOVÉ TRÁMY 140/180 JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ VLIVEM PŮSOBNÍ VLHKOSTI, POŠKOZENÉ TRÁMY BUDE NUTNÉ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTĚZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNÍKY - VIZ PD SKŘ. TRÁMY BUDOU POSÍLENY OBOUSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 2x40/180MM A SVORNÍKY SV. 12 Á 500MM, V MÍSTĚ POCHŮZÍ TERASY BUDOU STÁVAJÍCÍ TRÁMY KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ PROFILU 140/200MM.
- 15 - STÁVAJÍCÍ KROKVE PULTOVÉ STŘECHY POD TERASOU 100/130MM BUDOU MEZI VAZNICEMI (BEZ VIDITELNÝCH KONZOL) POSÍLENY OBOUSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 2x40/180MM A SVORNÍKY SV. 12 Á 500MM - VIZ PD SKŘ.
- 16 - OSTATNÍ PRVKY DŘEVĚNÉHO SKELETU JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ, NĚKTERÉ ČÁSTI JSOU ZAKRYTY JINÝMI KONSTRUKCEMI, PŘEDEVŠÍM V ULOŽENÍ A STYKU S VODOROVNÝMI PRVKY, KDE LZE DLE PROVEDENÝCH SOND PŘEDPOKLÁDAT JEJICH POŠKOZENÍ, POŠKOZENÉ PRVKY BUDE NUTNÉ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTĚZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNÍKY - VIZ PD SKŘ.
- 17 - OZDOBNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU RENOVOVÁNY, TZN. OČIŠTĚNÉ A NATŘENÉ, V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
- 18 - NA POCHŮZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODŘINOVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROUBKOVANÝCH.
- 19 - KONSTRUKCE ROLET BUDE RENOVOVÁNA, TZN. OČIŠTĚNÁ A OPATŘENÁ POVRCHOVOU ÚPRAVOU A DOPLNĚNA TEXTILNÍMI ROLETAMI, CHYBĚJÍCÍ PRVKY BUDOU DOPLNĚNY, V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
- 20 - PŮVODNÍ PRVKY TECHNICKÉHO RÁZU BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY.

LEGENDA

— VIDITELNÉ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VYMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	03/2017	Deferová	<i>Deferová</i>	Rozdělení objektu SO 01 do dvou vertikálních částí realizovaných ve dvou časových úsecích

Generální projektant:		Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová a.</i>		Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová a.</i>		Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat	
Vypracoval	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová a.</i>			
Investor	Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko				
Stavba	Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N			Stupeň	DPS
				Datum	03/2017
				Formát	6 A4
Objekt	SO 01 - Pavilon S			Zak. č.	1615
Část	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			Měřítko	1:50
Název výkresu				Č. výkresu	Revize
ŘEZ A - A'				105	01