



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová a.</i>		Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová a.</i>		Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat	
Vypracoval	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová a.</i>			
Investor		Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko			
Stavba		Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N		Stupeň	DPS
				Datum	01/2017
				Formát	6 A4
				Zak. č.	1615
Objekt	SO 02 - Pavilon N				
Část	D.1.1. Architektonicko stavební řešení				
Název výkresu			Měřítko		1:100
POHLED SEVERNÍ			Č. výkresu		Revize
			115		00

POZNÁMKY

- 1 - 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
- 2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ STAVBY A SIRÉNA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
- 3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
- 4 - STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÁ STŘÍŠKA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTOVÁNA VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE A OČIŠTĚNA, PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA.
- 5 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU NAD 1.NP BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILS PROSTUPŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 6 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNĚ RŠ, DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 7 - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU S KOVÁNÍM OBJEKTU SO 01, ODSTÍN A TYP KOVÁNÍ SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 8 - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, ODSTÍN SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 9 - TRHLINY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VĚTŠÍ NEŽ 5MM BUDOU VYČIŠTĚNY A VÝPLNĚNY SMĚSÍ PILIN, HOBLIN A PRYSKYŘICE.
- 10 - VÝPLNĚ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDOU SROVNÁNY, CHYBĚJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU DOPLNĚNY VÝPLNĚMI STEJNÉHO TVARU A PRŮŘEZU.
- 11 - NA POCHŮZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODŘINOVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROUBKOVANÝCH.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- A - VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK S OZUBEM 100/25MM
- B - STŘEŠNÍ KRYTINA Z POLYKARBONÁTU NA OCELOVÉ KONSTRUKCI STŘÍŠKY
- C - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU
- D - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU
- E - DŘEVĚNÁ OKNA
- F - HLAVNÍ NOSNÝ SLOUP SKELETU 200/200MM
- G - POMOCNÝ NOSNÝ SLOUP 150/150MM
- H - HLAVNÍ VODOROVNÝ TRÁM SKELETU 180/230MM
- I - PŘÍČEL 150/120
- J - KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ 120/60MM
- K - POMOCNÝ PARAPETNÍ SLOUPEK 100/100MM
- L - DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ

LEGENDA

VIDITELNÉ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VÝMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ