



PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA OKEN A DVEŘÍ

- STÁVAJÍCÍ OKNA - plastová s izolačním trojsklem (realizace v roce 2015)
- ZŮSTAVAJÍ ZACHOVÁNA
- NOVÁ OKNA - plastová s izolačním trojsklem
- PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. D.4.1.17


LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z CPP + MV
- FAŠÁDA A + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 200 mm
- FAŠÁDA B + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 160 mm
- FAŠÁDA C + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 180 mm
- FAŠÁDA D + (XPS - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 160 mm
- FAŠÁDA I + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50 mm
- FAŠÁDA J + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 180 mm
- FAŠÁDA K + (XPS - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 160 mm
- FAŠÁDA L + SILIKONOVÁ OMÍTKA
- FAŠÁDA M + KERAMICKÝ OBKLAD
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Z BROUŠENÝCH CIHEL (SO 02) tl. 300, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY + MV tl. 150 mm
- (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- STÁVAJÍCÍ STROPY DO PŮDNÍCH PROSTOR + MV
- STROP E + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 2x120 mm
- STROP F + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 2x120 mm
- STROP G + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 2x120 mm
- STÁVAJÍCÍ STROP DO SUTERÉNU + MV
- STROP H + (minerální vata - $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 100 mm

Poznámka:

Zateplovací systém bude proveden v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05-2007.

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Antonín MÄDVORŇÍK		ING. Jaroslav DVORÄK	
Místo stavby: Veská 21, 533 04 Sezemice (p.č. st. 38, k.ú. Veská)			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce:	Realizace úspor energie		
	- Dětské centrum Veská,		
	hlavní budova		
Objekt:	SO 04 ZATEPLENÍ OBJEKTU HLAVNÍ BUDOVY		
Výkres:	D.4.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			

 PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ FIRMA SINC s.r.o.	Formát:	6 A4	Paré:
	Datum:	06/2016	
	Stupeň:	DVZ	
	Zakáz. č.:	160101	
	Měřítko:	1:100	

SINC s.r.o. +420 775 124 685	Č.č. 288 14 978 www.sinc.cz
---------------------------------	--------------------------------

Č.v.	D.4.1.11
------	----------