


ELEKTROINSTALACE 2.NP



PŘÍVODY ZE STÁV.ROZVADĚČE  
V 2.NP

CYKY-J	3x1,5	-	EL1	(10A)
CYKY-J	3x1,5	-	EL2	(10A)
CYKY-J	3x2,5	-	Z1	(16A)
CYKY-J	5x4	-	RV	(20A)

LEGENDA:

	tl.	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ IP20 ŘÁZENÍ 1/0	2ks
	~Cz	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ IP20 ŘÁZENÍ 6	1ks
	EL	ZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ IP44	1ks
	(E)	SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ 15W II.TŘÍDY, IP44	1ks
		ZDROU: LED ŽÁROVKA E27 15W 1160lm	
	(F)	SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ 12W II.TŘÍDY, IP44	1ks
		ZDROU: LED ŽÁROVKA E27 12W 950lm	
	(C)	SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2xZ18W II.TŘÍDY, IP20	4ks
		ZDROU: 2xŽÁŘIVKOVÁ TRUBICE T8, TL-D 18W/830 1350lm	

PŘÍVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDOU PROVEDENY ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V 2.NP  
KABELY CYKY PŘÍPADNĚ CYKLYO BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU RESP.  
NAD PODHLEDĚM

Napěťová soustava: 3+N+PE 400/230V 50Hz TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 www.sinc.cz			
ING. Petr HASENÖHRL	ING. Janoslav DVOŘÁK				
Místo stavby:	Veská 21, 533 04 sezenice (p.č. st. 38, k.ú. Veská)				
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Akce:	Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova	Formát:	Paré:		
Objekt:	SO 02 PŘÍSTAVBA VÝTAHU, ÚPRAVA ZÁP. KŘÍDLA	Datum:			
		Stupeň:			
Výkres:	D.2.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Zakáz. č.:	160101	Č. v.	D.2.4.4.4
		Měřtko:	1:50		