

PŮDORYS POD 1.NP - KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Pr

- AUTOMATICKÁ PRAČKA
- D

- KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- U

- UMYVADLO
- Ui

- UMYVADLO PRO ZTP
- V

- VANA
- WC

- KLOZET
- Wci

- KLOZET PRO ZTP
- P

- PISOÁR
- Vp

- VPUSŤ

LEGENDA:

- NAVRŽENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE


(KG-SYSTÉM)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠ. KANAL. ZAVĚŠENÉ POD STROPEM

(HT-SYSTÉM)
- NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

(HT-SYSTÉM)

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PP (HT-SYSTÉM).
- SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC (KG-SYSTÉM).
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAZDĚNO.
- SVODNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1. NP ULOŽENO NA PÍSKOVÉ LOŽE A ZASYPÁNO, NEBO BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ.



Výpracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Antonín NÁDVORNÍK		ING. Jarošlav DVOŘÁK	
Místo stavby: Veská 21, 533 04 Sezemice (p.č. st. 38, k.ú. Veská)		Sinc s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Formát: 2 A4 Datum: 06/2016 Stupeň: DVZ Zakáz. č.: 160101 Měřítko: 1:50	
Akce: Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova		Paré:	
Objekt: SO 02 PŘÍSTAVBA VÝTAHU, ÚPRAVA ZÁP. KŘÍDLA		Č.v.	
Výkres: D.2.4.1 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE		D.2.4.1.2	