POHLED ZÁPADNÍ

SOUSTAVA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2
RÚE - ADMI. BUDOVA SÚS PK PARDUBICE
k.ú. Semtín 747386) , parcela číslo st. 354

POHLED ZÁPADNÍ



OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2 DO III. TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE R = 45 m
VELIKOST OK MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m

ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : s = ki / km * kc * L
(svody na povrchu) s = 0,04 / 1 * 0,44 * 18,5
s = 0,33 m

v = 10 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 61 °
v = 9 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 62 °
v = 12 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 58 °
v = 14 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 55 °

Projektant elektrických zařízení:		ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:	
Ing. POLANSKÝ JIŘÍ, Ph.D.		06 00 144 - ČKAIT PRAHA	
Místo stavby: SEMTÍN	Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE		
Akce: RÚE - ADMI. BUDOVA SÚS PK PARDUBICE k.ú. Semtín (747 386) , parcela číslo st. 354 VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		Stupeň:	DPS
		Čís.zakázky:	104 / 2017
		Datum:	01 / 2017
		Měřítko:	1:100
Obsah: POHLED ZÁPADNÍ - LPS - ČSN EN 62 305 – 1 až 3 ed.2		Číslo výkresu:	EL 03