POHLED VÝCHODNÍ

SOUSTAVA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2
RÚE - ADMI. BUDOVA SÚS PK PARDUBICE
k.ú. Semtín 747386) , parcela číslo st. 354



OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2 DO III. TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE R = 45 m
VELIKOST OK MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m

ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : s = ki / km * kc * l
(svody na povrchu) s = 0,04 / 1 * 0,44 * 16,5
s = 0,33 m

v = 10 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 61 °
v = 9 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 62 °
v = 12 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 58 °
v = 14 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 55 °

Projektant elektrických zařízení:	ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:
Ing. POLANSKÝ JIŘÍ, Ph.D.	06 00 144 - ČKAIT PRAHA
Místo stavby: SEMTÍN	Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE
Akce: RÚE - ADMI. BUDOVA SÚS PK PARDUBICE k.ú. Semtín (747 386) , parcela číslo st. 354 VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2	Stupeň: DPS Čís.zakázky: 104 / 2017 Datum: 01 / 2017 Měřítko: 1:100
Obsah: POHLED VÝCHODNÍ - LPS - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2	Číslo výkresu: EL 05