RM 10

RM 9

NAVRHOVÉ SOUSTRUHY BUDOU OSAZENY NA STEJNÁ MÍSTA
JAKO PŮVODNÍ STROJE.
PŘÍKONY SOUSTRUHŮ JSOU MENŠÍ NEŽ PŮVODNÍCH STROJŮ
PROTO BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ KABELY.
POUZE SE UPRAVÍ VYÚSTĚNÍ KABELU Z PODLAHY, DLE UMÍSTĚNÍ
PŘÍVODNÍ SVORKOVNICE SOUSTRUHU.

DO KABELOVÉHO ŽLABU UPEVNIT POSPOJOVACÍ VODIČ
CY16zž SPOJKOU SVZM1. ODBOČKY K JEDNOTLIVÝM
STROJŮM PROVÉST VODIČEM CY6zž

KABELOVÝ ŽLAB OSADIT DO v - 3,0m

DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE OSADIT 2x POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH 000/3 poj.50AaM PRO NAPOJENÍ NAVRHOVANÝCH FRÉZ

RM 4

RM 3

RM 1

CY6zž

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

NAVRHOV. FRÉZKA 9,0 kW

NAVRHOV. SOUSTRUH 3,5 kW

NAVRHOV. SOUSTRUH 7,5 kW

WL1	M1	CYKY5Cx6
WL2	M2	CYKY5Cx6
WL3	M3	CYKY5Cx6
WL4	M4	CYKY5Cx6
WL5	M5	CYKY5Cx6
WL6	M6	CYKY5Cx6
WL7	M7	CYKY5Cx6

DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE OSADIT 5x POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH 000/3 poj.50AaM PRO NAPOJENÍ NAVRHOVANÝCH FRÉZ

DO KABELOVÉHO ŽLABU UPEVNIT POSPOJOVACÍ VODIČ
CY25z2 SPOJKOU SVZM1. ODBOČKY K JEDNOTLIVÝM
STROJŮM PROVÉST VODIČEM CY6zž

KABELOVÝ ŽLAB OSADIT DO v - 3,0m

LEGENDA:

1	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB MERKUR M2 100/50
2	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB MERKUR M2 50/50 UPEVNĚNÝ NA PROSTOROVOU NOSNOU KONSTRUKCI
	MOTOROVÝ OBVOD CYKY5Cx6

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN-C-S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

AZ optimal inženýring a investiční	vypracoval	J.Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	01.2017
stavba: SPŠ CHRUDIM - STROJNÍ VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH DÍLEN			formát	10A4
			měřítko	1:50
obsah: SO 02 ŠKOLNÍ DÍLNY STARÝ ZÁVOD ELEKTROINSTALACE 1.NP			část: D.1.2.2.b	č. výkresu: E 01