napojení provést v místech
předpokládaných stávajících odboček

napojení provést v místech
předpokládaných stávajících odboček

stávající kanalizace DN 400

stávající základové konstrukce

SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE DN 400

napojení provést do nových
odboček viz SO 02

napojení provést do nových
odboček viz SO 02

napojení provést do nových
odboček viz SO 02

NAPOJIT STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI
NUTNO OVĚŘIT POLOHU A HLOUBKU !

ODLUČOVAČ TUKŮ

LEGENDA POTRUBÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
TUKOVÁ KANALIZACE

Na tukové kanalizaci bude použito potrubí polypropylénového potrubí do náročných podmínek dlouhodobě odolných teplotám 95°C

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENYRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY: Ing. Pavla Vacková ZODP. PROJEKTANT: Luboš Bartoš
STAVEBNÍ ÚŘAD: Polička MÍSTO STAVBY: Polička	DATUM: 01/2017
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZAK. Č.: 3048-61
INVESTOR: Pardubický kraj,Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	Č.PARÉ:
STAVBA: **SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben SO01 - Přístavba a vybavení učeben D.1.4.1-ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ**	
VÝKRES: PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE MĚŘÍTKO: 1:50 PROFESE: ZTI Č.VÝKR.: D.1.4.1.2.	