

POŽADAVKY – ZTI :TSV,0

01	–	přívod SV+TVze zdi 500 mm n.p., 1/2" roháček (dřez) odpad ze zdi 450 mm n.p. DN 50 (dřez)
02	–	přívod SV ze zdi 400mm n.p. 3/4" pračkový vent. (pračka)
03	–	přívod SV+TV ze zdi 550 mm n.p. 1/2" roháček (umyvadlo) odpad ze zdi 500 mm n.p. DN 50 (umyvadlo)
04	–	2 x přívod SV ze zdi 1200 mm n.p. 3/4" pračkový vent.(škrabka, oplach hadice)
05	–	přívod SV+TV ze zdi 1200 mm n.p. vodovodní baterie odpad ze země n.p. DN 100 (výlevka)
06	–	přívod SV upravené ze země 100 mm n.p. 1 x 3/4" pračkový vent. (konvektomat) přívod ze změkčovače vstup na zdi V6
07	–	přívod SV ze země 100 mm n.p. 1 x 3/4" pračkový vent. (konvektomat)
08	–	přívod SV ze zdi 600 mm n.p. ukončený pračkovým vent.(přívod změkčovač) vstup změkčené vody pro konvektomaty 06, ze zdi 600 mm n.p. ukončený pračkovým vent.
09	–	odpad DN 50 ze země horká voda
10	–	přívod SV ze zdi 500 mm n.p. 1/2" ukončit roháčkem
11	–	přívod SV ze zdi 300 mm n.p. 3/4" pračkový ventil (pánev) odpad ze zdi 200 mm n.p. DN 50 (pánev)
12	–	přívod SV+TV 1200 mm n.p. voovodní baterie přípoj pro hadici odpad ze zdi 500 mm n.p. DN 50 (záloha)
13	–	přívod SV+TV ze zdi 450 mm n.p. 1/2" roháček (dřez) odpad ze zdi 380 mm n.p. DN 50 (dřez)
14a	–	přívod upravené SV ze stěny 400 mm n.p. 3/4" pračkový vent. (myčka) přívod ze změkčovače vstup na zdi V14
15	–	odpad DN 50 ze stěny max 70 mm n.p. horká voda (myčka)
16	–	přívod upravené SV ze stěny 400 mm n.p. 1 x 3/4" pračkový vent. (myčka) přívod ze změkčovače vstup na zdi V16
17	–	2 x přívod vedle sebe SV ze zdi 400mm n.p. DN 3/4" pračkový vent.(změkčovače)
18	–	odpad DN 50 ze stěny 350 mm n.p. změkčovače
19	–	odpad DN 50 ze stěny 600 mm n.p. (odtok)
20	–	odpad DN 50 ze stěny 70 mm n.p. (odtok šoker)
21	–	odpad DN 50 ze země (výdej)
22	–	odpad DN 50 ze stěny 1800 mm n.p. (kondenzát chlaz. box)

Podlahová vpusť stavebně spádovaná

Podlahová vpusť štěrbinová stavebně spádovaná

Podlahová roštová vpusť před kotle kotové umístění upřesní dodavatel gastro

LEGENDA

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HT

ZODP. PROJEKTANT	PŘIKRYL JAROSLAV	**JAROSLAV PRIKŘYL PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČ 111 03 132**	
KONSTRUKTÉR	PŘIKRYL JAROSLAV		
KRAJ PARDUBICKÝ			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	STUPEŇ	DPS
AKCE	**GYMNÁZIUM SVITAVY - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ**	DATUM	3/2017
		FORMÁT	6xA4
		ZAKÁZKA	2017–02
		ARCH. Č.	2017–02
ČÁST	D.1.4.a Zdravotně technické instalace	MĚŘÍTKO	**D.1.4.a.2**
OBSAH	**1.NP VNITŘNÍ KANALIZACE**	1:50	